

特記仕様書

1 調査目的

本業務は、新琴似北中学校改築整備にあたり、現況調査を行うものである。

2 調査内容

本業務の調査測量内容は下記の表のとおりである。

No.	分類	項目	詳細条件	数量	単位
1	基準点測量	4級基準点測量	永久標識設置なし、伐採なし	15	点
2	路線測量	作業計画		1	業務
		現地踏査		0.19	km
		中心線測量		0.19	km
		仮BM設置測量	3級水準測量観測相当	4.34	km
		縦断測量		0.19	km
		横断測量		0.19	km
		資料収集		1.93	ha
3	用地測量	用地現況測量（建物）		3.76	ha
		用地平面図作成		3.76	ha
		境界測量		0.96	ha
4	打合せ協議		中間打合せ1回	1	業務
5	電子成果品作成			1	業務

調査測量にかかわる変化率については下記の表のとおりとする。（参考）

地形			
平地	丘陵地	低山地	高山地
○	—	—	—

地域						
大市街地	市街地甲	市街地乙	都市近郊	耕地	原野	森林
—	—	—	○	—	—	—

交通量		
0～1000台未満	1000～3000台未満	3000台以上
○	—	—

曲線数										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10以上
○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

測点間隔			
10	20	25	50
○	—	—	—

測量幅						
45未満	45～75	75～95	95～105	105～115	115～125	125～135
—	—	—	—	—	—	—
135～145	145～155	155～165	165～175			
—	○	—	—			

※本業務の対象は、該当欄の○印が付いている項目とする。

上記のほか用地測量にかかわる補正值等については下記のとおりとする。

縮尺	1/500
----	-------

