

(仮称) 藻岩高等学校・啓北商業高等学校再編新設校
校地整備状況調査業務
仕様書

札幌市教育委員会

特記仕様書

1 調査目的

本業務は、（仮称）藻岩高等学校・啓北商業高等学校再編新設校新築整備にあたり、現況調査を行うものである。

2 調査内容

本業務の調査測量内容は下記の表のとおりである。

No.	分類	項目	詳細条件	数量	単位
1	基準点測量	4級基準点測量	永久標識設置なし、伐採なし	20	点
2	路線測量	作業計画		1	業務
		現地踏査		0.25	km
		中心線測量		0.25	km
		仮BM設置測量	3級水準測量観測相当	2.83	km
		縦断測量		0.25	km
		横断測量		0.25	km
		資料収集		5.16	ha
3	用地測量	用地現況測量（建物）		7.59	ha
		用地平面図作成		7.59	ha
		境界測量		1.41	ha
4	打合せ協議		中間打合せ1回	1	業務
5	電子成果品作成			1	業務

調査測量にかかわる変化率については下記の表のとおりとする。（参考）

地形			
平地	丘陵地	低山地	高山地
○	—	—	—

地域						
大市街地	市街地甲	市街地乙	都市近郊	耕地	原野	森林
—	—	○	—	—	—	—

交通量		
0～1000台未満	1000～3000台未満	3000台以上
○	—	—

曲線数										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10以上
○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

測点間隔			
10	20	25	50
○	—	—	—

測量幅						
75～95	95～105	105～115	115～125	125～135	135～145	145～155
—	—	—	—	—	—	—
155～165	165～175	175～185	185～195	195～205	205～250	250～300
—	—	—	—	—	—	○

※本業務の対象は、該当欄の○印が付いている項目とする。

上記のほか用地測量にかかわる補正值等については下記のとおりとする。

縮尺	1/500
----	-------

