

令和2年度 市設街路灯修繕単価契約設計書

西区南地区市設街路灯修繕業務

No.1

単価No.	名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
1	高圧ナトリウムランプ取替	NH 70W	箇所	3			材料費込
2	高圧ナトリウムランプ取替	NH 110W (長寿命型)	箇所	6			材料費込
3	高圧ナトリウムランプ取替	NH 180W (長寿命型)	箇所	7			材料費込
4	高圧ナトリウムランプ取替	NH 220W (長寿命型)	箇所	1			材料費込
5	高圧ナトリウムランプ取替	NH 270W (長寿命型)	箇所	0			材料費込
6	高圧ナトリウムランプ取替	札幌市開発型 NH 75W	箇所	35			材料費込
7	高圧ナトリウムランプ取替	札幌市開発型 NH110W(長寿命型)	箇所	1			材料費込
8	セラミックメタルハライドランプ取替	CMF 110W	箇所	2			材料費込
9	セラミックメタルハライドランプ取替	CMF 150W	箇所	0			材料費込
10	セラミックメタルハライドランプ取替	CMF 180・190W	箇所	0			材料費込
11	セラミックメタルハライドランプ取替	CMF 220・230W	箇所	0			材料費込
12	セラミックメタルハライドランプ取替	CMF 270W	箇所	0			材料費込
13	セラミックメタルハライドランプ取替	CMF 360W	箇所	0			材料費込
14	セラミックメタルハライドランプ取替	CMF 660W	箇所	0			材料費込
15	メタルハライドランプ取替	MF400LE/G	箇所	0			材料費込
16	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 70W 高力率100V	箇所	1			材料費込
17	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 110W 高力率100V	箇所	1			材料費込
18	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 180W 高力率100V	箇所	1			材料費込
19	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 70W 高力率200V	箇所	1			材料費込
20	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 110W 高力率200V	箇所	1			材料費込
21	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 180W 高力率200V	箇所	1			材料費込
22	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 220W 高力率200V	箇所	1			材料費込
23	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 270W 高力率200V	箇所	0			材料費込
24	安定器取替(低圧ナトリウム)	NX 35W 高力率200V	箇所	0			材料費込
25	安定器取替(低圧ナトリウム)	NX 55W 高力率200V	箇所	0			材料費込
26	安定器取替(低圧ナトリウム)	NX 90W 高力率200V	箇所	0			材料費込
27	安定器取替(セラミックメタルハライド)	CMF 110W 高力率200V	箇所	1			材料費込
28	安定器取替(セラミックメタルハライド)	CMF 150W 高力率200V	箇所	0			材料費込
29	安定器取替(セラミックメタルハライド)	CMF 180・190W 高力率200V	箇所	0			材料費込

単価No.	名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
30	安定器取替 (セラミックメタルハライド)	CMF 220・230W 高力率200V	箇所	0			材料費込
31	安定器取替 (セラミックメタルハライド)	CMF 270W 高力率200V	箇所	0			材料費込
32	安定器取替 (セラミックメタルハライド)	CMF 360W 高力率200V	箇所	0			材料費込
33	安定器取替 (セラミックメタルハライド)	CMF 660W 高力率200V	箇所	0			材料費込
34	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 70W " 高力率100V	箇所	1			材料費込
35	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 110W (長寿命型) " 高力率100V	箇所	2			材料費込
36	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 180W (長寿命型) " 高力率100V	箇所	2			材料費込
37	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 110W (長寿命型) " 高力率200V	箇所	5			材料費込
38	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 180W (長寿命型) " 高力率200V	箇所	6			材料費込
39	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 220W (長寿命型) " 高力率200V	箇所	1			材料費込
40	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 270W (長寿命型) " 高力率200V	箇所	0			材料費込
41	セラミックメタルハライドランプ取替 安定器取替	CMF 110W " 高力率200V	箇所	2			材料費込
42	セラミックメタルハライドランプ取替 安定器取替	CMF 150W " 高力率200V	箇所	0			材料費込
43	セラミックメタルハライドランプ取替 安定器取替	CMF 180・190W " 高力率200V	箇所	0			材料費込
44	セラミックメタルハライドランプ取替 安定器取替	CMF 220・230W " 高力率200V	箇所	0			材料費込
45	セラミックメタルハライドランプ取替 安定器取替	CMF 270W " 高力率200V	箇所	0			材料費込
46	セラミックメタルハライドランプ取替 安定器取替	CMF 360W " 高力率200V	箇所	0			材料費込
47	セラミックメタルハライドランプ取替 安定器取替	CMF 660W " 高力率200V	箇所	0			材料費込
48	HIDランプ取替(ランプ支給)	単独柱・共架式アーム型	箇所	0			材料費込
49	HIDランプ取替(ランプ支給)	共架式アームレス型	箇所	0			材料費込
50	蛍光ランプ取替	FLR-40	箇所	1			材料費込
51	蛍光ランプ取替	FLR-110	箇所	0			材料費込
52	蛍光ランプ取替	FML13EX	箇所	0			材料費込
53	蛍光ランプ取替	EFD15	箇所	0			材料費込
54	蛍光ランプ取替	FPL36EX	箇所	0			材料費込
55	蛍光ランプ取替	FHP45	箇所	0			材料費込
56	蛍光ランプ取替	FHP105	箇所	0			材料費込
57	LEDライトバルブ	HF100W相当 電源装置含む	箇所	1			材料費込
58	LEDライトバルブ	HF200W相当 電源装置含む	箇所	1			材料費込
59	LEDライトバルブ	HF250W相当 電源装置含む	箇所	1			材料費込

単価No.	名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
60	安定器取替(蛍光ランプ)	FL40 低力率100V	箇所	1			材料費込
61	蛍光ランプ取替 安定器取替	FHP45 FL40 低力率100V	箇所	0			材料費込
62	自動点滅器取替	200V/10A	箇所	2			材料費込
63	ポール内ボックス取替	小型1灯用 MCB2P 送り端子台付 SB-502L	箇所	0			材料費込
64	ポール内ボックス取替	小型2灯用 MCB2P 送端子付	箇所	0			材料費込
65	安全ブレーカ取替	110V/220V 2P2E	箇所	1			材料費込
66	引込線移設	8mm ² ×2C	径間	1			
67	グローブ取替	300W以下 共架式	箇所	0			材料費含まず ※グローブは支給
68	グローブ取替	KSC-4型用	箇所	0			材料費込
69	街路灯撤去・取付	共架式アーム型(再利用あり)	箇所	1			材料費込(バンド2本含む) ※灯具は支給(移設の場合を除く)
70	街路灯撤去・取付	共架式アーム型(再利用なし)	箇所	10			材料費込(バンド2本含む) ※灯具は支給
71	街路灯撤去	共架式アーム型(再利用あり)	箇所	1			
72	街路灯撤去	共架式アーム型(再利用なし)	箇所	1			
73	街路灯取付	共架式アーム型(再利用なし)	箇所	5			材料費込(バンド2本含む) ※灯具は支給
74	街路灯取付	共架式アーム型(アーム600型 材料込)	箇所	1			材料費込(バンド2本含む)
75	街路灯取付	共架式アーム型(アーム1200型 材料込)	箇所	1			材料費込(バンド2本含む)
76	街路灯撤去・取付	共架式アームレス型(再利用あり)	箇所	2			材料費込(バンド1本含む) ※灯具は支給(移設の場合を除く)
77	街路灯撤去・取付	共架式アームレス型(再利用なし)	箇所	55			材料費込(バンド1本含む) ※灯具は支給
78	街路灯撤去	共架式アームレス型(再利用あり)	箇所	1			
79	街路灯撤去	共架式アームレス型(再利用なし)	箇所	1			
80	街路灯取付	共架式アームレス型(再利用なし)	箇所	1			材料費込(バンド1本含む) ※灯具は支給
81	街路灯取付	共架式アームレス型(アームレス40型 材料込)	箇所	1			材料費込(バンド1本含む)
82	街路灯取付	共架式アームレス型(アームレス60型 材料込)	箇所	1			材料費込(バンド1本含む)
83	不点調査補修	単独柱・共架式アーム型	箇所	6			
84	不点調査補修	共架式アームレス型	箇所	10			
85	単独柱撤去	GL: 12m以下、重量: 350kg以下	本	3			
86	単独柱撤去	GL: 12m以下、重量: 350kg超~1000kg以下	本	2			
87	管理番号札取付		箇所	70			ステッカー支給 (電柱共架はプレートとバンドも支給)
88	建設副産物処理	産廃灯具(安定器除く)1t当り	t	0.368			
89	建設副産物処理	安定器1t当り	t	0.201			
90	建設副産物処理	蛍光管類1t当り	t	0.030			
91	現場発生品運搬	2.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り	回	0			産廃灯具、安定器、蛍光管類
92	現場発生品運搬	5.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り	回	3			産廃灯具、安定器、蛍光管類
93	現場発生品運搬	9.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り	回	0			産廃灯具、安定器、蛍光管類
94	現場発生品運搬	14.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り	回	0			産廃灯具、安定器、蛍光管類
95	現場発生品運搬	20.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り	回	0			産廃灯具、安定器、蛍光管類
96	現場発生品運搬	27.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り	回	0			産廃灯具、安定器、蛍光管類
計							円
再計							円
消費税							円
総計							円