

作業内訳書(西区役所1階男性用トイレ等修繕業務)

項 目		規 格 等	数 量		備 考
1	和便器→洋便器交換	和便器撤去解体	1	式	洋便器は支給品
		手すり解体撤去及び穴埋め			
		床下給排水管設置			
		フラッシュバルブ給水栓(TV560 CP同等品)			
		洗浄便座(TOTO TCF2222N W1同等品)			
		電線及び金属モール露出ボックス等電材			
		洋便器用床フランジ(HP430-7)			
		電源引込			
2	個室手すり撤去→新規設置	既存手すり撤去	1	式	支給品は縦一本ソフト手すり (Φ25×500)
		タイル壁下地補強			
3	身障者トイレ用照明	NNF21233JLT9	1	箇所	
4	身障者用トイレアコーディオンカーテン交換	2.0m*1.9m タチカワ(ソフトグレイ)	1	箇所	
5	木製棚設置	シロクマTG-100同等品 (150D*600W*20T)	4	個	小便器の上の壁面に設置
		(ダークオーク)黒グリップ	12	個	
6	棚付けステッキホルダー設置	ランプ2056	6	箇所	木製棚、洗面所正面ライニング部分に取り付け
7	ノンスリップテープ設置	NCA-NSP1030 100*500	6	箇所	木製棚、洗面所正面ライニング部分に取り付け
8	床張り替え	タジマ床シート マジェスタ同等品	12	m ²	
9	ベビーベッド取付	支給品(TOTO YKA21R)	1	箇所	
10	廃材・発生材処分費				