

整理 No.	単価 No.	工種		単位	予定 数量
		名称	型式		
1	1	高圧ナトリウムランプ取替	NH 70W	箇所	5
2	2	高圧ナトリウムランプ取替	NH 110W (長寿命型)	箇所	5
3	3	高圧ナトリウムランプ取替	NH 180W (長寿命型)	箇所	5
4	4	高圧ナトリウムランプ取替	NH 220W (長寿命型)	箇所	1
5	5	高圧ナトリウムランプ取替	札幌市開発型 NH 75W 高所使用	箇所	10
6	6	高圧ナトリウムランプ取替	札幌市開発型 NH 75W 高所不使用	箇所	10
7	11	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 70W 高力率100V	箇所	1
8	12	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 110W 高力率100V	箇所	4
9	13	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 180W 高力率100V	箇所	1
10	14	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 70W 高力率200V	箇所	1
11	15	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 110W 高力率200V	箇所	1
12	16	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 180W 高力率200V	箇所	2
13	17	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 220W 高力率200V	箇所	1
14	21	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 70Wランプ 安定器 高力率100V	箇所	1
15	22	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 110W (長寿命型) 安定器 高力率100V	箇所	1
16	23	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 180W (長寿命型) 安定器 高力率100V	箇所	2
17	24	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 110W (長寿命型) 安定器 高力率200V	箇所	1
18	25	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 180W (長寿命型) 安定器 高力率200V	箇所	7
19	26	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 220W (長寿命型) 安定器 高力率200V	箇所	6
20	30	蛍光ランプ取替	FLR-40	箇所	1
21	35	LEDライトバルブ	HF250W相当 電源装置含む	箇所	1
22	36	LEDランプ	LDL40 L型ピン口金	箇所	1
23	40	自動点滅器取替	100V/3A	箇所	3
24	41	自動点滅器取替	200V/10A	箇所	1
25	42	ポール内ボックス取替	小型1灯用 MCB2P 送り端子台付 SB-502L相当	箇所	1
26	43	安全ブレーカ取替	110V/220V 2P2E	箇所	1
27	44	引込線移設	8m <sup>2</sup> ×2C	径間	1
28	45	街路灯撤去・取付	共架式アーム型(再利用あり) 灯具・アーム支給	箇所	1
29	46	街路灯撤去・取付	共架式アーム型(再利用なし) 灯具・アーム支給	箇所	3
30	47	街路灯撤去	共架式アーム型(再利用あり)	箇所	1
31	48	街路灯撤去	共架式アーム型(再利用なし)	箇所	2
32	49	街路灯取付	共架式アーム型 灯具・アーム支給	箇所	2
33	52	街路灯撤去・取付	共架式アーム型照明器具のみ(再利用あり)	箇所	2
34	53	街路灯撤去・取付	共架式アーム型照明器具のみ(再利用なし)灯具支給	箇所	1
35	55	街路灯撤去	共架式アーム型照明器具のみ(再利用なし)	箇所	1
36	56	街路灯取付	共架式アーム型照明器具のみ 灯具支給	箇所	1
37	58	街路灯撤去・取付	共架式アームレス型(再利用あり 高所不使用)	箇所	1
38	59	街路灯撤去・取付	共架式アームレス型(再利用あり 高所使用)	箇所	1
39	60	街路灯撤去・取付	共架式アームレス型(再利用なし 高所不使用)灯具支給	箇所	5
40	61	街路灯撤去・取付	共架式アームレス型(再利用なし 高所使用)灯具支給	箇所	10

整理 No.	単価 No.	工種		単位	予定 数量
		名称	型式		
41	62	街路灯撤去	共架式アームレス型(再利用あり 高所不使用)	箇所	1
42	63	街路灯撤去	共架式アームレス型(再利用あり 高所使用)	箇所	1
43	64	街路灯撤去	共架式アームレス型(再利用なし 高所不使用)	箇所	5
44	65	街路灯撤去	共架式アームレス型(再利用なし 高所使用)	箇所	5
45	66	街路灯取付	共架式アームレス型(高所不使用)灯具支給	箇所	1
46	67	街路灯取付	共架式アームレス型(高所使用)灯具支給	箇所	1
47	72	不点調査補修	高所作業車使用	箇所	15
48	73	不点調査補修	高所作業車不使用	箇所	15
49	74	照明柱点検	打音検査・電圧確認・点検口蓋交換・氷塊撤去など軽微なもの	箇所	1
50	75	管理番号札取付	管理番号札取付・照明器具点検など高所作業	箇所	25
51	84	道路照明灯撤去	350kg以下(再利用なし)	本	5
52	89	コンクリート柱撤去	8m(再利用なし)	本	1
53	102	道路照明灯照明器具取付	材料支給	台	1
54	110	道路照明灯照明器具撤去	再利用なし	台	1
55	112	道路照明灯照明器具撤去・設置	再利用なし 材料支給	台	1
56	132	抱柱型分電盤取付	分電盤支給	面	1
57	133	抱柱型分電盤撤去		面	1
58	134	自立型分電盤取付	分電盤支給	面	1
59	135	自立型分電盤撤去		面	1
60	136	建設副産物処理	産廃灯具(安定器除く)1t当り	t	0.826
61	137	建設副産物処理	安定器1t当り	t	0.400
62	138	建設副産物処理	蛍光管類1t当り	t	0.280
63	140	建設副産物処理	コンクリート1t当り	t	0.350
64	142	現場発生品運搬	5.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り	回	3
65	153	コンクリート殻運搬	5.7km以下、無筋、機械積込、1m <sup>3</sup> 当り	m <sup>3</sup>	0.850
66	157	交通誘導警備員	認定路線 路肩規制・車線規制	日	1
67	158	交通誘導警備員	認定路線 路肩規制・車線規制・片側交互通行規制	日	1
68	159	交通誘導警備員	認定路線 片側交互通行規制	日	1
69	160	交通誘導警備員	認定路線外 路肩規制・車線規制	日	1
70	161	交通誘導警備員	認定路線外 路肩規制・車線規制・片側交互通行規制	日	1
71	162	交通誘導警備員	認定路線外 片側交互通行規制	日	1
72	163	緊急対応費	高所 器具撤去等 昼間 回/半日	回	1
73	164	緊急対応費	高所 器具撤去等 夜間 回/半日	回	1