令和　4　年 度 施 行

業 務 設 計 書（公 示 用）

業 務 名:　白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務(北地区)

令和　3　年　11月　単価適用

白石区 土木部維持管理課

札　　幌　　市

業務名:　**白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務（北地区）**

業務委託費	円
業務価格	円
消費税等相当額	円

業務の説明

1. 業務の場所

・白石区内 （北地区）

公園 89箇所、街路樹 51路線、その他 1箇所　（位置図・数量調書参照）

2. 業務の概要

・公園維持管理　清掃・草刈一式、樹木管理一式、施設管理一式、鳥獣対応一式

・街路樹維持管理　清掃・草刈一式、樹木管理一式、歩道美化一式、鳥獣対応一式

3. 業務の期間

・令和　4　年 3 月15日より 令和　5　年3月　14　日まで

4. 仕様書等

・札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書による。

・札幌市土木工事共通仕様書による。

・特記仕様書（白石区共通）による。

・内訳書の表記について

■設計内訳書の表記については、下記の通り読み替えを行うこととする。

・工事番号	→	業務番号	・工事名	→	業務名
・工事区分	→	業務区分	・直接工事費	→	直接業務費
・純工事費	→	純業務費	・工事原価	→	業務原価
・工事価格	→	業務価格	・工事費計	→	業務委託料

2021.12

札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務

特記仕様書（白石区共通）

令和　４　年度

札幌市白石区土木部

札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務

特記仕様書（白石区共通）

目次

１．一　般 ―――――――――――――――――――――――――――― ３

２．管　理 ―――――――――――――――――――――――――――― ５

３．施設管理（公園・街路樹共通編） ―――――――――――――― ９

３－１．公園編 ―――――――――――――――――――――――― １３

３－２．街路樹編 ―――――――――――――――――――――――― １８

４．様　式 ―――――――――――――――――――――――――― ２１

1.　一　般

1. 施行上の義務等

（１）受託者は、施行する業務の内容に応じ、現場代理人及び施行現場における施行の技術上の管理を司る者を定め、これに従事させなければならない。

（２）受託者は、現場代理人等を定めた時は、その旨を別紙様式により担当職員へ届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

（３）作業中は「清掃作業中」「草刈中」等の表示板をつけて利用者に作業を周知するとともに、作業に使用する車両には、見えやすい箇所にＪＶ名や業務名が記載された掲示板を設置すること。また、道路上にて作業を実施する際は、道路使用許可証（写）を掲示すること。また、当業務以外で車両を使用する際は、掲示板を外すこと。

2. 監督等

（１）担当職員は、適正な業務の遂行を図るため、受託者に対して常に監督を行い、契約の履行を確保するものとする。

（２）受託者は担当職員の監督を受け、担当職員から業務改善命令等がなされた場合は、その補正等の措置を行なうこと。

3. 施工管理一般

（１）業務を実施するに当たり、本業務の設計書、公園維持管理台帳、街路樹維持管理台帳、仕様書等の確認を実施すること。内容に疑義がある場合は、担当職員に確認して指示を受けること。

（２）業務内で実施した作業に関して、実施日・作業内容・数量について担当職員に報告すること。また、月別に集計して金額を報告すること。

（３）設計変更の対象となる場合は、作業内容・数量を集計し担当職員と協議すること。

（４）作業の実施により公園維持管理台帳及び街路樹維持管理台帳に変更が生じた際は、担当職員に報告すること。

4. 用具及び消耗品、支給品

（１）業務を遂行するために必要な用具及び消耗品は、別途定めるものを除き、受託者が負担すること。

（２）支給品を使用する場合は、事前に担当職員に報告すること。

5. 使用する仕様書等

（１）業務の施工は、業務内容により下記の仕様書等に基づき実施すること。内容に疑義がある場合は、担当職員に確認して指示を受けること。

〇札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書（以下、「札総仕」とする）

〇特記仕様書（白石区共通）
〇札幌市土木工事共通仕様書（以下、「札土仕」とする）
〇札幌市土木工事標準設計図集（以下、「札土標」とする）
〇札幌市造園工事標準図（以下、「札造標」とする）

（２）主な参考資料

〇伐木作業者安全衛生必携-安衛則第36条第8号に掲げる業務特別教育用テキスト＜大径木等伐木作業用＞（平成19年8月改訂林業・木材製造業労働災害防止協会）
〇かかり木処理作業の安全（平成19年4月林業・木材製造業労働災害防止協会）
〇造園安全衛生管理の手引き（札幌市造園緑化建設業協議会）
〇「住宅地等における農薬使用について」
〇街路樹剪定技術指針（平成28年みどりの推進部編）

２．　管　理

1.安全管理

（１）作業員は作業に適した保護具を身に着けること。

（２）道路上作業を実施する際は、作業区域内及び周辺に保安施設の設置や交通誘導警備員を配置し、危険防止に努めること。その内容について、担当職員の請求があった場合は、実施状況の写真を各期の検査時に提出すること。

（３）歩行者や自転車の通行時には、交通誘導警備員または作業員により通行の安全を確保すること。

（４）高所作業を実施する場合は、安全帯等を着用し転落防止措置を必ず講じること。梯子や脚立を使用する際は、転倒防止措置を講じること。

（５）剪定や伐採等の作業時は、労働安全衛生規則等の諸法令を順守すること。さらに、参考資料等を基に安全管理の教育を実施すること。

（６）北電やNTTの架空線付近で剪定や伐採等の作業を実施する際は、切断及び破損しないよう十分注意すること。

（７）剪定などの維持管理作業を行う場合は、事前にハチの巣の有無を確認してから実施すること。特に、生垣や寄植の刈込、トラフ蓋の取り外し作業等を行う場合は、事前の目視確認が極めて困難であることから、長い棒などを用いて確認するなど十分注意したうえで作業を行うこと。

2.建設副産物の取扱い

作業によって発生する金属くずやコンクリート塊等の建設副産物の搬入先は、原則として白石区土木センター（札幌市白石区本通 14 丁目南 5-32）とするが、規模が大きい等、何らかの理由により搬入が困難な場合は、建設副産物として処理するものとする。処理にあたっては、札土仕 1-1-1-22 に記す建設副産物の関係法令及び要綱等を遵守し、その処理・処分・再生資源化・リサイクル等の取扱いを行うこととする。

（１）当該業務等で発生する建設副産物の処理方法、処理施設等の処理条件は下記の通りとするが、変更が生じた場合は、担当職員と協議すること。なお、各処理施設の所在地情報は、「札幌市土木工事積算要領及び資料（Ⅰ第18章 建設副産物⑨ 産業廃棄物及び建設副産物処理一覧表）」を参照すること。

①コンクリート塊は、下記再生処理施設のいずれかへ搬入すること。（マニフェストによる）

処理施設名	受入条件等
札幌リサイクル骨材㈱	１搬入時期については、当施設と事前に協議のこと ２コンクリート殻は、長さ 1m以内、厚さ 60cm
小橋北豊㈱	
札幌環境資材センター（新日建設㈱）	

㈱松原産業	以内に破砕
野田工業㈱	

②再生処理可能な自然石については、下記再生処理施設へ搬出すること。

処理施設名		受入条件等
自然石	小橋北豊㈱	・受入条件等については、確認を要する。

③アスファルト塊は、下記堆積場へ搬入すること。

堆積場名			備　　考
	西堆積場　（管理者：世紀東急工業）		
	東堆積場　（管理者：東亜道路工業）		
	豊平・南堆積場　（管理者：道路工業）		
搬入条件	申　込　み	事前に指定堆積場にアスファルト廃材搬入申込書を提出し、打合わせること。　※提出先：指定堆積場	
	通　行　路	工場内指定路徐行	
	計　　量	トラックスケールによる検量	
	伝　　票	計量伝票の受領	
	混載投棄禁止	土砂、コンクリート、ロードヒーティング材入アスコン塊、廃棄物（ごみ・現場不要品）等	
	大　き　さ	厚さが15cmを超える場合は一辺が30cm内外の大きさまで破砕すること。	
	受 入 時 間	受入れ時間は、午前8時～午後5時30分とする。なお、上記時間以外は、いかなる場合も受け入れない。	

注）搬入施設については、堆積場名に「〇」印でチェックのある施設とする

④金属くずについては、下記施設へ搬出すること。

処理施設名	受入条件等
㈱鈴木商会	・処理料金及び受入条件等については、各処理施設に確認を要する。 ※付着物は除去しておくこと。買い取りの場合もあり。

⑤建設発生土が生じた場合は、小規模な場合は現場内流用を基本とする。発生土量が多い場合や、現場内流用が困難と判断される場合については、担当職員と協議のうえ、運搬先となる処理施設等を決定すること。

⑥少量の場合及びその他の建設副産物（建設廃棄物）の処理等については、担当職員と協議のうえ、運搬先となる処理施設等を決定すること。

（２）建設副産物を運搬する際は、過積載とならないよう注意し、積載物の飛散防止措置を確実に実施すること。また、各施設への搬入状況の写真を各期の検査時に提出すること。

（３）産業廃棄物を運搬する際は、車両の両側面に表示を行うこと。（廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令の改正に伴う義務）

（４）巡回等により、放置自転車等（自転車及び原動機付自転車）を発見した場合は、担当職員と確認・協議の上、注意札（青札）を貼付け、３日間経過した後に北郷自転車保管場所（北郷１条１丁目）に搬出すること。また当該自転車等を撤去した場所に移動告示書を掲示すること。

（５）巡回等により、不法投棄物（体を成していない自転車等・家電製品・タイヤ・大型ごみ・その他処理が困難なもの）を発見した場合は、担当職員と確認・協議のうえ、白石区土木センターに搬出すること。

（６）産業廃棄物管理票（マニフェスト）の扱い

受注者は、現場で発生する産業廃棄物が適正に処分されたかを処理業者等と緊密に連絡を取合いながらマニフェストで確認し、最終処理完了後、E票（竣工時に間に合わない場合はD票）と計量伝票を工事監督員に提示し、確認を受けること。なお、マニフェストの管理については、紙マニフェストの場合は公益社団法人 全国産業廃棄物連合会、電子マニフェストの場合は財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが示す手順によること。

（７）北海道循環資源利用促進税（以下「循環税」という）について

当業務で発生する産業廃棄物が道内の最終処分場に直接搬入される場合、循環税が課税されるので、適正に処理すること。また、中間処理場に搬入される場合でも、減量化・リサイクル等により残さが発生する場合は、その残さを最終処分場に搬入する際の循環税が処理料金に転嫁されるので適正に処理すること。当業務においては、循環税相当額を見込んでいる。

3.事業系一般廃棄物の扱い

草刈で発生した刈草や剪定枝、清掃で発生した落葉等は、本市が指定する処理施設に運搬し処分すること。

分類	処理施設名	処理施設の所在地・連絡先及び受入条件等
再生	城東運輸（株）	札幌市土木工事積算要領及び資料（Ⅰ 第18 章 建設副産物⑨ 産業廃棄物及び建設副産物処理一覧表）を参照
再生・処理	札幌市ごみ資源化工場	
焼却	発寒清掃工場	
	駒岡清掃工場	
	白石清掃工場	
破砕	発寒破砕工場	
	篠路破砕工場	
	駒岡破砕工場	

３．施設管理（公園・街路樹共通編）

1.清掃

公園については、公園維持管理台帳に示す指定回数のとおりとし、管理形態（町内会等委託の有無）等により異なるので注意すること。

（１）作業区分は下記とする。

・清掃Ａ　拾い集め型清掃

・清掃Ｂ　春１回目の清掃で、拾い集め及び掃き型清掃

・清掃Ｃ　秋の落葉等の拾い集め及び掃き型清掃

（２）作業日は下記を基本とする。

・清掃Ａ（年１２回）　5 月 7 日から 10 月末日までの隔週月曜日

・清掃Ｂ（年　１回）　原則として 4 月末日まで

※雪解け状況により対応、担当職員と協議すること

・清掃Ｃ（年　１回）　10 月末日～11 月末日

※落葉の状況により対応、担当職員と協議すること

街路樹（植樹桝・植樹帯・緑地帯等）清掃については年３回（5・7・9 月）を基本とし、街路樹維持管理台帳に示した回数とする。

また、町内会や福祉団体への管理委託公園等において、担当職員からの指示があった場合は、草刈・清掃作業により発生した刈草等(原則、400Ｌ以上／回)について、指示のあった日から 3 日以内(週休日や、担当職員と協議のうえ回収日を別途設定した場合を除く)に回収すること。回収した刈草等は、特に指定された場合を除き本市指定処理場に運搬し処分すること。

2.草刈

公園については、公園維持管理台帳に示す指定回数のとおりとし、管理形態や施設内容（パークゴルフ場や少年野球場等）等により異なるものの、年３回を基本とする。実施時期については、区全体の統一性を考慮し、担当職員と協議のうえ決定すること。なお、2 回目の草刈時期については、公園内での夏まつり等の催事等に合わせなければならない箇所があることから、担当職員と調整を行った上で、計画的に作業を進めること。

街路樹草刈については年３回を基本とし、街路樹維持管理台帳に示した回数とする。また、実施時期は 5 月下旬～6 月、7、9 月を基準とする。

3.人力除草

（１）土のやわらかい時に、ヘラや鎌を使って手で根ごと抜き取ること。抜き取った雑草は速やかに処理し、除草後は清掃を行うこと。

（２）実施回数は年 2 回を基本とし、実施時期は 6、9 月を目安に行うこと。

4. 生垣刈込・寄植刈込

（１）実施回数は下記を基本とし、実施時期は担当職員と協議のうえ決定するものとする。また、現場条件等により、実施時期や回数等を変更する場合があるので、担当職員と事前に協議を行うこと。なお、枝葉が園路や歩道にせり出すことの無いよう仕上がり寸法を考慮して作業を行うこと。

・年１回　ニオイヒバ、ムクゲ、オンコ、ニシキギ、ツツジ類等

・年２回以上　ネグンドカエデ等、上記以外の樹種

（２）樹勢や生育状況等に応じて、枝や幹が密になり過ぎた株や、古くなった枝や株は、適宜、切り戻し等を実施すること。

5. 支柱管理

公園における支柱等管理ついては、札総仕（街路樹編 樹木管理）を参照すること。また、巡視等により、樹木の幹が成長してしゅろ縄が食い込んでいるのを確認した場合は、結束をし直すこと。但し、支柱が不要と判断される場合や支柱が腐朽している場合などにおいては、速やかに支柱や結束を撤去すること。

6. カラス対応

カラスの巣の撤去については安易に実施しないことを基本とし、巣立ち時期に発生する威嚇行動については、注意看板による市民周知（危険回避措置）や市民に対してカラスの習性や生態等を説明することが基本となる。止むを得ず、巣を撤去する場合は、札総仕に加えて、下記に注意すること。なお、巣から落下した子ガラスの捕獲については「札幌市環境局環境都市推進部環境共生担当課」発注による専門業者が主体となるので注意すること。

（１）撤去は、高所作業となるため、安全帯やヘルメット等を着用し防護対策を怠らないこと。さらに、親鳥が威嚇・攻撃をしてくることが考えられるため周辺の安全確保にも注意すること。

（２）作業完了後、撤去状況及び撤去数等を書面にて担当職員に報告すること。

7. 樹木・施設冬囲い設置、撤去

（１）冬囲い設置は 11 月末から 12 月中旬まで、撤去は 4 月中に終了させることを基本とする。但し、気象条件等により変更する場合があるので、担当職員と協議すること。

（２）施設の冬囲いを撤去する際は、目視に加えて、実際に使用して異常が無いか簡易な点検を行い、問題が無いことを確認してから撤去すること。また、施設に破損や異常が確認された場合は、速やかに担当職員に報告し、必要な使用禁止措置を実施するとともに、後日、状況写真を提出すること。

（３）ブランコの座板は、まき上げて梁にわら縄で縛りつけること。

（４）鉄棒は、各バーに使用禁止のステッカーを貼り、使用禁止テープを巻きつけること。

春先の使用にあたって冬囲いを撤去する場合は、鉄棒バーを強く揺するなどして、ソケット等の破損がないか確認すること。

（５）ターザンロープ・レールランナー等の滑走系遊具は、動かないように支柱等に固定し、わら縄等で縛りつけること（ブランコ座板対応と類似）。

（６）シーソーの座板は、梁から取り外して地面に下ろした状態で支柱にわら縄で縛りつけること（脱着できない構造のシーソーは除く）。

（７）チューブスライダーの入口（上部側）は、入ることが出来ないように板等でふさぎ、外れないように固定すること。

（８）水飲台については、むしろ又はブルーシート等で本体を囲い、わら縄等で固定すること。冬期間の水道の凍結防止のため、水道メーターや散水栓の水抜きは、確実に実施すること。なお、省力化の取組みの一環として、むしろ等で本体を囲わない場合は、事前に担当職員と確認・協議のうえで作業すること。

（９）テニスコートについては、下記に注意の上、施設利用開始及び閉鎖に伴うテニスコートネットの設置・撤去を行なうこと。

・保管場所は白石区土木センターを基本とする

・設置状況が安全かつ不具合が無いよう、確認点検する

・開放前に水切り用具等の支給備品が常備されているかを確認し、破損があれば担当者に報告する

・開放時にはテニスコート内の清掃を入念に実施し、プレーに支障がない状態に整備する

（１０）下表の公園施設については、雪害及び事故防止等のため、施設の特殊対応を行うこととする。なお、パークゴルフ場の防球ネットの設置については、オープン（４月末）にあわせておこなうこととし、撤去はクローズ（11 月末）とする。

地区名	公　　園　　名	作業内容
東地区	厚別川緑地（ＢＢＱ広場）	手摺、案内看板等の設置撤去
	厚別川緑地（ＰＧ場）	ネット設置撤去
	月寒河畔緑地（ＰＧ場）	ｽﾀｰﾄﾏｯﾄ及びＰＧネット設置撤去
西地区	さっぽろ大地公園（ＰＧ場）	ＰＧネット設置撤去
	白石つつじ公園	ネット設置撤去
北地区	厚別川緑地（ＰＧ場）	ＰＧネット設置撤去

※上記のほか、冬期間、公園への雪入れ及び積雪により破損の恐れのある公園施設がある場合は、担当職員と協議すること。

8. その他

（１）資材置場（白石区土木部資材置場）

・厚別区厚別町山本 1063 番地 18 内（住宅地図：厚別版 P10　座標 5-A）

・搬入については、担当職員と協議を行うこととし、場内整理に努めること

（２）緊急時対応

・台風や事故、市民要望等の緊急時（夜間及び土日含む）については、担当職員と協議の上、現場代理人及び作業員による現場の初期対応・危険回避作業等を行う

３－１　公　園　編

1.公園維持管理作業

対象箇所及び実施回数等については、公園維持管理台帳（数量調書）に示された内容とする。なお、指定回数を実施できない場合は、事前に担当職員と協議すること。

2.公園樹木剪定

剪定の樹形・実施時期等については、担当職員と立会するなどして指示を受けること。担当職員から別途指示がない場合は、街路樹剪定技術指針（平成 28 年 12 月みどりの推進部編）によるものとする。

3.砂場管理

（１）砂場整正は全ての砂場において 4 月下旬までに実施することを基本とする。掘り起しの深さは 20 ㎝とし、十分に撹拌させながら、砂の中にあるゴミやガラスの破片・石・動物の糞等を入念に除去すること。

（２）春の砂場整正に合わせて、砂が不足していないか（砂場枠の天端から 10 ㎝下がりを標準とする）を確認し、不足している場合には、担当職員と協議のうえ、購入砂の補充を行うこと。

（３）砂は洗砂とし、補給前に砂場清掃を実施すること。

（４）砂撤去は原則行わないものとするが、除去が困難な量の危険なガラス片が混入した場合など、担当職員から指示があった場合に限り実施することとする。なお、公園巡視等により、このような危険な状況を確認した場合には、直ちに報告すること。

4.園路広場・運動施設管理

凍上や沈下等により、舗装等の凸凹や危険箇所を確認した場合には、利用者の安全性確保のため、担当職員と協議の上で、土砂を敷き均したり、常温合材等を用いて平滑化するなど、適宜対応すること。

（１）少年野球広場等において、担当職員から指示があった場合には、利用者による広場整正用資材として、黒土・赤土・砂・ダスト等を指定場所に堆積すること。

（２）パークゴルフ場等において、担当職員から指示があった場合には、利用団体等によるパークゴルフ場整備、管理用資材として、各種購入資材（目土・肥料・上質芝等）を指定箇所に届けること。

（３）防塵対策が必要と判断された場合は、担当職員と協議の上、塩化カルシウムを 250g/㎡を目安に散布すること（これまで北都公園で継続的に実施してきたが、本年度は一旦保留とし、担当職員と事前協議のうえで最終決定すること）。

5.照明灯修繕

（１）仕様及び使用部品は、札土仕、札造標によること。
（２）架空配線で 10A 以下の使用時は、自動点滅器を北電柱に取り付けるが、この場合、自動点滅器は北海道電力㈱の支給品となるので注意すること。
（３）ＬＥＤ灯具（又はＬＥＤライトバルブ）を設置した場合は、LED 灯具等の使用電力等に応じて、北海道電力との契約の変更手続きを行うとともに、担当職員に対して「電気使用申込書（工事会社様控）」の写しを提出すること。

6. 外柵等修繕（雪害等による施設修繕）

雪害や経年劣化、悪戯などにより破損した施設の修繕を行う。実施内容等については、担当職員と協議により決定する。

（１）仕様及び使用部品は、札総仕、札土仕、札造標によること。

7. 人力除雪

過大な積雪による施設の倒壊や、落雪による事故防止のため、四阿や藤棚等の屋根の雪降ろし等を行う。実施時期については、担当職員と協議により決定する。作業に際しては、利用者の安全性に配慮し、降ろした雪により危険な状態になっていないか確認したうえで開放すること。

8. 遊水路管理

（１）遊水路管理施設

稼働開始２週間前までに、開放期間や使用時間等のお知らせ看板を掲示すること。また、条例等に定めはないが、衛生管理上の観点からペット等の動物は利用できないものとする。

地区名	公　園　名	種別	ﾗﾝｸ	常駐管理	詰所設置	備　考
東地区	万生公園	遊水路	A	○	○	
	白石ふじ公園	遊水路	B			
	吉田山公園	遊水路	B			
西地区	東札幌公園	遊水路	A	○	○	
	若葉公園	遊水路	B			
	やなぎ公園	遊水路	B			
	さっぽろ大地公園	遊水路	B			
	菊水上町わらしこ公園	遊水路	B			
北地区	厚別川緑地	河　川	A	○	ー	

（２）遊水路設備点検

遊水路開放に先立ち、施設の電気・機械、給・排水設備の事前点検を行うとともに、以下について、設備点検報告書を作成すること。また、修理を要する設備がある場合は早急に担当職員に報告すること。閉鎖時には確実に水抜き等の作業を行うこと。

・噴水・遊水路のポンプほか各電気部品の絶縁測定を行う

・制御盤等の動作を確認する
・制御盤等の端子の締付など、正常に作動するよう整備する
・運転調整を行う

（３）遊水路等監視・清掃

■Ａランク施設（万生公園、東札幌公園、厚別川緑地(下記開設期間中)）の遊水路等の施設について、監視及び清掃作業を行う。

・開設期間及び利用時間については、7 月 10 日から 8 月 31 日(開放日固定設定、計 53 日間）、常駐時間は 9:00 から 17:00 までとする（市内遊水路との統一性を図るため、令和 4 年度より試行的に時間短縮を実施するものである）
・期間中は、遊水路常駐管理者を 1 名置き、衛生管理や安全対策を図るとともに、利用者への注意指導等を行う
・受託者は利用人数等の監視記録を別紙により週報とともに提出すること
・遊水路は下記作業イメージにより、10 時利用開始を目途に作業を実施する

準備・清掃	9:00	～	10:00
開放時間	10:00	～	16:30
			（可能な限り、長く開放するよう努めること）
清掃・後片づけ	16:30	～	17:00

・常駐管理者は、遊水路内及びその周辺に、ゴミ・石ころ・ガラスの破片等の危険なものや動物の糞などが無いよう注意を払い、安全の確保に努めるものとする
・常駐管理者は、自身の熱中症対策を講じること
・常駐管理者は、詰所等に利用者の応急処置に使用する用品（救急箱等）を備えることとし、万が一、事故やケガが発生した場合には、適切かつ迅速に対応すること
・ガラス片等による事故が発生した場合には、直ちに使用禁止とし、原因が判明するまでは、利用者全員を遊水路から退去させ、被害の拡大を防ぐよう努める
・厚別川緑地については、担当職員と協議のうえで、本流に立ち入らない措置を講ずること。
・本年度は試行的に利用時間の調整を図る趣旨から、常駐管理者の時間延長を可能としており、これに対応出来うる準備・体制を整えるものとする

（以下は、自然河川を利用した厚別川緑地は対象外）

・期間中、2.3×3.0m 程度の常駐用監視用詰所（仮設ハウス）を設置することとし、設置期間中の清掃及び施錠管理は必須とする
・常駐管理者は、設備の使用方法を熟知した上で作業に当たることとし、水量の調節や補給水等により、適正な水面管理を行う
・常駐管理者は、遊水路内及びその周辺を、高圧洗浄機・ホーキ・デッキブラシ・洗剤等の用具を用いながら清掃し、衛生的な状態の確保に努めるものとする
・定期清掃の目安は、週に１回、月曜日を基本として、汚れ落としや水の入れ替え

作業等を実施する

・消毒用塩素による水質管理を行うこととし、常に塩素濃度を 0.4～1ppm に保つよう水質管理を行う

・防水塗装の劣化や期間外の悪戯を防ぐこと等を目的に、万生公園の遊水路利用期間外はブルーシートで覆って養生を行うこと（利用前にシート撤去が必要）

■Ｂランク施設（白石ふじ公園、吉田山公園、やなぎ公園、若葉公園、菊水上町わらしこ公園、さっぽろ大地公園）の噴水池について、巡視・清掃を行う。

・開設期間及び開放時間は、上記Ａランク施設と同一とする（計 53 日間）

・開放時間は、上記Ａランク施設（常駐時間）と同一とし、9:00 から 17:00 までとする（市内遊水路との統一性を図るため、令和 3 年度より時間短縮実施）

・Ａランク施設とは異なり常駐管理は行わず（詰所設置なし）、開設期間中は、1 日 2 回以上点検し、週に 1 回を目安に水の入れ替え・清掃を実施する

・清掃基準については、上記Ａランク施設に準ずるものとする

9. 公園施設巡視点検

（１）全公園・緑地を対象（町内会等委託公園含む）に、毎月１回（年 12 回）の昼間巡視点検、及び年１回の夜間巡視点検を実施することとする（実施時期は下記のとおり）。点検内容や方法等は札総仕（公園編）のとおりとし、巡視点検チェックリスト（様式 42）の項目を意識して点検すること。また、点検結果については異常の有無に関わらず、別紙（様式 41）により担当職員に提出すること。また、異常がない場合であっても、点検写真（園名板及び公園全景）を撮影しておくこととし、担当職員から指示があった場合は提出すること。

・（昼間）業務着手（３月１５日）～ ３月３１日：１回実施　　（年　１回）

・（昼間）４月～翌年２月　　：毎月１回実施（年１１回）

・（夜間）１０月下旬（主に照明点検）　　：１回実施　　（年　１回）

（２）巡視点検日以外で、荒天や警報発令等により担当職員から指示のあった場合は、速やかに巡視点検を実施し、その結果を担当職員に報告すること。

（３）通常清掃等の維持管理作業中においても、巡視点検チェックリストを意識し、異常がないかを確認しながら作業に当たること。

（４）冬期における巡視は、公園内の積雪・雪入れ状況（特にコンビネーション遊具・照明灯周辺・四阿）や雪入れ等による施設の被害（懸念）状況、スキー山や傾斜地等の安全性等を確認すること。

（以下は、地区別 特殊施設管理）

10. 【東地区】バーベキュー広場管理／厚別川緑地

（１）開放期間は、4 月 29 日（ゴールデンウイーク開始日）～9 月 30 日、及び 10 月の土・日曜日（祝日含む）（10 月 1・2 日、8・9・10 日（スポーツの日）、15・16 日、22・23 日、29・30 日）の計 166 日間とする。

（２）開放時間は、バーベキュー広場は 10：00～17：00、駐車場は 9：00～18：00 とする。
（３）開放期間中は、ゲート開閉に併せて、1 日 3 回以上の巡視点検を行うこと。
（４）管理作業
・朝・夕に駐車ゲートの開・閉作業を行う
・巡視点検にあわせて、炊事広場及び(対岸の)仮設トイレ、炭消し場及び付近の簡易清掃を行う
・夕刻の点検時に炭の残火を確認する
・大雨警報発令等、河川氾濫の恐れがある場合は築堤内の手摺撤去を行うとともに、危険性がなくなった（広場利用が可能となった）場合は手摺を設置する
・巡視点検時に、危険な行為を確認した場合は指導する
・週３回（期間中 72 回程度）、バーベキュー広場周辺の清掃を実施する

11.【西・東地区】仮設トイレ管理（設置撤去含む）／厚別川緑地虹の橋パークゴルフ場・河岸公園

・厚別川緑地の仮設トイレ利用期間は、4 月 26 日(火)～11 月 4 日(片付日)とし、4 月 25 日(月)に運搬・設置、11 月 8 日(火)に運搬・撤去を行う
・河岸公園（令和 4 年度 公園便所を新築予定）の設置期間は、4 月 25 日(月)からを基本とし、担当職員と協議のうえで決定すること
・簡易水洗型の仮設トイレとし、必要に応じて汲取りを行う（消臭液含む）
・週１回（期間中 28 回程度）、仮設トイレの清掃を行う
・厚別川緑地バーベキュー広場対岸の常設仮設トイレは、閉鎖予定

12.【西地区】バラ花壇管理／東札幌公園

（１）花壇内の除草は８回行うものとする（6 月～10 月）。
（２）剪定は年２回行うものとする（5 月上旬、11 月中旬）。
（３）枯枝等の剪定は年２回行うものとする（7 月～9 月の間）。
（４）元肥は年１回とし、5 月中旬とする。（被覆複合肥料 N:P:K＝13:11:13%以上、土壌改良剤は有機物含有量 70%以上 N:P:K＝0.5:0.2:0.1%以上、有機物肥料は天然動物質有機肥料 N:P:K＝6:5:2%以上）
（５）追肥は年４回とし、実施時期は 7 月上旬、9 月上旬、10 月上旬、11 月上旬する（有機質配合肥料 N:P:K＝4:6:5%以上、バラ専用肥料はタンパク質配合 N:P:K＝3:6:5%以上、牛糞は樹皮配合 N:P:K＝0.6:0.8:0.7%以上）。
（６）冬囲いは、縄 2 回巻を基本とする。

３－２　街　路　樹　編

1. 街路樹維持管理作業

対象路線及び実施回数等については、街路樹維持管理台帳に示された内容とする。なお、指定回数を実施できない場合は、事前に担当職員と協議すること。

2. 街路樹剪定

（１）毎年、7～8 月を目途に夏期剪定を行う樹種は下記のとおりとする。また、数年おきに定期的な剪定を要するイチョウやナナカマド等の樹種については、担当職員と協議の上で最終決定すること。

■年 1 回（夏）

ニセアカシア、ネグンドカエデ、プラタナス、ポプラ、シダレヤナギ

・・・（主に外来）早生樹種

（２）担当職員から別途指示がない場合は、街路樹剪定技術指針（平成 28 年 12 月　みどりの推進部編）によるものとする。

（３）剪定実施にあたっては、剪定作業を実施する路線の作業予定表を作成し、担当職員と協議の上で作業を実施する。作業予定に大きな変更がある場合は担当職員に報告すること。

（４）剪定作業を実施する前に、当該樹木の樹勢の確認を行い、枯損・危険等の有無を判断すること。判断が困難な場合は、担当職員から指示を受けること、剪定の強さは、周辺施設等の立地状況を考慮すること。

（５）剪定の樹形は、見本切りを実施し、担当職員と立会して指示を受けること。

（６）植樹桝・緑地帯に植え込まれている花苗等に配慮し作業を実施すること。

3. ヤゴ取り

（１）年 2 回を基本とする。但し、現場条件等により変更する場合があるので、実施回数・実施時期は担当職員と協議すること。

（２）可能な限り手でむしり取ることが望ましい。剪定鋏等を使用する場合は、根元や幹から除去し、切り口は手で触れても危なくないようにすること。

（３）対象樹種はニセアカシア、ネグンドカエデ、ポプラ類とする。ただし、その他の樹種について道路の通行等に支障となる場合は、担当職員と協議して実施すること。

4. 人力除草

（１）土のやわらかい時に、ヘラや鎌を使って手で根ごと抜き取ること。抜き取った雑草は速やかに処理し、除草後は均し及び清掃を行うこと。

（２）実施回数は年 2 回を基本とし、実施時期は 6、9 月を基準とする。

5. 樹木補植

（１）樹木植栽は札造標に基づき作業すること。

（２）植栽する樹木の樹種・規格・支柱については、担当職員の指示によること。

（３）植栽場所については、歩道幅員・交差点からの離隔距離・植栽間隔・他の工作物との離隔距離等、現場条件に制約があるため、担当職員と協議をして決定すること。なお、現場状況に応じて、補植の予告看板を事前に設置することもあるため、担当職員から指示を受けること。

6. 桝花壇用花苗配布

（１）町内会等に、指定された花苗数を指定日に、指定場所に配達すること。詳細は、担当職員から別途指示を受けること。

（２）配達した際には、配達した花苗の写真を撮影し、受取人の確認印またはサインをもらい、納品伝票とあわせて担当職員に提出すること。

（３）花苗の種類は、インパチェンス・キンギョソウ・サルビア・ベゴニア・ペチュニア・マリーゴールドを基本とする。

（４）花苗は、病虫害等の被害のない発育良好なもので、φ9cm ポリポット入りとし、担当職員の指示により配布すること。

7. 街路巡視点検

（１）街路樹及び植樹桝等がある全路線を対象に巡視点検を行うこと。実施時期は下記とする。

・巡視点検　年 8 回（4 月～11 月まで 1 回/月）

※上記期間のうち、年 1 回は徒歩によって、より細かな点検を実施する

※徒歩巡視の実施時期については、担当職員と協議の上で決定する

（２）点検内容や方法等は札総仕（街路樹編）のとおりとし、巡視点検チェックリスト（様式 45）の項目を意識して点検すること。また、点検結果については異常の有無に関わらず、別紙（様式 44）により担当職員に提出すること。なお、異常がない場合であっても、点検写真（路線全景）を撮影しておくこととし、担当職員から指示があった場合は提出すること。

（３）巡視点検以外で、荒天・警報発令等により担当職員から指示のあった場合は、速やかに巡視点検を実施し、異常を確認した際には、速やかに担当職員に報告するとともに、必要な指示を受けること。

8. 【西・北地区】環状通ローズアベニュー維持管理について

（１）花壇内の除草は、年 8 回行うこと。

（２）枯枝等剪定は、年 2 回行うこと。

（３）剪定は、春剪定と秋剪定の 2 回行うこと。

（４）施肥は、元肥１回、追肥４回とし各々天地返しを行うこと。

・肥料の種類、施肥量、施肥方法及び施肥時期は、担当職員との協議による

（５）薬剤散布は、5 月 1 日から 10 月 31 日の期間中、16 回行うこと。

・薬剤の種類、散布量、散布方法及び散布時期は、担当職員との協議による

（６）冬囲いは、縄 2 回巻を基本とする。

※作業実施前に年間維持作業計画を提出し、担当職員の承認を受けること

※施肥に使用する材料は、公園編（バラ花壇管理）参照

9.【西・東地区】白石こころ一ど及び道路部局所管広場等の維持管理について

※道路部局からの受託作業

（１）維持管理作業の内容及び実施回数等は、別紙数量による。

（２）白石こころ一どの徒歩巡視は、4・6・8・10 月の年４回実施を基本とし、倒木や落下枝等の危険性の把握、樹木の生育状況、建築限界等を主体とした点検を行うこと（ベンチやシェルター等の特定施設については、別途業務にて、年２回の施設点検を実施予定）。なお、その他の舗装や柵類、車止、排水施設、標識等については、道路管理者による巡視を実施しているものの、万が一、危険な状況等を確認した場合には、速やかに担当職員に報告すること。

４．様　式

・様式４１　　公園パトロール報告書
・様式４２　　公園パトロールチェックリスト（夏期間）
・様式４３　　公園パトロールチェックリスト（冬期間）
・様式４４　　街路パトロール報告書
・様式４５　　街路パトロールチェックリスト

様式41

公園パトロール報告書

提出日　令和　　年　　月　　日

現場代理人

㊞

巡視者

㊞

業務名	白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務　____地区		
実施日			回目
巡視項目	夏期間・冬期間	昼間・夜間	定期・臨時

No.	公　園　名	異常の有無	状況･内容	対応の内容	備　考
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

（現場代理人からの連絡事項）	（業務主任からの連絡事項）

様式42

公園パトロールチェックリスト（夏期間）

対象施設	点検項目		重点的に確認する内容	
園内全体	投 棄 物	1	放置自転車・粗大ゴミ等の不法投棄物はないか	
		2	ガラスの破片等の危険物・動物の糞は捨てられていないか	
	利用マナー	3	ホームレス・私的所有物の放置・不法占用がないか	
		4	利用マナー（犬の放し飼い・ボール遊び等）は守られているか	
		5	ゴミステーション・不法駐車（車・バイク）が公園内にないか	
園路・広場	園　路 階　段	6	舗装の欠損・クラック・根上がりによる転倒の危険性はないか	
		7	階段・ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞの破損・段差による転倒の危険性はないか	
		8	デッキ・枕木の腐食はないか	
		9	踏面・床面に不陸や水たまりはないか	
	広　場 グラウンド	10	広場に不陸や水たまりはないか	
		11	グラウンドの整備用具はきちんと整理されているか	
		12	築山の土がえぐれて転倒の危険性はないか	
植　栽	樹　木 生　垣	13	倒木・枯損木・枯枝・枝折れはないか	
		14	腐食による危険木はないか	
		15	通行（園路・道路）に支障となる枝はないか	
		16	照明灯・看板にかかっている枝はないか	
		17	民地に越境している枝はないか	
		18	公園の見通しを悪くしている中低木・生垣はないか	
	そ の 他	19	カラス・ハチの巣はないか	
		20	害虫の発生はないか	
		21	不要または破損している支柱はないか	
		22	芝が枯れていないか	
公園施設	全　般	23	施設本体の破損はないか	
		24	腐食・腐朽による破損の危険性はないか	
		25	施設本体の突起・ささくれ・欠け・傾きはないか	
		26	ボルト等の部材の欠損はないか	
		27	基礎の露出・傾き・ぐらつきはないか	
		28	個人名を特定できるような落書きはないか	
	遊戯施設	29	遊具周辺に石・凸凹・ガラス等の危険物はないか	
		30	可動時に異音は生じていないか	
		31	砂場にゴミ・動物の糞は落ちていないか	
	休憩施設	32	ゴミは散乱していないか	
	管理施設	33	照明灯の不点・つきっぱなしはないか	
		34	点検口カバーの腐食はないか	
		35	看板の文字は読むことができるか	
		36	ラミネートの看板の更新は必要ないか	
	給水設備	37	施設本体の破損・欠損はないか	
		38	桝・散水ボックスに土砂等が堆積していないか	
		39	漏水はしていないか	
	排水設備	40	側溝・トラフ・桝に泥・砂・落葉等が堆積していないか	
		41	施設本体の破損・傾き・欠損・ズレ・ガタツキがないか	
		42	勾配がきちんととれているか	

様式43

公園パトロールチェックリスト（冬期間）

対象施設	点検項目		重点的に確認する内容	
園内全体	全　般	1	重機で雪入れをしていないか	
		2	遊具やフェンスの破損の可能性はないか	
		3	子供の道路への飛出しの危険性がある雪山はないか	
		4	隣地の屋根からの落雪で危険な場所はないか	
植　栽	樹　木	5	倒木・枯損木・枯枝・枝折れはないか	
		6	樹木（主に針葉樹）に過度の積雪は無いか	
公園施設	全　般	7	施設本体の破損はないか	
	遊　具	8	冬囲いの破損・外れはないか	
		9	チューブスライダー・土管等に閉じ込められる恐れはないか	
		10	遊具と周辺との積雪量の差による滑落の危険性はないか	
		11	支柱付近・吊橋の周辺に雪解けによる穴は生じていないか	
	四　阿	12	屋根に1m以上の積雪は生じていないか	
		13	雪庇やつららは生じていないか	
		14	四阿と周辺との積雪量の差による滑落の危険性はないか	
	照 明 灯	15	照明灯のポール周辺の雪解けによる穴は生じていないか	
		16	照明灯のケーブルに触れることが出来るか	

様式44

街路パトロール報告書

提出日　令和　　年　　月　　日

現場代理人

㊞

巡視者

㊞

業務名	白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務　____地区		
実施日			回目
巡視項目	夏期間・冬期間	昼間・夜間	定期・臨時

No.	路　線　名	異常の有無	状況･内容	対応の内容	備　考
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

（現場代理人からの連絡事項）	（業務主任からの連絡事項）

様式45

街路パトロールチェックリスト

対象施設	点検項目		重点的に確認する内容	
街路全体	全　般	1	放置自転車・粗大ゴミ等の不法投棄物はないか	
		2	ガラスの破片等の危険物・動物の糞は捨てられていないか	
		3	草刈の必要はないか	
植　栽	高　木	4	倒木・枯損木・枯枝・枝折れはないか	
		5	腐食による危険木はないか	
		6	道路側に傾倒していないか	
		7 8	通行（歩道・道路）に支障となる枝はないか 歩行者・自転車に接触する恐れがある枝はないか	
		9	ヤゴ・胴吹きが繁茂しているものはないか	
		10	信号・標識・街灯にかかっている枝はないか	
		11	民地に越境している枝はないか	
		12	見通しが悪いものはないか	
		13	不要または破損している支柱はないか	
		14	支柱の結束が食い込んでいる樹木はないか	
	低　木 草　花	15	歩道・車道にはみ出しているものはないか	
		16	見通しが悪いものはないか	
	切　株	17	切株による転倒の危険性はないか	
		18	切株の中心部が腐食して穴があいていないか	
	そ の 他	19	カラス・ハチの巣はないか	
		20	害虫の発生はないか	
植 樹 桝	全　般	21	根上がりによる転倒の危険性はないか	
		22	植樹桝の仕切石にズレ・ガタツキはないか	
		23	補植可能な空桝はないか	

様式46

遊水路巡視点検報告書

令和　　年　　月　　日　提出

業務名

受託者

公園名

現場代理人　　印

月　日	時　刻	点検結果	現況・処置事項等	利用者数

様式47

残留塩素測定結果報告書

令和　　年　　月　　日　　提出

業務名

受託者

公園名

現場代理人　　印

月　日	時刻	温度		上段:残留塩素温度 下段:PH値		塩素剤使用量		備考(天気等)
		気温	水温	投入前	投入後	液体	顆粒剤	

白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務（北地区）
業務委託費総括表

区分	工種	種別	単位	公園	街路樹	合計
直接業務費	標準作業	清掃・草刈	1式			
		樹木管理	1式			
		施設管理	1式			
		歩道美化	1式			
		鳥獣対応	1式			
		安全費	1式			
		小計	1式			
	地区特有作業	樹木管理	1式			
		施設管理	1式			
		廃棄物処理	1式			
		小計	1式			
		合計	1式			
共通仮設費	共通仮設費（率計上）		1式			
		合計	1式			
純業務費			1式			
現場管理費			1式			
業務原価			1式			
一般管理費			1式			
業務価格			1式			
消費税等相当額		10%	1式			
業務委託費			1式			

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R4年度　白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務(北地区)【公園編】	当　　初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	公園維持管理

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
公園維持管理		式	1		
標準作業		式	1		
清掃・草刈		式	1		
清掃		式	1		内-1号
草刈		式	1		内-2号
樹木管理		式	1		
下枝・支柱・薬剤		式	1		内-3号
低木等管理		式	1		内-4号
高木剪定		式	1		内-5号
伐採		式	1		内-6号
抜根		式	1		内-7号
樹木冬囲い		式	1		内-8号

札幌市

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R4年度　白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務(北地区)【公園編】	当　　初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	公園維持管理

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
施設管理		式	1		
砂場・広場等		式	1		内-9号
照明灯		式	1		内-10号
巡視点検		式	1		内-11号
施設冬囲い		式	1		内-12号
鳥獣対応		式	1		
カラス・ハチ		式	1		内-13号
区特有作業		式	1		
樹木管理		式	1		
樹木植栽		式	1		内-14号
樹木管理		式	1		内-15号
施設管理		式	1		

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R4年度　白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務(北地区)【公園編】	当　　初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	公園維持管理

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
遊水路管理		式	1		内-16号
特殊施設管理		式	1		内-17号
砂場・広場等		式	1		内-18号
廃棄物処理		式	1		
廃棄物処理費		式	1		内-19号
直接工事費		式	1		
共通仮設費		式	1		
共通仮設費（率計上）		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		

札幌市

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R4年度　白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務(北地区)【公園編】	当　　初	事業区分	共通仮設費
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
工事価格		式	1		
消費税等相当額		式	1		
工事費計		式	1		

一式当たり内訳書（金抜き）

第　1号内訳書	清掃	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
清掃Ａ	拾い集め型	1000m2	2,130		単－　1号
清掃Ｂ	春1回目；拾い+掃き	1000m2	270		単－　2号
清掃Ｃ	秋清掃；拾い+掃き	1000m2	270		単－　3号
桝清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm以上	箇所	1		
U型側溝除芥清掃		m	1		単－　4号
ゴミ袋回収	40L；運搬距離12km以下	袋	3,000		単－　5号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　2号内訳書	草刈	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
草刈Ｉ	ﾓｱ95%；手刈り5%；片付含む	100m2	3,880		単－　6号
草刈Ｎ	刈払機95%；手刈り5%；急斜面；片付含む	100m2	22		単－　7号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　3号内訳書	下枝・支柱・薬剤	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
ヤゴ取りＡ	C50cm以下	本	70		単－　8号
ヤゴ取りＢ	C50cm以上	本	80		単－　9号
樹木下枝取り		本	100		単－　10号
薬剤散布Ｃ	支給品	L	1		単－　11号
薬剤カプセル打込みＤ	公園など 対象樹木10本未満の場合；薬剤支給	本	1		単－　12号
丸太支柱	支柱取付B-2 二脚鳥居支柱Ａ；購入品	組	1		単－　13号
丸太支柱	支柱取付K-2 八ツ掛支柱Ａ；購入品	組	1		単－　14号
支柱取付L-2	中木 八ッ掛(竹) 樹高100cm以上；購入品50本以上 無 無	組	1		単－　15号
支柱撤去B	二脚鳥居支柱Ａ；片付含む	組	1		単－　16号
支柱撤去K	八ッ掛(丸太)支柱Ａ；片付含む	組	1		単－　17号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　4号内訳書	低木等管理	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
生垣刈込Ｂ	60≦H＜120cm；片付含む	10m	643		単－　18号
寄植刈込Ｂ	120≦H＜200cm；片付含む	10m2	3.4		単－　19号
藤棚剪定		m2	147		単－　20号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　5号内訳書	高木剪定	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
公園樹木剪定Ａ	30＜C≦60cm；人力；片付含む	本	1		単－　21号
公園樹木剪定Ｂ	60＜C≦90cm；人力；片付含む	本	1		単－　22号
公園樹木剪定Ｃ	90＜C≦105cm；人力；片付含む	本	1		単－　23号
公園樹木剪定Ｄ	105＜C≦120cm；人力；片付含む	本	1		単－　24号
公園樹木剪定Ｅ	120＜C≦150cm；人力；片付含む	本	1		単－　25号
公園樹木剪定Ｆ	8.0＜H≦12.0m；高所作業車使用；片付含む	本	1		単－　26号
公園樹木剪定Ｇ	12.0＜H≦18.5m；高所作業車使用；片付含む	本	1		単－　27号
公園樹木剪定Ｈ	18.5＜H≦23.0m；高所作業車使用；片付含む	本	1		単－　28号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　6号内訳書	伐採	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
伐採Ａ	15≦C＜20cm	本	1		単－　29号
伐採Ｂ	20≦C＜30cm	本	1		単－　30号
伐採Ｃ	30≦C＜40cm	本	1		単－　31号
伐採Ｄ	40≦C＜60cm	本	1		単－　32号
伐採Ｅ	60≦C＜80cm	本	1		単－　33号
伐採Ｆ	80≦C＜100cm	本	1		単－　34号
伐採Ｇ	100≦C＜120cm	本	1		単－　35号
伐採Ｈ	120≦C＜150	本	1		単－　36号
伐採Ｉ	150cm≦C	本	1		単－　37号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　7号内訳書	抜根	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
抜根Ａ	C＜30cm	本	1		単－　38号
抜根Ｂ	30≦C＜60cm	本	1		単－　39号
抜根Ｃ	60≦C＜90cm	本	1		単－　40号
抜根Ｄ	90≦C＜120cm	本	1		単－　41号
抜根Ｅ	120≦C＜150cm	本	1		単－　42号
抜根Ｆ	150cm≦C	本	1		単－　43号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　8号内訳書	樹木冬囲い	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
樹木冬囲い設置Ｄ	低木；縄1回巻き；H=0.6m,W=0.3m；購入品	組	3,358		単－　44号
樹木冬囲い撤去Ｄ	低木；縄1回巻き；H=0.6m,W=0.3m	組	3,358		単－　45号
樹木冬囲い設置Ｅ	低木；縄2回巻き；H0.9m,W0.5m；購入品	組	1,124		単－　46号
樹木冬囲い撤去Ｅ	低木；縄2回巻き；H0.9m,W0.5m	組	1,124		単－　47号
樹木冬囲い設置Ｆ	【北地区】低木；縄3回巻き；H1.2m,W0.8m；購入品	組	64		単－　48号
樹木冬囲い撤去Ｆ	【北地区】低木；縄3回巻き；H1.2m,W0.8m	組	64		単－　49号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　9号内訳書	砂場・広場等	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
砂場整正	異物除去；砂起こしt=200	m2	1,127		単－　50号
砂場砂撤去		m3	1		単－　51号
砂場砂補充	購入品	m3	1		単－　52号
グラウンド土補充	砂	m3	1		単－　53号
グラウンド土補充	黒土	m3	1		単－　54号
グラウンド土補充	赤土	m3	1		単－　55号
水飲み台蛇口交換	支給品	箇所	1		単－　56号
テニスコートネット設置・撤去	【北地区・西地区】	面	2		単－　57号
張芝工	芝串なし	m2	1		単－　58号
張芝工	芝串あり	m2	1		単－　59号
除草Ａ	花壇草取(まばら)	100m2	5		単－　60号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　10号内訳書	照明灯	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
メタルハライドランプ取替 C	300W	個	1		単－　61号
レフランプ取替Ａ	110V；200W	個	1		単－　62号
ナトリウムランプ取替Ｂ	NH110W	個	1		単－　63号
ナトリウムランプ取替Ｃ	NH180W	個	1		単－　64号
水銀灯用安定器取替Ｇ	HF300W；高力率200V	個	1		単－　65号
自動点滅器取替Ａ	100V光電式；ﾘｰﾄﾞ線型；6A	個	1		単－　66号
自動点滅器取替Ｂ	100V光電式；ﾘｰﾄﾞ線型；10A	個	1		単－　67号
自動点滅器取替Ｃ	200V光電式；ﾘｰﾄﾞ線型；3A	個	1		単－　68号
自動点滅器取替Ｄ	200V光電式；ﾘｰﾄﾞ線型；10A	個	1		単－　69号
安全ブレーカー取替	110V/220V2P2E20A	個	1		単－　70号
カラーポールカバー取替	段付；塩ビ被覆	個	1		単－　71号
ポール内ボックス取替	(接続電線5.5mm2の場合)；MCB 2P送り端子台付	個	1		単－　72号

一式当たり内訳書（金抜き）

第　10号内訳書	照明灯	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
引込用ビニル絶縁電線	DV2.6mm；2心平形	m	1		単－　73号
引込線布設手間	2.6mm；2F	径間	1		単－　74号
不点調査		箇所	1		単－　75号
ＬＥＤライトバルブ交換	HF200W級	箇所	1		単－　76号
ＬＥＤライトバルブ交換	HF250W級	箇所	1		単－　77号
ＬＥＤライトバルブ交換	支給品	箇所	1		単－　78号
LED灯具設置及び既設灯具撤去	平行水平面照度1Lx範囲15m以上 光束27601m以上 適合ポールφ89.1 札幌市造園工事標準図	箇所	1		単－　79号
LED照明灯設置（照明ポール新設及び既設撤去含む）	平行水平面照度1Lx範囲15m以上 光束27601m以上 適合ポールφ89.1 札幌市造園工事標準図 ※ﾎﾟｰﾙのみ共通仮設費及び現場管理費対象外	箇所	1		単－　80号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　11号内訳書	巡視点検	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
公園巡視点検(昼)		箇所	1,092		単－　81号
公園巡視点検(夜)		箇所	87		単－　82号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　12号内訳書	施設冬囲い	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
水飲み台冬囲い設置Ａ	開栓・閉栓	基	1		単－　83号
水飲み台冬囲い設置Ｂ	普通；むしろ1枚；閉栓	基	19		単－　84号
水飲み台冬囲い撤去Ｂ	普通；むしろ1枚；開栓	基	19		単－　85号
水飲み台冬囲い設置Ｃ	身障者用；むしろ2枚；閉栓	基	42		単－　86号
水飲み台冬囲い撤去Ｃ	身障者用；むしろ2枚；開栓	基	42		単－　87号
遊具(ブランコ・シーソー等)冬囲い設置		基	119		単－　88号
遊具(ブランコ・シーソー等)冬囲い撤去		基	119		単－　89号
遊具(鉄棒)冬囲い設置・撤去	支給品	基	48		単－　90号
スノーポール	設置；支給品；再利用	本	1		単－　91号
スノーポール	撤去；支給品；再利用	本	1		単－　92号
人力除雪工		m3	100		単－　93号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　13号内訳書	カラス・ハチ	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
カラスの巣撤去A	人力	箇所	1		単－　94号
カラスの巣撤去B	高所作業車12m級	箇所	1		単－　95号
カラスの巣撤去C	高所作業車18～18.5m級	箇所	1		単－　96号
カラスの巣撤去D	高所作業車22～23m級	箇所	1		単－　97号
ハチの巣撤去		箇所	1		単－　98号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　14号内訳書	樹木植栽	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
エゾヤマザクラ	3.0　0.12　0.7、二脚鳥居支柱Ａ(支柱取付B-2)客土あり	本	1		単－　99号
ヤエザクラ（サトザクラ）	3.0　0.12　－　、二脚鳥居支柱Ａ(支柱取付B-2)客土あり	本	1		単－ 100号
ヤマモミジ	2.5　0.12　0.6、二脚鳥居支柱Ａ(支柱取付B-2)客土あり	本	1		単－ 101号
イタヤカエデ	3.5　0.12　－、二脚鳥居支柱Ａ(支柱取付B-2)客土あり	本	1		単－ 102号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　15号内訳書	樹木管理	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
台風等緊急時対応Ａ（被害状況把握及び軽作業）	造園工1名及びﾗｲﾄﾊﾞﾝ体制	h	50		単－ 103号
台風等緊急時対応Ｂ	４名体制（造園工1・普通作業員2・特殊運転手1・2.9ｔｸﾚｰﾝ付４ｔﾄﾗｯｸ1／班）	日	1		単－ 104号
高所作業車運転費	12m級　特殊運転手含む	日	1		単－ 105号
高所作業車運転費	18～18.5m級　特殊運転手含む	日	1		単－ 106号
高所作業車運転費	22～23m級　特殊運転手含む	日	1		単－ 107号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第２次基準値）1.3～1.4m3	時間	1		単－ 108号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	1		単－ 109号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	1		単－ 110号
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	時間	1		単－ 111号
掴み装置	開口幅２１００～２５００爪幅４５０～１０００ｍｍ	時間	1		単－ 112号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　16号内訳書	遊水路管理	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
遊水路監視Ａ	【北地区】常駐監視；厚別川緑地 9時～17時（準備、清掃、後片付け含む）雑材料含む	日	53		単－ 113号
遊水路監視Ａ（時間延長）	【北地区】常駐監視；厚別川緑地、雑材料含む	h	9		単－ 114号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　17号内訳書	特殊施設管理	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
防塵（塩化カルシウム散布 ）処理	散布量0.25ｔ/1000㎡（250ｇ/㎡）、 塩カル(防塵・融雪用)、材料準備・小運搬・散布含む 、（粒状化成肥料(芝生)人力施肥２回相当作業	1000㎡	1		単－ 115号
防球ネット設置・撤去		m	550		単－ 116号
良質芝	ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾞﾙｰｸﾞﾗｽ80％以上の芝	ｍ２	10		
ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌｽﾀｰﾄ台	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形品 1500×1500×150 ｶﾗｰｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ張	基	1		
ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌﾋﾟﾝ	SUS H=2365	本	1		
ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌﾎｰﾙｶｯﾌﾟ	SUS φ208	基	1		
防球ﾈｯﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾈｯﾄ H=600	m	1		
OB杭	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製、L720×58×58	本	1		
P.G 防球ﾈｯﾄ用ﾋﾟﾝ	SUS φ10*1000mm	本	1		
芝生専用目土	完熟堆肥入り　低温蒸気消毒済　pH調整済　20kg/袋	袋	40		
芝生専用肥料	N:P:K=15:15:15%以上　20kg/袋	袋	20		
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　18号内訳書	砂場・広場等	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
外柵等施設修繕	雪害対応等	式	1		内－　20号
簡易看板設置Ａ	木杭1本(L=1.2～1.8m,末口6cm程度)；看板支給	基	10		単－ 117号
簡易看板設置Ｂ	木杭2本(L=1.2～1.8m,末口6cm程度)；看板支給	基	10		単－ 118号
簡易看板設置Ｃ	木杭1本；木杭・看板支給	基	10		単－ 119号
舗装Ｇ	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ用 ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 撤去・再設置 不織布	m2	1		単－ 120号
常温合材補修工	袋入り常温合材(ﾚｽｷｭｰﾊﾟｯﾁ相当品)、支給品運搬(ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊 5.0km以下 0.1t超0.2t以下)　10回/ｔ程度（100kg/回程度搬出）	ｔ	0.1		単－ 121号
広場整正Ｂ（ダスト舗装Ｂ ）	ダスト舗装Ｂ 仕上げ厚4cm 機械施工	m2	10		単－ 122号
客土Ｂ（黒土）	現場制約有　土砂　締固め無　土砂　20ｍ以下小運搬　黒土	ｍ３	5		単－ 123号
客土Ｃ（赤土）	現場制約有　土砂　締固め無　土砂　20ｍ以下小運搬　赤土	ｍ３	5		単－ 124号
砕石ﾀﾞｽﾄ		ｍ３	1		
人力床掘	土砂　現場制約あり	ｍ３	5		単－ 125号
機械床掘Ａ	土砂 小規模(ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3級＋補助労務)	ｍ３	5		単－ 126号

一式当たり内訳書（金抜き）

第　18号内訳書	砂場・広場等	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
埋戻しA	現場制約あり　土砂　締固め有	m３	5		単－ 127号
埋戻しB	小規模、土砂、締固め有、ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3	m３	5		単－ 128号
機械土砂運搬C	運搬費のみ 小規模(ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3) 土砂 運搬費 (DID有 27.0km以下)	m３	5		単－ 129号
現場内敷均しB	現場制約有、土砂、締固め無 掘削無、20m以下	m３	5		単－ 130号
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊 5.0km以下 2.0t超2.6t以下	回	1		
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊 5.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1		
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　19号内訳書	廃棄物処理費	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
処理費(事業系一般廃棄物) 焼却処理	札幌市各清掃・破砕工場(全ての間接費対象外)	t	80		
処理費 (建設副産物処理) 木くず 再生(剪定枝等)	札幌市ごみ資源化工場(剪定枝等ﾘｻｲｸﾙ施設)(10%)	t	10		
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　20号内訳書	外柵等施設修繕	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
石積補修Ａ	天端、端面仕上	m2	20		単－ 156号
石積補修Ｂ	練石積 控40cm両面	m2	1		単－ 157号
外柵基礎設置Ａ	300×300×300PC　基礎砕石含む　（購入品）	箇所	1		単－ 158号
外柵基礎設置Ｃ	400×400×400PC　基礎砕石含む　（購入品）	箇所	1		単－ 159号
外柵基礎撤去Ａ	300×300×300PC	箇所	1		単－ 160号
外柵設置Ａ	PG-1.5C（購入品）	m	1		単－ 161号
外柵設置Ｂ	PG-2.0C（購入品）	m	1		単－ 162号
外柵設置Ｃ	PG-3.0C（購入品）	m	1		単－ 163号
外柵設置Ｄ	ネットフェンスＨ180W150　控無　溶融亜鉛メッキ	m	1		単－ 164号
外柵設置Ｆ	ネットフェンスＨ300W180　控無　溶融亜鉛メッキ	m	1		単－ 165号
公園用外柵ブロック設置	コンクリート製 400×400×500 石肌 W=154kg/個(作業土工別途計上、材料及び据付手間のみ)	個	1		単－ 166号
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	外柵撤去Ｂ；PG-2C	m	1		単－ 167号

一式当たり内訳書（金抜き）

第　20号内訳書	外柵等施設修繕	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
外柵撤去G	ネットフェンスH180　W150　控無	m	1		単－ 168号
外柵撤去H	ネットフェンスH300　W180　控無	m	1		単－ 169号
外柵補修A	PG-1.5C　パネル設置	m	1		単－ 170号
外柵補修B	PG-2.0C　パネル設置	m	1		単－ 171号
外柵補修C	PG-3.0C　パネル設置	m	1		単－ 172号
外柵補修D	ネットフェンス張替　H180W150　購入品	m	1		単－ 173号
外柵補修E	ネットフェンス張替　H300W180　購入品	m	1		単－ 174号
合　計					

設計内訳書（金抜き）

業務番号		業務名	R4年度　白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務(北地区)【街路樹編】	当　　初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	街路樹維持管理

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
街路樹維持管理		式	1		
標準作業		式	1		
清掃・草刈		式	1		
清掃		式	1		内-1号
草刈		式	1		内-2号
樹木管理		式	1		
下枝・支柱・薬剤		式	1		内-3号
低木等管理		式	1		内-4号
高木剪定		式	1		内-5号
伐採		式	1		内-6号
抜根		式	1		内-7号
巡視点検		式	1		内-8号

札幌市

設計内訳書（金抜き）

業務番号		業務名	R4年度　白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務(北地区)【街路樹編】	当　　初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	街路樹維持管理

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
樹木冬囲い		式	1		内-9号
歩道美化		式	1		
花苗配布		式	1		内-10号
マイタウン・マイフラワー		式	1		内-11号
鳥獣対応		式	1		
カラス・ハチ		式	1		内-12号
安全費		式	1		
交通管理		式	1		内-13号
区特有作業		式	1		
樹木管理		式	1		
樹木補植		式	1		内-14号
施設管理		式	1		

設計内訳書（金抜き）

業務番号		業務名	R4年度　白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務(北地区)【街路樹編】	当　　初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	街路樹維持管理

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
環状通バラ管理		式	1		内-15号
廃棄物処理		式	1		
廃棄物処理費		式	1		内-16号
直接工事費		式	1		
共通仮設費		式	1		
共通仮設費（率計上）		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
工事価格		式	1		
消費税等相当額		式	1		

設計内訳書（金抜き）

業務番号		業務名	R4年度　白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務(北地区)【街路樹編】	当　　初	事業区分	共通仮設費
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
工事費計		式	1		

一式当たり内訳書（金抜き）

第　1号内訳書	清掃	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
植樹桝・帯清掃	拾い＋掃き	1000m2	110		単－　1号
合　計					

札幌市

一式当たり内訳書（金抜き）

第　2号内訳書	草刈	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
草刈Ｉ	ﾓｱ95%；手刈り5%；片付含む	100m2	200		単－　2号
草刈Ｌ	刈払機95%；手刈り5%；片付含む	100m2	930		単－　3号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　3号内訳書	下枝・支柱・薬剤	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
ヤゴ取りＡ	C50cm以下	本	100		単－　4号
ヤゴ取りＢ	Ｃ50cm以上	本	100		単－　5号
樹木下枝取り		本	20		単－　6号
薬剤散布C	施工手間のみ　薬剤（支給品）	L	1		単－　7号
薬剤カプセル打込みＤ	公園など；薬剤支給	本	5		単－　8号
支柱結束A	二脚鳥居型；C30cm標準	本	5		単－　9号
道路植栽（支柱設置）	高木二脚鳥居添木無幹周30上40未 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準（歩道及び交通島） 無 購入品	本	5		単－　10号
支柱撤去B	二脚鳥居型添木無；L=1.8m　片付け含む	組	5		単－　11号
支柱撤去D	二脚鳥居型；ﾃﾞｨｯｸｳｯﾄﾞL=1.8m	組	5		単－　12号
支柱補修A	購入品；支柱1本取替；L=1.8m	組	5		単－　13号
支柱補修C	購入品；横木1本取替；L=0.6m	組	5		単－　14号
客土Ｂ（黒土）	現場制約有　土砂　締固め無　土砂　20m以下小運搬	ｍ３	1		単－　15号

一式当たり内訳書（金抜き）

第　3号内訳書	下枝・支柱・薬剤	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
人力床掘	土砂　現場制約あり	ｍ３	1		単－　16号
埋戻しＡ	現場制約あり　土砂　締固め有	ｍ３	1		単－　17号
機械土砂運搬Ｃ	運搬費のみ 小規模(ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3) 土砂 運搬費 DID有 27.0km以下	ｍ３	1		単－　18号
合　計					

札幌市

一式当たり内訳書（金抜き）

第　4号内訳書	低木等管理	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
生垣刈込Ｂ	60≦H＜120cm；片付含む	10m	1		単－　19号
寄植刈込Ｂ	120≦H＜200cm；片付含む	10m2	1		単－　20号
除草Ａ	花壇草取(まばら)	100m2	1		単－　21号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　5号内訳書	高木剪定	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
街路樹木剪定Ａ	C≦30cm；人力；片付含む	本	446		単－　22号
街路樹木剪定Ｂ	30＜C≦60cm；人力；片付含む	本	369		単－　23号
街路樹木剪定Ｃ	60＜C≦90cm；人力；片付含む	本	334		単－　24号
街路樹木剪定Ｄ	90＜C≦105cm；人力；片付含む	本	44		単－　25号
街路樹木剪定Ｅ	105＜C≦120cm；人力；片付含む	本	12		単－　26号
街路樹木剪定Ｆ	120＜C≦150cm；人力；片付含む	本	4		単－　27号
街路樹木剪定Ｍ	H=12m程度；高所作業車使用；片付含む	本	1		単－　28号
街路樹木剪定Ｎ	H=18m程度；高所作業車使用；片付含む	本	1		単－　29号
街路樹木剪定Ｏ	H=22m程度；高所作業車使用；片付含む	本	1		単－　30号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　6号内訳書	伐採	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
伐採Ａ	15≦C＜20cm	本	1		単－　31号
伐採Ｂ	20≦C＜30cm	本	1		単－　32号
伐採Ｃ	30≦C＜40cm	本	1		単－　33号
伐採Ｄ	40≦C＜60cm	本	1		単－　34号
伐採Ｅ	60≦C＜80cm	本	1		単－　35号
伐採Ｆ	80≦C＜100cm	本	1		単－　36号
伐採Ｇ	100≦C＜120cm	本	1		単－　37号
伐採Ｈ	120≦C＜150cm	本	1		単－　38号
伐採Ｉ	150cm≦C	本	1		単－　39号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　7号内訳書	抜根	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
抜根Ａ	C＜30cm	本	2		単－　40号
抜根Ｂ	30≦C＜60cm	本	2		単－　41号
抜根Ｃ	60≦C＜90cm	本	1		単－　42号
抜根Ｄ	90≦C＜120cm	本	2		単－　43号
抜根Ｅ	120≦C＜150cm	本	1		単－　44号
抜根Ｆ	150cm≦C	本	1		単－　45号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　8号内訳書	巡視点検	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
街路巡視点検	パトロール業務Ａ（昼間　ライトバン）	km	602		単－　46号
パトロール業務D	平地 徒歩	km	86		単－　47号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　9号内訳書	樹木冬囲い	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
樹木冬囲い設置Ｄ	低木；縄1回巻き；H=0.6m,W=0.3m；購入品	組	1		単－　48号
樹木冬囲い撤去Ｄ	低木；縄1回巻き；H=0.6m,W=0.3m	組	1,374		単－　49号
樹木冬囲い設置Ｅ	低木；縄2回巻き；H0.9m,W0.5m；購入品	組	1		単－　50号
樹木冬囲い撤去Ｅ	低木；縄2回巻き；H0.9m,W0.5m	組	1,724		単－　51号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　10号内訳書	花苗配布	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
桝花壇用花苗配布	一年草	株	15,000		
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　11号内訳書	マイタウン・マイフラワー	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
花種子配布Ａ	一年草	袋	100		
花種子配布Ｂ	ﾍﾟﾚｯﾄｼｰﾄﾞ（ペチュニア混色(約50粒)程度）	袋	1		
播種用培養土配布	５Ｌ　「さし芽種まきの土」同等	袋	1		
セルトレイ配布	28.5cm×28.5cm　36穴10枚セット／袋 同等	袋	1		
合　計					

札幌市

一式当たり内訳書（金抜き）

第　12号内訳書	カラス・ハチ	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
カラスの巣撤去A	人力	箇所	1		単－　52号
カラスの巣撤去B	高所作業車12m級	箇所	1		単－　53号
カラスの巣撤去C	高所作業車18～18.5m級	箇所	1		単－　54号
カラスの巣撤去D	高所作業車22～23m級	箇所	1		単－　55号
ハチの巣撤去		箇所	1		単－　56号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　13号内訳書	交通管理	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ	昼間勤務（交替要員無し）	人日	61		単－　57号
交通誘導警備員A		人	1		
合　計					

札幌市

一式当たり内訳書（金抜き）

第　14号内訳書	樹木補植	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
街路樹植栽	ナナカマド；H3.0・C0.12・W0.7；客土・土壌改良材含む	本	1		単－　58号
街路樹植栽	イチョウ；H3.0・C0.12・W0.5；客土・土壌改良材含む	本	1		単－　59号
街路樹植栽	イヌエンジュ；H3.0・C0.12・W0.7；客土・土壌改良材含む	本	1		単－　60号
街路樹植栽	【北地区】イタヤカエデ；H3.5・C0.12・W－；客土・土壌改良材含む	本	1		単－　61号
街路樹植栽	【北地区】ハシドイ；H3.0・C0.12・W0.7；客土・土壌改良材含む	本	1		単－　62号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　15号内訳書	環状通バラ管理	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
除草Ａ	花壇草取(まばら)	100m2	88		単－　63号
樹木冬囲い設置Ｅ	低木；縄2回巻き；H0.9m,W0.5m；購入品	組	1,671		単－　64号
樹木冬囲い撤去Ｅ	低木；縄2回巻き；H0.9m,W0.5m	組	1,671		単－　65号
バラ春剪定	年1回	株	1,671		単－　66号
バラ秋剪定	年1回	株	1,671		単－　67号
枯枝・花殻処理	年2回	株	3,342		単－　68号
元肥施肥	年１回、10～20cm程度の天地返し含む	m2	1,110		単－　69号
元肥（被覆複合肥料）	N:P:K=13:11:13%以上　10kg/袋	袋	26		
元肥（土壌改良剤）	N:P:K=0.5:0.2:0.1%以上 有機物質含有量70%以上 20kg/袋	袋	56		
元肥（有機質肥料）	N:P:K=6:5:2%以上 天然動物質有機肥料 20kg/袋	袋	7		
追肥施肥	年４回、10～20cm程度の天地返し含む	m2	4,440		単－　70号
追肥（液肥）	N:P:K=0.5:0.5:0.5%未満 光合成菌含む 20L/本	本	1		

一式当たり内訳書（金抜き）

第　15号内訳書	環状通バラ管理	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
追肥（有機質配合肥料）	N:P:K=4:6:5%以上 20kg/袋	袋	9		
追肥（バラ専用肥料）	N:P:K=3:6:5%以上 タンパク質配合 20kg/袋	袋	9		
追肥（牛ふん）	N:P:K=0.6:0.8:0.7%以上 樹皮配合 30L/袋	袋	56		
バラ植栽　修景用バラ（木バラタイプ）	H=30cm、客土・土壌改良材あり	株	125		単－　71号
バラ植栽　修景用バラ（四季咲中輪系）	H=30cm、客土・土壌改良材あり	株	125		単－　72号
薬剤散布Ｃ	施工手間のみ　薬剤（支給品）	L	1,160		単－　73号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　16号内訳書	廃棄物処理費	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
処理費(事業系一般廃棄物) 焼却処理	札幌市各清掃・破砕工場(全ての間接費対象外)	t	30		
処理費 (建設副産物処理) 木くず 再生(剪定枝等)	札幌市ごみ資源化工場(剪定枝等ﾘｻｲｸﾙ施設)(10%)	t	1		
合　計					

公園維持管理台帳(R4)　　※業＝業者委託、町＝町内会委託、▲＝清掃のみ町内会委託（草刈は業者）、福＝清掃のみ福祉委託

標準12m2

区分	No	公園名	地区	機能分担	管理	公園面積	清掃 清掃面積	清掃 春清掃B	清掃 通常A	清掃 秋清掃C	桝清掃	砂場整正	側溝清掃	草刈 草刈Ⅰ（片付有）		草刈 草刈N（急斜/片付有）		低木 生垣刈込B						低木 寄植刈込B		藤棚剪定	除草 除草A		バラ管理	樹木冬囲い 冬囲D	冬囲E	冬囲F
						(㎡)	(㎡)	(回)	(回)	(回)	箇所	㎡	(m)	回	(㎡)	回	(㎡)	回	(m)	回	(m)	回	(m)	回	(㎡)	(㎡)	回	(㎡)	株	組	組	組
近	7	北都公園	北	核	福	15,537	15,537	1回	－	1回		9.0		3	11,900											×						
近	9	菊水舞鶴公園	北	核	業	14,624	14,624	1回	12回	1回		15.0		3	8,560			1	120											480		
近	10	東川下公園	北	核	町	11,955	11,955	1回	－	1回		48.0		－	7,173			1	290													
近	14	米里北公園	北	核	業	12,921	12,921	1回	12回	1回				3	4,771											×				2,085		
緑	2	米里川緑地	北		業	2,599	2,599	1回	12回	1回				3	1,640																	
緑	8	米里北一号緑地	北		業	4,641	4,641	1回	12回	1回				2	1,802																	
緑	9	米里北二号緑地	北		業	1,149	1,149	1回	12回	1回				2	1,100																	
緑	2	厚別川緑地	東・北		業	50,275	46,975	1回	12回	1回				3	42,028			1	150							51	1	595			250	
緑		厚別川緑地(PG場)	東・北		町	上記に含む	3,300	1回	－	1回		－		－	3,300																	
道	1	北郷緑道	北		業	20,528	20,528	1回	12回	1回				3	10,968			1	170							24					297	
街	32	北郷こども公園	北	核	町	1,514	1,514	1回	－	1回		7.0		－	457					2	60					27					15	
街	39	ことぶき公園	北	そ	業	2,160	2,160	1回	12回	1回		12.0		3	587																	1
街	40	北郷こぶしさくら公園	北	核	町	3,140	3,140	1回	－	1回		8.0		－	1,495			1	20													
街	41	白菊公園	北	そ	業	2,440	2,440	1回	12回	1回		7.0		3	649			－						1	30					54		
街	42	もくれん公園	北	核	町	2,479	2,479	1回	－	1回		9.0		－	1,063			1	40	2	125											
街	45	菊水みやこ公園	北	そ	業	2,470	2,470	1回	12回	1回		28.0		3	2,171																	
街	46	菊水亀の子公園	北	核	業	2,659	2,659	1回	12回	1回		28.0		3	1,964					2	134									21		
街	50	北郷どんぐり公園	北	そ	町	810	810	1回	－	1回		16.0		－	169																	
街	51	北郷ライラック公園	北	そ	町	2,646	2,646	1回	－	1回		12.0		－	524			1	12					1	4							
街	52	北郷とちの木公園	北	核	業	1,983	1,983	1回	12回	1回		18.0		3	573																	
街	61	北郷なかよし公園	北	核	町	1,000	1,000	1回	－	1回		9.0		－	316			1	18							×						
街	63	北郷西公園	北	そ	町	977	977	1回	－	1回		5.0		－	591															93		
街	69	北郷わかめ公園	北	そ	町	495	495	1回	－	1回		－		－	130																	
街	70	北郷ねむの木公園	北	そ	業	1,983	1,983	1回	12回	1回		48.0		3	1,288			1	175													
街	73	川北なのはな公園	北	核	町	8,074	8,074	1回	－	1回		25.0		－	2,336			1	200							×					68	
街	75	白菊すくすく公園	北	核	業	2,070	2,070	1回	12回	1回		13.0		3	303			1	55													
街	78	北郷あさかぜ公園	北	核	町	7,110	7,110	1回	－	1回		36.0		－	4,939																	
街	83	北郷こまどり公園	北	そ	町	779	779	1回	－	1回		36.0		－	325																	
街	84	北郷かつら公園	北	そ	業	1,686	1,686	1回	12回	1回		－		3	566																	60
街	85	北郷やよい公園	北	核	業	1,514	1,514	1回	12回	1回		7.0		3	887			1	3											3		
街	86	北郷きさらぎ公園	北	そ	町	1,702	1,702	1回	－	1回		36.0		－	1,376																	
街	87	川北すみれ公園	北	そ	町	352	352	1回	－	1回		16.0		－	148																	
街	88	白球公園	北	核	業	4,575	4,575	1回	12回	1回		48.0		3	4,200					2	216											
街	89	北郷ホウの木公園	北	核	町	1,967	1,967	1回	－	1回		38.0		－	1,770					2	93											
街	90	川北ひまわり公園	北	そ	町	264	264	1回	－	1回		6.0		－	86			1	12													
街	92	北郷はづき公園	北	核	業	1,802	1,802	1回	12回	1回		3.0		3	1,133															6		
街	93	北郷さつき公園	北	そ	業	1,675	1,675	1回	12回	1回		36.0		3	1,550																	
街	95	北郷ひよっこ公園	北	そ	町	385	385	1回	－	1回		16.0		－	142					2	23											
街	97	米里公園	北	核	業	2,583	2,583	1回	12回	1回		15.0		3	2,302																	
街	98	菊水元町しらかば公園	北	核	業	4,413	4,413	1回	12回	1回		7.0		3	1,689	3	765									×						
街	99	北郷むつき公園	北	核	町	4,539	4,539	1回	－	1回		7.0		－	2,889															135		
街	100	北郷ちびっこ公園	北	そ	町	199	199	1回	－	1回		16.0		－	158					2	30											
街	101	川北しらゆり公園	北	そ	町	250	250	1回	－	1回		5.0		－	66					2	20											
街	105	北郷どじょっこ公園	北	そ	町	1,096	1,096	1回	－	1回		16.0		－	790					2	116											
街	109	菊水元町すずらん公園	北	核	業	4,654	4,654	1回	12回	1回		4.0		3	4,447					2	299											
街	110	北郷つぼみ公園	北	そ	業	243	243	1回	12回	1回		－		3	92															47		
街	111	北郷あかつき公園	北	核	町	1,465	1,465	1回	－	1回		48.0		－	582																	
街	112	北郷わんぱく公園	北	核	町	1,806	1,806	1回	－	1回		7.0		－	526																	
街	116	東川下かっこう公園	北	核	町	2,800	2,800	1回	－	1回		7.0		－	1,870			1	40	2	172										60	
街	117	東川下かけす公園	北	核	町	2,197	2,197	1回	－	1回		－		－	810	－	441															
街	118	菊水元町青空公園	北	核	業	1,350	1,350	1回	12回	1回		16.0		3	733			1	20	2	100										25	
街	119	菊水元町夕やけ公園	北	そ	業	1,818	1,818	1回	12回	1回		10.0		3	932					2	170											
街	120	北郷もみじ公園	北	そ	町	328	328	1回	－	1回		16.0		－	280					2	20											
街	122	東川下よしきり公園	北	そ	町	2,300	2,300	1回	－	1回		36.0		－	823					2	185										10	
街	123	東川下あおさぎ公園	北	そ	町	2,241	2,241	1回	－	1回		16.0		－	789			1	171													
街	124	菊水元町ポプラ公園	北	そ	業	3,499	3,499	1回	12回	1回		16.0		3	1,292															34		
街	125	菊水元町川岸公園	北	そ	業	1,243	1,243	1回	12回	1回		20.0		3	381			1	175												20	
街	127	北郷しらかば公園	北	機	町	256	256	1回	－	1回		12.0		－	211																11	
街	128	東川下かわせみ公園	北	核	▲	2,600	2,600	1回	－	1回		38.0		3	2,071			1	20	2	205										25	
街	130	北郷グリーン公園	北	機	町	160	160	1回	－	1回		6.0		－	127																	
街	131	北郷めだか公園	北	機	町	139	139	1回	－	1回		－		－	102																	
街	132	川北朝顔公園	北	そ	町	270	270	1回	－	1回		12.0		－	247																	
街	133	川北たんぽぽ公園	北	そ	町	135	135	1回	－	1回		5.0		－	98																	
街	134	北郷さくら公園	北	そ	町	450	450	1回	－	1回		16.0		－	365			1	20													
街	139	米里第1公園	北	核	業	5,520	5,520	1回	12回	1回		50.0		3	4,542			1	50							27				387		
街	140	米里第2公園	北	核	業	5,475	5,475	1回	12回	1回		12.0		3	5,059			1	30							×						
街	141	川北チューリップ公園	北	機	町	170	170	1回	－	1回		5.0		－	152																	
街	142	川北すずらん公園	北	そ	町	1,149	1,149	1回	－	1回		12.0		－	582			1	15							18						
街	144	北郷すずらん公園	北	核	町	1,217	1,217	1回	－	1回		20.0		－	423			1	10												10	

公園維持管理台帳(R4)　　※業＝業者委託

区分	No	公園名	地区	機能分担	管理	施設冬囲い 水飲台（普通） 基	水飲台（身障） 基	ﾌﾞﾗﾝｺ 基	ロープレール 基	ｼｰｿｰ 基	鉄棒 基	防球ネット m	ﾃﾆｽネット 箇所	遊水路管理 m2	巡視点検 昼間月1回 箇所	夜間年1回 箇所	雪入協定	照明灯 照明数	LED 灯具	LED バルブ	LED 特殊	水銀	ナトリ	投光器	パンザ	引込柱	分電盤	系統数		自動点滅器電柱番号 41画43区 00図00番00の00号	備考 LA=LINDAAIRMESH40AS
近	7	北都公園	北	核	福		2	1	1		1				12	1	☆	8	－	－		－	8	－	－	1	1	1	量	(園内点滅器)	NH180FL
近	9	菊水舞鶴公園	北	核	業		1	3	1		1				12	1		15	－	－		－	15	－	－	1	1	1	量	(園内点滅器？)	NH180FL
近	10	東川下公園	北	核	町		1		△				2		12	1	☆	7	2			5				1	1	1	量	(園内点滅器)	貯水槽用引込有、HF300
近	14	米里北公園	北	核	業		1	1			1				12	1		11				11		－	－	1	1	1	量	(園内点滅器)	ﾃﾞｻﾞｲﾝ灯11，HF300
緑	2	米里川緑地	北		業										12	－		0	－	－		－	－	－	－						
緑	8	米里北一号緑地	北		業										12	－		0	－	－		－	－	－	－						
緑	9	米里北二号緑地	北		業										12	－		0	－	－		－	－	－	－						
緑	2	厚別川緑地	東･北		業							550		53	12	1	☆	0													
緑		厚別川緑地(PG場)	東･北		町										12	上記		3	－	－		3	－	－	－	1	1	1		414356639636	特殊灯具,HF250
道	1	北郷緑道	北		業										24	2	☆	33	－	4	11	－	18	－	－	14	3	4	量	(園内点滅器)	R2川北地区改修,NH180
街	32	北郷こども公園	北	核	町		1	2	△	1	1				12	1	☆	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1		414363686823	R02LA*1
街	39	ことぶき公園	北	そ	業		1	2		1	1				12	1		1	1	－		－	－	－	－			1		414382089857	R02更新
街	40	北郷こぶしさくら公園	北	核	町		1	1			1				12	1		4				4				1	1	1	量	(園内点滅器)	H9ﾘﾌ時HF300*4分電
街	41	白菊公園	北	そ	業		1	1		－	1				12	1		3	3	－		－	－	－	－			1		414383504258	H30更新
街	42	もくれん公園	北	核	町		1	1		1	1				12	1	☆	4	4	－		－	－	－	－	－	－	1		414373404567	H29更新
街	45	菊水みやこ公園	北	そ	業		1	1		1	1				12	1		2	－	－		2	－	－	－			2	何故、1灯高い？	414383746601	岩HF300*2、
街	46	菊水亀の子公園	北	核	業	1		1		－	2				12	1		1	－	1		－	－	－	－			1		414383338034	R01LA*1
街	50	北郷どんぐり公園	北	そ	町			1		1	1				12	1	☆	1		1		－	－	－	－			1		414363092253	H25,33W
街	51	北郷ライラック公園	北	そ	町		1	1		1	－				12	1	☆	3	3	－	－	－	－	－	－	－		1		414372179861	R02全更新
街	52	北郷とちの木公園	北	核	業		1	1		1	1				12	1	☆	2	－	－		2	－	－	－			2		図面参照	金HF300*1,岩HF300*1
街	61	北郷なかよし公園	北	核	町	1		1			1				12	1	☆	2	－	－		2	－	－	－	1		1		414373133866	金HF200*2
街	63	北郷西公園	北	そ	町		1	1							12	1	☆	1	－	1								1		414372580597	ﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ72W
街	69	北郷わかめ公園	北	そ	町			1		1					12	1	☆	1	1									1		414364312773	
街	70	北郷ねむの木公園	北	そ	業		1	1		1	1				12	1	☆	2	－	2		－	－	－	－			1		414364190972	R01LA*2
街	73	川北なのはな公園	北	核	町		2	1		1	1				12	1		8	1			7	－	－	－			3	量	図面参照	金HF300調*2,岩HF300調*5
街	75	白菊すくすく公園	北	核	業		1	1		－	1				12	1		3	－	3								1		414382276017	ﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ72W
街	78	北郷あさかぜ公園	北	核	町	1		1		1	1				12	1	☆	4	2	2		－	－	－	1			2		図面参照	ﾊﾟﾝｻﾞ,R01LA*2
街	83	北郷こまどり公園	北	そ	町		1	1		－	1				12	1	☆	1	1	0		－	－	－	－			1		414363631298	（33W相当）
街	84	北郷かつら公園	北	そ	業		1	－		－	－				12	1	☆	3				3						1		414355961710	HF250*3⇒ﾒﾀﾊﾗ3
街	85	北郷やよい公園	北	核	業		1	2	1						12	1	☆	2	－	2								1		414373098718	ﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ72W×1、LA×1(R3)
街	86	北郷きさらぎ公園	北	そ	町		1	1		1	1				12	1	☆	3	－	2		－	－	1	1			2		図面参照	H25,33W*2
街	87	川北すみれ公園	北	そ	町			1			1				12	1	☆	1	－	－		－	－	1	1			1		414365556808	（消灯中／照明設置を検討）
街	88	白球公園	北	核	業	1		2		1	1				12	1		3				3						1	量？	414383086781	岩HF300*3、
街	89	北郷ホウの木公園	北	核	町	1		1		1	1				12	1	☆	2	－	2		－	－	－	－			2		図面参照	R01LA*2
街	90	川北ひまわり公園	北	そ	町			1							12	1	☆	1	－	1		－	－	－	－			1		414365255412	H25,33W
街	92	北郷はづき公園	北	核	業	1		1	1						12	1	☆	2	－	2								1		414374507855	ﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ72W
街	93	北郷さつき公園	北	そ	業			1		1	1				12	1	☆	2	－	1		－	－	1	1			2		図面参照	H25,33W
街	95	北郷ひよっこ公園	北	そ	町			1			1				12	1		1	1									1		414354717030	（33W相当*1）
街	97	米里公園	北	核	業	1		1		1	1				12	1		2				2						2		図面参照	水銀orNA？
街	98	菊水元町しらかば公園	北	核	業		1	1	1	－	－				12	1	☆	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	1		＜要調査＞	R03全更新
街	99	北郷むつき公園	北	核	町		1	2		1	1				12	1	☆	5	5									1		414364819242	
街	100	北郷ちびっこ公園	北	そ	町						1				12	1	☆	1	－	1		－	－	－	－			1		414363884635	H25,33W
街	101	川北しらゆり公園	北	そ	町						－				12	1	☆	1	－	1		－	－	－	－			1		414364495262	H25,33W
街	105	北郷どじょっこ公園	北	そ	町		1	2		1	1				12	1	☆	1	1									1		414354733256	
街	109	菊水元町すずらん公園	北	核	業		1	1	1	1	1				12	1	☆	7	7									1		414372765410	
街	110	北郷つぼみ公園	北	そ	業	－	－								12	1		1	－	1		－	－	－	－			1		414363734417	H25,33W
街	111	北郷あかつき公園	北	核	町	1		1			1				12	1		1	1									1		414373566324	
街	112	北郷わんぱく公園	北	核	町		1	1		1	1				12	1	☆	1		1		－	－	－	－			1		（点滅器不明）	R01LA*1
街	116	東川下かっこう公園	北	核	町		1	1		1	1				12	1	☆	1		1		－	－	－	－	1	1	1		(園内点滅器)	R01LA*1
街	117	東川下かけす公園	北	核	町		1	1	1		1				12	1	☆	3	3	－		－	－	－	－			1		414356525347	H25全更新
街	118	菊水元町青空公園	北	核	業	1		1		1	1				12	1	☆	2	1			1			－			1		414372704237	R02更新1灯、岩HF300
街	119	菊水元町夕やけ公園	北	そ	業	1		1		1	1				12	1		2				2						1		414382151260	岩HF300
街	120	北郷もみじ公園	北	そ	町	－	－	1		1					12	1	☆	1	－	1		－	－	－	－			1		414364420838	H25,72W
街	122	東川下よしきり公園	北	そ	町	1		1		1	1				12	1	☆	1		1		－	－	－	－			1		414355293267	R01LA*1
街	123	東川下あおさぎ公園	北	そ	町	1		1		1	1				12	1	☆	2		2		0	－	－	－			2		図面参照	R01LA*1、*2
街	124	菊水元町ポプラ公園	北	そ	業	1		1		1	1				12	1	☆	3	1			2				1		1		(園内点滅器)	ｺﾝｾﾝﾄ引込柱町内会？,HF300
街	125	菊水元町川岸公園	北	そ	業	1		1			1				12	1	☆	2	－	2		－	－	－	－			2		図面参照	H25,72W
街	127	北郷しらかば公園	北	機	町	－	－								12	1		1	1			－	－	－	－			1		414354661375	（33W相当）
街	128	東川下かわせみ公園	北	核	▲	1		1		1	1				12	1	☆	1		1		－	－	－	－			1		414356046742	R01LA*1
街	130	北郷グリーン公園	北	機	町	－	－	－							12	1	☆	1	1			－	－	－	－			1		414364713148	（灯具のみ交換）
街	131	北郷めだか公園	北	機	町	－	－	1		－	－				12	1		1	1			－	－	－	－			1		414364240226	
街	132	川北朝顔公園	北	そ	町	－	－								12	1	☆	1	1			－	－	－	－			1		414364584998	
街	133	川北たんぽぽ公園	北	そ	町	－	－	1							12	1	☆	1	1			－	－	－	－			1		414365404925	
街	134	北郷さくら公園	北	そ	町	－	－	1			－				12	1		1	1			－	－	－	－			1		414364657866	
街	139	米里第1公園	北	核	業		1	1							12	1		3				3				1	1	1	量	(園内点滅器)	ｶﾞﾗｽﾎﾞｰﾙ灯*3
街	140	米里第2公園	北	核	業		1								12	1		3				3				1	1	1	量	(園内点滅器)	ｶﾞﾗｽﾎﾞｰﾙ灯*3
街	141	川北チューリップ公園	北	機	町	－	－	1							12	1		1	1			－	－	－	－			1		414365725249	
街	142	川北すずらん公園	北	そ	町		1	1		1	1				12	1		1	－	1		－	－	－	－			1		414365812941	H25,72W
街	144	北郷すずらん公園	北	核	町		1	1	1						12	1	☆	1	－	1		－	－	－	－			1		414364379624	H25,72W

公園維持管理台帳(R4)　　※業＝業者委託、町＝町内会委託、▲＝清掃のみ町内会委託（草刈は業者）、福＝清掃のみ福祉委託　　標準12m2

区分	No	公園名	地区	機能分担	管理	公園面積	清掃 清掃面積	清掃 春清掃B	清掃 通常A	清掃 秋清掃C	桝清掃	砂場整正	側溝清掃	草刈 草刈Ｉ（片付有）		草刈 草刈Ｎ（急斜/片付有）		低木 生垣刈込B						低木 寄植刈込B		藤棚剪定	除草 除草A		バラ管理	樹木冬囲い 冬囲D	冬囲E	冬囲F
						(㎡)	(㎡)	(回)	(回)	(回)	箇所	㎡	(m)	回	(㎡)	回	(㎡)	回	(m)	回	(m)	回	(m)	回	(㎡)	(㎡)	回	(㎡)	株	組	組	組
街	145	北郷コスモス公園	北	核	町	2,107	2,107	1回	－	1回		16.0		－	487			1	45													
街	146	北郷ひまわり公園	北	機	業	185	185	1回	12回	1回		6.0		3	104															4		
街	147	北郷はちはち公園	北	そ	業	221	221	1回	12回	1回		12.0		3	189																	
街	148	北郷東ひまわり公園	北	核	業	1,300	1,300	1回	12回	1回		6.0		3	535			1	90													
街	149	川北はまなす公園	北	核	町	1,045	1,045	1回	－	1回		7.0		－	408			1	50												5	
街	150	北郷わかば公園	北	機	業	287	287	1回	12回	1回		－		3	119			1	30												4	3
街	151	川北こすもす公園	北	そ	町	319	319	1回	－	1回		－		－	83			1	25													
街	152	川北しらぎく公園	北	そ	町	213	213	1回	－	1回		－		－	96			1	17												10	
街	153	米里いきいき公園	北	核	業	2,705	2,705	1回	12回	1回		－		3	1,763			1	96													
街	154	米里東パンダ公園	北	そ	業	2,255	2,255	1回	12回	1回		12.0		3	1,203			1	40												85	
街	155	川北あじさい公園	北	そ	町	320	320	1回	－	1回		6.0		－	111			1	15												15	
街	156	米里わいわい公園	北	そ	業	2,439	2,439	1回	12回	1回		－		3	1,460			1	20							×					160	
街	157	北郷ふれあい公園	北	そ	業	674	674	1回	12回	1回		7.0		3	138															3	30	
街	158	川北なかよし公園	北	機	業	167	167	1回	12回	1回		3.0		3	44															6		
街	159	川北ゆうゆう公園	北	核	業	1,540	1,540	1回	12回	1回		－		3	539																24	
街	160	米里のびのび公園	北	核	業	3,341	3,341	1回	12回	1回		7.0		3	1,723			1	252													
街	161	北郷ほのぼの公園	北	そ	業	662	662	1回	12回	1回		－		3	192																	
街	162	川北ライラック公園	北	そ	町	2,700	2,700	1回	－	1回		－		－	1,193																	
街	164	北郷ぶんぶん公園	北	そ	業	149	149	1回	12回	1回		－		3	49																	
街	165	川北ともだち公園	北	機	業	348	348	1回	12回	1回		－		3	192																	
街	166	川北さくら公園	北	そ	町	235	235	1回	－	1回		－		－	69																	
			北																													
広場		米こめ広場	北		市民部																											
			北																													
	89	集　計	北			274,717	274,717	274,717	2,130,300	274,717	－	1,127	－		388,388		2,295		2,496		3,936	#	－		34	147		595	－	3,358	1,124	64
	公園	設　計　値	北					270	2,130	270		1,127			3,880		22						643		3.4	147		5	－	####	####	64
	公園	（R04 当初設計値）	北					270	2,130	270		1,127			3,880		22						643		3.4	147		5	－	####	####	64

公園維持管理台帳(R4)　　※業＝業者委託

区分	No	公園名	地区	機能分担	管理	施設冬囲い 水飲台（普通） 基	水飲台（身障） 基	ﾌﾞﾗﾝｺ 基	ロープレール 基	ｼｰｿｰ 基	鉄棒 基	防球ネット m	ﾃﾆｽネット 箇所	遊水路管理 m2	巡視点検 昼間月1回 箇所	夜間年1回 箇所	雪入協定	照明灯 照明数	LED 灯具	LED ﾊﾞﾙﾌﾞ	LED 特殊	水銀	ナトリ	投光器	パンザ	引込柱	分電盤	系統数		自動点滅器電柱番号 41画43区 00図00番00の00号	備考 LA=LINDAAIRMESH40AS
街	145	北郷コスモス公園	北	核	町		1	1			－				12	1	☆	3				3						1		(園内点滅器)	トイレから引込,金門HF300
街	146	北郷ひまわり公園	北	機	業	－	－			1					12	1	☆	1	1			－	－	－	－			1		414373681040	
街	147	北郷はちはち公園	北	そ	業	－	－								12	1	☆	1	1			－	－	－	－			1		414374641856	
街	148	北郷東ひまわり公園	北	核	業		1	1			1				12	1	☆	2	－	2		－	－	－	－			1		414363164349	H25,72W
街	149	川北はまなす公園	北	核	町	1					1				12	1		2	－	2		－	－	－	－			2		図面参照	H25,72W
街	150	北郷わかば公園	北	機	業	－	－	1							12	1		1	1			－	－	－	－			1		414364860303	
街	151	川北こすもす公園	北	そ	町	－	－	1							12	1		1	1			－	－	－	－			1		414374191307	
街	152	川北しらぎく公園	北	そ	町	－	－								12	1		1	1			－	－	－	－			1		414364899098	
街	153	米里いきいき公園	北	核	業		1	1							12	1		3	－	0		3	－	－	－	1	1	1	量	(園内点滅器)	岩HF300調光
街	154	米里東パンダ公園	北	そ	業	1		1	1						12	1	☆	2	－	2		－	－	－	－			1		414384216321	H25,72W
街	155	川北あじさい公園	北	そ	町	－	－	1							12	1		1	1			－	－	－	－			1		414365803732	
街	156	米里わいわい公園	北	そ	業		1	1	1						12	1		2	－	2								1		414394616646	ﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ72W
街	157	北郷ふれあい公園	北	そ	業		1	1							12	1	☆	2	2									1		414374167787	
街	158	川北なかよし公園	北	機	業										12	1	☆	1	1									1		414374399227	
街	159	川北ゆうゆう公園	北	核	業		1		△		1				12	1	☆	3	－	3								1		414374596876	R03LA*3(R01にこにこより)
街	160	米里のびのび公園	北	核	業		1		△						12	1		3	－	3								1		414394847121	ﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ72W
街	161	北郷ほのぼの公園	北	そ	業		1	1	△	1	1				12	1	☆	1	－	1								1		414374614580	ﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ72W
街	162	川北ライラック公園	北	そ	町		1	1		1					12	1		2	－	2								1		414375149069	ﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ72W
街	164	北郷ぶんぶん公園	北	そ	業			1							12	1	☆	1	1									1		414374644756	
街	165	川北ともだち公園	北	機	業			1			1				12	1	☆	1	－	1								1		414375304678	ﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ72W
街	166	川北さくら公園	北	そ	町										12	1		1	1									1		414365800288	（33W相当）
			北																												
広場		米こめ広場	北		市民部	2		1		1	1							0													<少額メンテが土木>
			北																												
	89	集　計	北			19	42	76	10	33	48	550	2		1,092	87	54	234	61	57	11	61	41	3	4	26	13				
	公園	設　計　値	北			19	42		119		48	550	2		1,092	87										調査中					
	公園	（R04 当初設計値）	北			19	42		119		48	550	2		1,092	87															

＜道路維持＞白石こころーど及び道路所管広場等管理内訳（東地区）

元値283　　実績値

区分	No	管理場所・管理区域名	地区	管理	管理延長	管理面積	清掃 清掃面積	清掃 通常A	清掃 清掃面積	清掃 春清掃B	清掃 秋清掃C	砂場整生	草刈 草刈L（片付有）	草刈 草刈N（急斜/片付有）	低木 生垣刈込B	低木 寄植刈込	藤棚剪定	冬囲い 樹木D	冬囲い 水飲台	冬囲い ブランコ	巡視点検 昼間月1回	巡視点検 夜間年1回	巡視点検 徒歩巡視	交通誘導員	一般廃棄物	備考	施設・その他
					(km)	(㎡)	(㎡)	(回)	(㎡)	(回)	(回)	㎡	回 (㎡)	回 (㎡)	回 (m) 回 (m)	回 (㎡)	(㎡)	組	基	基	箇所	箇所	(回)	人	t		
		~~水源地通高架下広場(北)~~																									
広	道路	水源地通高架下広場	東	業	－	500	500	12回	500	1回	1回	7	－						－	1	12	1				公園管理基準と同等	ﾌﾞﾗﾝｺ,滑台,砂場
道	道路	白石こころーど（路線27～厚別川区間）	東	業	3.57	61,370	61,370	6回	105,798	1回	1回	－	2 24,306	2 14,431	2 175	3 50		101	－	2			4回	30	50		ﾍﾞﾝﾁ22,散水栓2,水飲2
			東																								,ﾊﾞｰｺﾞﾗ3,藤棚3,野外卓4
			東																								,ｽﾂｰﾙ24、ﾊﾞﾗ1506株
			東																								
			東																								
			東																								
			東																								
			東																								
	2	集　計	東		3.57	61,870	61,870	374,220	106,298	106,298	106,298	7	48,612	28,862	350	150	－	101	－	2	1	12	1	57.12	30	50		
	箇所	設　計　値	東					370		100	100	7	480	280		50	#####	101	－	2	1	12	1	57	30	50		

※数量未確定　　km　　F(草刈)　77,474

※　白石こころーど樹木徒歩巡視（1回当たり）　3.57　km　×　4　回(2往復)　＝　14.28　km／回

誘導員（草刈時のみ）
29

＜道路維持＞白石こころーど及び道路所管広場等管理内訳（西地区）

元値5　　実績値　実績値

区分	No	管理場所・管理区域名	地区	管理	管理延長	管理面積	清掃 清掃面積	清掃 通常A	清掃 清掃面積	清掃 春清掃B	清掃 秋清掃C	砂場整生	草刈 草刈L（片付有）	草刈 草刈N（急斜/片付有）	低木 生垣刈込B	低木 寄植刈込	藤棚剪定	冬囲い 樹木D	冬囲い 水飲台	冬囲い ブランコ	巡視点検 昼間月1回	巡視点検 夜間年1回	巡視点検 徒歩巡視	交通誘導員	一般廃棄物	備考	施設・その他
					(km)	(㎡)	(㎡)	(回)	(㎡)	(回)	(回)	㎡	回 (㎡)	回 (㎡)	回 (m) 回 (m)	回 (㎡)	(㎡)	組	基	基	箇所	箇所	(回)	人	t		
広	道路	菊水広場	西	業		217	217	12回	217	1回	1回		3 50		1 5	2			5	1	12	1				公園管理基準と同等	ﾌﾞﾗﾝｺ,滑台,照明,ﾍﾞﾝﾁ
広	道路	一条橋橋台広場	西	業		953	953	12回	953	1回	1回		3 900								12	1				公園管理基準と同等	照明,縁台
道	道路	白石こころーど（大地公園～環状通区間）	西	業	2.66	37,699	37,699	6回	46,390	1回	1回		2 16,135	2 4,268					－				4回	30	45		ﾍﾞﾝﾁ2,散水栓2
道	道路	白石こころーど（環状通～路線27 区間）	西	業	0.90	15,649	15,649	6回	22,179	1回	1回		2 4,074	2 7,460					－				4回				
			西																								
			西										20,209	11,728													
			西																								
			西																								
			西																								
			西																								
	3	集　計	西		3.56	54,518	54,518	334,128	69,739	69,739	69,739	－	43,268	23,456	5	－	－	－	5	－	1	24	2	28.48	30	45		
	箇所	設　計　値	西					330		69	69	－	430	230		－	#####	－	5	－	1	24	2	28	30	45		

km　　F(草刈)　66,724

※　白石こころーど樹木徒歩巡視（1回当たり）　3.56　km　×　2　回(往復)　＝　7.12　km／回

誘導員（草刈時のみ）
25

＜道路維持＞白石こころーど及び道路所管広場等管理内訳（北地区）

区分	No	管理場所・管理区域名	地区	管理	管理面積	管理面積	清掃 清掃面積	清掃 通常A	清掃 清掃面積	清掃 春清掃B	清掃 秋清掃C	砂場整生	草刈 草刈L（片付有）	草刈 草刈N（急斜/片付有）	低木 生垣刈込B	低木 寄植刈込	藤棚剪定	冬囲い 樹木D	冬囲い 水飲台	冬囲い ブランコ	巡視点検 昼間月1回	巡視点検 夜間年1回	巡視点検 徒歩巡視	交通誘導員	一般廃棄物	備考	施設・その他
					(㎡)	(㎡)	(㎡)	(回)	(㎡)	(回)	(回)	㎡	回 (㎡)	回 (㎡)	回 (m) 回 (m)	回 (㎡)	(㎡)	組	基	基	箇所	箇所	(回)	人	t		
道	道路	サイクリングロード	北		－	－	道路		－																		
道	道路	北白石サイクリングロード	北		－	－	道路		－																	維持係からの依頼により対応。	総延長2.5km
			北																								
			北																								
			北																								
			北																								
			北																								
			北																								
			北																								
			北																								
		集　計	北		－	－	－	0	－	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	箇所	設　計　値	北																								

水遊び場等（遊水路・BBQ広場）カレンダー

月日	曜日	【Aランク遊水路】万生・東札幌・厚別川緑地（9～17時） ※毎年度、日程を固定（標準より延長済み） 7月10日　～　8月31日（53日間）			【Bランク遊水路】若葉・やなぎ・さっぽろ大地・菊水上町わらしこ・白石ふじ・吉田山（9～17時） ※毎年度、日程を固定（標準より延長済み） 7月10日　～　8月31日（53日間）		厚別川緑地BBQ広場（10時～17時） 同上付帯　駐車場（9時～18時） 4/29（G.W.より）～9/30及び10月の週末、祝日 （10/1、2、8、9、10、15、16、22、23、29、30）		厚別川パークゴルフ場 仮設トイレ 開放：4/25(月)～11/3 6日+184日+8日＝198日
		遊水路開放	（1h延長）	清掃	遊水路開放	清掃	門扉開閉	清掃	仮設トイレ設置
		53	0	9	53	9	166	72	198
4月20日	水								
4月21日	木								
4月22日	金							※清掃日は目安とする	
4月23日	土								
4月24日	日								
4月25日	月								○月曜日設置
4月26日	火								○
4月27日	水								○
4月28日	木							◎	○
4月29日	金						○昭和の日		○
4月30日	土						○	○	○
5月1日 ～ 5月31日							31		31
6月1日 ～ 6月30日		万生及び東札幌公園については詰所設置 ・期間53日＋2日（設置・撤去）＝55日間					30		30
7月1日	金						○		○
7月2日	土						○	○	○
7月3日	日						○		○
7月4日	月						○	○	○
7月5日	火						○		○
7月6日	水						○		○
7月7日	木						○	○	○
7月8日	金		※必要に応じて	※清掃日は目安とする		※清掃日は目安とする	○		○
7月9日	土	△設置		○		○	○	○	○
7月10日	日	○			○		○		○
7月11日	月	○		○	○	○	○	○	○
7月12日	火	○			○		○		○
7月13日	水	○			○		○		○
7月14日	木	○			○		○	○	○
7月15日	金	○			○		○		○
7月16日	土	○			○		○	○	○
7月17日	日	○			○		○		○
7月18日	月	○		○	○	○	○	○	○
7月19日	火	○			○		○		○
7月20日	水	○			○		○		○
7月21日	木	○			○		○	○	○
7月22日	金	○			○		○		○
7月23日	土	○			○		○	○	○
7月24日	日	○			○		○		○
7月25日	月	○		○	○	○	○	○	○
7月26日	火	○			○		○		○
7月27日	水	○			○		○		○
7月28日	木	○			○		○	○	○
7月29日	金	○			○		○		○
7月30日	土	○			○		○	○	○
7月31日	日	○			○		○		○
8月1日	月	○		○	○	○	○	○	○
8月2日	火	○			○		○		○
8月3日	水	○			○		○		○
8月4日	木	○			○		○	○	○
8月5日	金	○			○		○		○
8月6日	土	○			○		○	○	○
8月7日	日	○			○		○		○
8月8日	月	○		○	○	○	○	○	○
8月9日	火	○			○		○		○
8月10日	水	○			○		○		○
8月11日	木	○			○		○	○	○
8月12日	金	○			○		○		○
8月13日	土	○			○		○	○	○
8月14日	日	○			○		○		○
8月15日	月	○		○	○	○	○	○	○
8月16日	火	○			○		○		○
8月17日	水	○			○		○		○
8月18日	木	○			○		○	○	○
8月19日	金	○			○		○		○
8月20日	土	○			○		○	○	○
8月21日	日	○			○		○		○
8月22日	月	○		○	○	○	○	○	○
8月23日	火	○			○		○		○
8月24日	水	○			○		○		○
8月25日	木	○			○		○	○	○
8月26日	金	○			○		○		○
8月27日	土	○			○		○	○	○
8月28日	日	○			○		○		○
8月29日	月	○		○	○	○	○	○	○
8月30日	火	○			○		○		○
8月31日	水	○			○		○		○
9月1日 ～ 9月30日		△撤去					30		30
10月1日	土						○	○	○
10月2日	日						○		○
10月3日	月							○	○
10月4日	火								○
10月5日	水								○
10月6日	木							○	○
10月7日	金								○
10月8日	土						○	○	○
10月9日	日						○		○
10月10日	月						○ｽﾎﾟｰﾂの日（第2月曜）	○	○
10月11日	火								○
10月12日	水								○
10月13日	木							○	○
10月14日	金								○
10月15日	土						○	○	○
10月16日	日						○		○
10月17日	月							○	○
10月18日	火								○
10月19日	水								○
10月20日	木							○	○
10月21日	金								○
10月22日	土						○	○	○
10月23日	日						○		○
10月24日	月							○	○
10月25日	火								○
10月26日	水								○
10月27日	木							○	○
10月28日	金								○
10月29日	土						○	○	○
10月30日	日						○		○
10月31日	月							○	○
11月1日	火								○
11月2日	水								○
11月3日	木								○オープン最終日
11月4日	金								○PG片付日（利用最終日）
11月5日	土								○
11月6日	日								○
11月7日	月								×平日汲み取り日（時間指定不可）
11月8日	火								×仮設トイレ撤去日
11月9日	水								

白石区 街路樹維持管理 数量調書（北地区）（R4）　4.5　2.5　1.5　1

地区	路線番号	路線名	（道路名）	補植可否	巡視距離	植樹桝 特大 箇所	植樹桝 大 箇所	植樹桝 中 箇所	植樹桝 小 箇所	清掃 植樹桝 面積	清掃 植樹桝 回数	清掃 植樹帯 面積	清掃 植樹帯 回数	清掃 分離帯 面積	清掃 分離帯 回数	草刈L 植樹桝 面積	草刈L 植樹桝 回数	草刈L 植樹帯 面積	草刈L 植樹帯 回数	草刈L 分離帯 m2	草刈L 分離帯 回数	草刈I 分離帯 m2	草刈I 分離帯 回数	除草A m2	低木管理 生垣刈込 m	低木管理 生垣刈込 回数	低木管理 冬囲D 組	低木管理 冬囲E 組	低木管理 冬囲F 組	歩道幅員情報
北	89	主要道道札幌環状線	（環状通）	○	1.70	－	－	－	－	－		231	3	5,201	4	－		231	3			5,201	4	別途	－		－	－	－	両側4.0m
北	9901	主要市道旭山公園米里線	（南7条米里通）	○	2.31	－	－	－	－	－		906	3	2,720	3	－		906	3	2,720	3			－	－		1,140	1,724	－	両側3.5m
北	9904	主要市道厚別東北郷線	（厚別通）	×	1.67	－	－	－	－	－		775	3	－		－		775	3	－				－	－		－	－	－	両側3.25m
北	626	一般道道東雁来江別線	－	○	2.81	－	458	－	－	1,145	3	1,021	3	－		1,145	3	1,021	3	－				－	－		－	－	－	両側3.75m
北	864	一般道道大麻東雁来線	（北13条北郷通）	○	4.02	－	111	－	298	575	3	－		－		575	3	－		－				－	－		－	－	－	両側3.5m
北	22	米里線	（米里通）	○	2.28	－	－	－	58	58	3	2,622	3	－		58	3	2,622	3	－				－	－		－	－	－	左7.5m、右4.5m
北	33	北郷中央線	－	○	0.13	－	2	－	3	8	3	18	3	－		8	3	18	3	－				－	－		26	－	－	両側4.0m
北	58	北郷線	（北郷通）	○	0.80	－	－	－	－	－		393	3	－		－		393	3	－				－	－		－	－	－	両側5.0m
北	59	逆川線	－	○	0.38	－	－	－	－	－		215	3	－		－		215	3	－				－	－		－	－	－	両側3.5m
北	67	12号幹道線	－	○	0.80	－	－	－	－	－		708	3	－		－		708	3	－				－	－		－	－	－	左4.5・6.0m、右4.5m
北	68	13号幹道線	－	○	1.48	－	－	－	－	－		952	3	－		－		952	3	－				－	－		－	－	－	両側4.5m
北	72	8線幹道線	－	○	3.38	－	54	－	－	135	3	1,580	3	－		135	3	1,580	3	－				－	－		208	－	－	左0m・右4.25m
北	73	9線幹道線	－	○	0.67	－	34	－	－	85	3	181	3	－		85	3	181	3	－				－	－		－	－	－	両側3.52m
北	74	10線幹道線	－	○	0.56	－	－	－	－	－		401	3	－		－		401	3	－				－	－		－	－	－	左3.5・5.2m、右5.2・6.5m
北	75	11線幹道線	－	×	0.37	－	－	－	－	－		－		－		－		－		－				－	－		－	－	－	両側2.5m
北	95	北郷米里連絡線	※路線22に含む	○	0.12	－	－	－	－	－		－		－		－		－		－				－	－		－	－	－	両側3.5m
北	262	水源池通線	（水源池通）	○	0.70	－	－	－	－	－		373	3	－		－		373	3	－				－	－		－	－	－	両側3.5m
北	300	北郷1丁目線	（米里行啓通）	×	0.82	－	5	－	－	12	3	502	3	－		12	3	502	3	－				－	－		－	－	－	両側3.0-3.5m
北	311	北郷2丁目本通線	－	×	0.79	－	－	－	63	63	3	－		－		63	3	－		－				－	－		－	－	－	両側3.0m
北	331	北郷12丁目線	－	×	0.46	－	10	－	－	25	3	142	3	－		25	3	142	3	－				－	－		－	－	－	両側2.5m
北	335	北郷13丁目線	－	○	0.78	－	41	－	3	105	3	－		－		105	3	－		－				－	－		－	－	－	両側3.75m
北	353	北郷本通線	－	×	0.39	－	24	－	－	60	3	－		－		60	3	－		－				－	－		－	－	－	両側2.5m
北	485	北郷7号線	－	○	0.30	－	－	－	－	－		172	3	－		－		172	3	－				－	－		－	－	－	両側5.5m
北	488	北郷10号線	－	×	0.52	－	－	－	－	－		164	3	－		－		164	3	－				－	－		－	－	－	両側3.0m
北	491	米里北郷連絡線	（北13条北郷通）	○	0.47	－	16	－	－	40	3	－		－		40	3	－		－				－	－		－	－	－	両側3.5m
北	321	北郷2条西線	(13条通)※一部、路線491に含む	○	0.35	－	29	－	－	72	3	－		－		72	3	－		－				－	－		－	－	－	両側3.5m
北	599	菊水元町8条線	－	○	0.37	－	－	－	105	105	3	42	3	－		105	3	42	3	－				－	－		－	－	－	両側4.25m
北	609	菊水元町1丁目本線	※路線967を含む	○	1.30	－	12	－	－	30	3	481	3	－		30	3	481	3	－				－	－		－	－	－	両側3.5m
北	776	菊水元町米里連絡線	(米里中央通)※路線1003を含む	○	2.13	－	2	－	107	112	3	937	3	－		112	3	937	3	－				－	－		－	－	－	両側3.5・4.2m
北	967	菊水元町4条線	※路線609に含む	○	0.06	－	－	－	－	－		－		－		－		－		－				－	－		－	－	－	両側4.25m
北	977	菊水元町6条中通1号線	(厚別通)※路線1402に含む	×	0.34	－	－	－	－	－		－		－		－		－		－				－	－		－	－	－	両側3.25m
北	990	菊水元町2丁目本線	－	×	0.67	－	－	－	－	－		148	3	－		－		148	3	－				－	－		－	－	－	両側3.0m
北	999	菊水元町4丁目北2号線	－	○	0.41	－	1	－	－	2	3	73	3	－		2	3	73	3	－				－	－		－	－	－	両側4.25m
北	1003	菊水元町4条中通線	※路線776に含む	○	0.10	－	－	－	－	－		－		－		－		－		－				－	－		－	－	－	両側4.25m
北	1402	北郷5条線	（厚別通）	×	1.62	－	18	－	13	58	3	760	3	－		58	3	760	3	－				－	－		－	－	－	両側3.25m
北	1437	北郷東2号線	－	×	0.48	－	－	－	－	－		1,323	3	－		－		1,323	3	－				－	－		－	－	－	左2m・4m、右4.0m
北	1725	川北20号線	－	○	0.16	－	9	－	－	22	3	－		－		22	3	－		－				－	－		－	－	－	両側3.0m
北	1783	東川下1号線	－	×	0.62	－	9	－	85	107	3	－		－		107	3	－		－				－	－		－	－	－	両側2.5m
北	1795	川下5条4丁目線	－	○	0.75	－	1	－	42	44	3	480	3	－		44	3	480	3	－				－	－		－	－	－	両側3.5m
北	1805	東川下23号線	－	×	0.54	－	－	－	－	－		550	3	－		－		550	3	－				－	－		－	－	－	両側2.5m
北	1836	東川下54号線	－	×	0.75	－	－	－	－	－		681	3	－		－		681	3	－				－	－		－	－	－	両側2.5m
北	1845	東川下63号線	－	×	0.21	－	－	－	－	－		－		4,469	3	－		－		4,469	3			－	－		－	－	－	右1.5m、左0m
北	2369	札幌インターチェンジ5号線	（米里東通）	○	0.19	－	－	－	－	－		138	3	－		－		138	3	－				－	－		－	－	－	両側4.75m
北	2769	米里北2号線	－	×	0.24	－	－	－	－	－		85	3	－		－		85	3	－				－	－		－	－	－	両側3.0m
北	2773	米里循環通線	－	○	0.62	－	－	－	－	－		497	3	－		－		497	3	－				－	－		－	－	－	両側4.75m
北	2780	米里北12号線	－	×	0.11	－	－	－	－	－		80	3	－		－		80	3	－				－	－		－	－	－	両側3.0m
北	2797	米里東通線	－	×	1.42	－	－	－	－	－		1,449	3	－		－		1,449	3	－				－	－		－	－	－	左2.0m、右0m
北	2891	米里東区画整理1号線	－	×	0.21	－	32	－	－	80	3	－		－		80	3	－		－				－	－		－	－	－	両側2.5m
北	2892	米里東区画整理2号線	－	▲	0.25	－	－	－	－	－		1,832	3	－		－		1,832	3	－				－	－		－	－	－	左6.5m、右1.5m
北	2893	米里東区画整理3号線	－	×	0.18	－	30	－	－	75	3	－		－		75	3	－		－				－	－		－	－	－	両側2.5m
北	2969	川北区画整理1号線	－	×	0.28	－	27	－	1	68	3	－		－		68	3	－		－				－	－		－	－	－	両側3.0m
北																														
小計					43.07	0	925	0	778	3,086	9,258	20,912	62,736	12,390	42,371	3,086	9,258	20,912	62,736	7,189	21,567	5,201	20,804	0	0	0	1,374	1,724	0	
51	合計				43.07	114,365										93,561						20,804		0	0		1,374	1,724	0	
設計書計上値					下記	110										930						200		#NUM!	#NUM!		1,374	1,724	0	

※街路巡視点検（車両）　43.07　km×　2 回×　7 回　＝　602　km（往復距離）
※街路巡視点検（徒歩）　43.07　km×　2 回×　1 回　＝　86　km（往復距離）

A　477　D　　G　0
B　384　E
C　0　F　114,365

誘導員
61

白石区 街路樹維持管理 数量調:(R4)

4.5 2.5 1.5 1

地区	路線番号	路線名(区間)	区間距離	補植可否	樹変	樹種	高木 ～30本	高木 ～60本	高木 ～90本	高木 ～105本	高木 ～120本	高木 ～150本	高木 151以上	高木 その他本	低木 株	草花 株	小計 本	高木剪定 剪定	高木剪定 高所使用	高木剪定 A ～30	高木剪定 B ～60	高木剪定 C ～90	高木剪定 D ～105	高木剪定 E ～120	高木剪定 F 121以上	M H12m	N H18m	O H22m	ヤゴ取り 実施	ヤゴ取り A 本	ヤゴ取り B 本	低木管理 冬囲D 組	低木管理 冬囲E 組	低木管理 冬囲F 組	低木管理 生垣 m	植樹 特大 箇所	植樹 大 箇所	植樹 中 箇所	植樹 小 箇所	植樹 面積 m2	植樹帯面積 m2	分離帯面積 m2	除草 m2	剪定履歴 2020	剪定履歴 2021	剪定履歴 2022		幹周調査 年度	樹木診断 年度
北	89	主要道道札幌環状線	1.70	○		(環状通)	5	16	7	0	0	0		0	1,621	0	1,649			5	16	7	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	5,201	0						
北	89	JR～豊平川				ナナカマド	5	16	7	0	0						28	剪定		5	16	7	0	0	0																231					○		2021	2021
北	89					イヌエンジュ											0																																
北	89	中央分離帯				バラ(花壇)									1,471		1,471																									5,201							
北	89					修景用バラ									150		150																										(1110)							
北	9901	主要市道旭山公園米里線	2.31	○		(南7条米里通)	56	109	55	9	2	0		11	2,864	0	3,106			44	106	50	7	1	0	0	0	0		24	15	1,140	1,724	0	0	0	0	0	0	0	906	2,720	0						
北	9901	JR～R274				ニセアカシア	11	13	10	4	1						39	夏季		11	13	10	4	1	0				○	24	15										906			◎	◎	◎			
北	9901					イヌエンジュ	33	93	40	3							169	夏季		33	93	40	3	0	0																			○	○	○			
北	9901				?	ハクウンボク											0																																
北	9901					ナナカマド	12	3	4	2	1						22																																
北	9901		2.31			ドイツトウヒ								11			11																									2,720							
北	9901					ドウダンツツジ									1,724		1,724																1,724															
北	9901					モンタナマツ									340		340															340																	
北	9901					改良ハマナス									800		800															800																	
北	9901					エゾヤマザクラ			1								1																																
北	9904	主要市道厚別東北郷線	1.67	×		(厚別通)	15	55	81	20	5	0		0	0	0	176			15	55	81	20	5	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775	0	0						
北	9904	R274～厚別川	1.67			イチョウ	15	55	81	20	5						176	剪定		15	55	81	20	5	0																775					○			
北	626	一般道道東雁来江別線	2.81	○			430	16	0	0	0	0		0	0	0	446			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	458	0	0	1,145	1,021	0	0						
北	626	R275～厚別川				ナナカマド	196	15									211																				223				1,021								
北	626		2.81			イタヤカエデ	233	1									234																				234								○				
北	626					イチョウ	1										1																				1												
北	864	一般道道大麻東雁来線	4.02	○		(北13条北郷通)	38	87	146	8	2	0		0	0	0	281			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	111	0	298	575	0	0	0						
北	864	89～R274				ニセアカシア											0																				0								◎				
北	864					ナナカマド		6	8								14																				16		118						○				
北	864		4.02			イチョウ	24	46	111	4							185																				81		180						○				
北	864					イヌエンジュ		3	4	2							9																				14								○				
北	864	R274～厚別川				ナナカマド	0	8	12	2	2						24																															2021	2021
北	864					イチョウ	14	24	11								49																																
北	22	米里線	2.28	○		(米里通)	99	102	28	7	0	0		50	0	0	286			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	58	2,622	0	0						
北	22	626～9901				イチョウ	36	101	28	7							172																								1,262			○					
北	22					ドイツトウヒ								45			45																								1,360								
北	22		2.28			アカエゾマツ								5			5																																
北	22					イタヤカエデ	63	1									64																						58						○				
北	22					#N/A											0																																
北	33	北郷中央線	0.13	○			0	0	0	0	0	0		0	26	0	26			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	26	0	0	0	0	2	0	3	8	18	0	0						
北	33	262～R274				イチョウ											0																				2		3		18								
北	33		0.13			モンタナマツ									26		26															26																	
北	33					ドウダンツツジ											0																																
北	58	北郷線	0.80	○		(北郷通)	17	50	23	0	0	0		0	0	0	90			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393	0	0						
北	58	864～68	0.80			イチョウ	17	50	23								90																								393			○					
北	59	逆川線	0.38	○			1	33	30	4	0	0		0	0	0	68			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0	0						
北	59	R274～95	0.38			イチョウ	1	33	30	4							68																								215				○				一部伐採・伐根
北	67	12号幹道線	0.80	○			11	57	24	0	0	0		0	0	0	92			11	57	24	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708	0	0						
北	67	R274～73	0.80			イチョウ	11	57	24								92	剪定		11	57	24	0	0	0																708					○			
北	68	13号幹道線	1.48	○			60	20	52	8	0	0		0	0	0	140			6	20	52	8	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952	0	0						
北	68	58～73 (ﾎﾞﾘｭｰﾑｱｯﾌﾟR)	0.90			イチョウ	6	20	52	8							86	剪定		6	20	52	8	0	0																525					○			
北	68	72～厚別川 (川下公園側)	0.58			イチョウ	54										54																								427								
北	72	8線幹道線	3.38	○			64	61	2	0	0	0		0	208	15,760	16,095			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	208	0	0	0	0	54	0	0	135	1,580	0	0						
北	72	22～9904				ナナカマド	64	61	2	0	0	0	0				127																				54				1,580							2020	2020
北	72		3.38			モンタナマツ									72		72															72																	
北	72					ドウダンツツジ									136		136															136																	
北	72					モスフロックス										15,760	15,760																																
北	73	9線幹道線	0.67	○			18	46	20	0	0	0		0	0	0	84			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	85	181	0	0						
北	73	9904～68	0.67			イチョウ	18	46	20								84																				34				181								
北	74	10線幹道線	0.56	○			2	37	27	1	0	0		0	0	0	67			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401	0	0						
北	74	67～68	0.56			イチョウ	2	37	26	1							66																								401				○				
北	74					ナナカマド			1								1																												○				
北	75	11線幹道線	0.37	×			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
北	75	R274～74	0.37			イヌエンジュ	0	0	0	0	0	0					0																															狭小路線	R3実施済
北	95	北郷米里連絡線	0.12	○		※路線22に含む	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
北	95	9901～990	0.12			イチョウ											0	剪定		0	0	0	0	0	0																					○			
北	262	水源池通線	0.70	○		(水源池通)	4	17	6	0	0	0	0	0	0	0	27			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373	0	0						
北	262	JR～33	0.70			ナナカマド	4	17	5	0	0	0	0				26																								373							2019	2019
北	262					エゾヤマザクラ	0	0	1	0	0	0	0				1																															2019	2019
北	300	北郷1丁目線	0.82	×		(米里行啓通)	7	6	7	3	0	0		0	0	0	23			0	3	3	0	0	0	0	0	0		1	2	0	0	0	0	0	5	0	0	12	502	0	0						
北	300	JR～89			★	ナナカマド	7	3	4	3	0	0	0				17																				3				502							2020	2020
北	300		0.82			ニセアカシア	0	1	2	0	0	0	0				3	夏季		0	1	2	0	0	0				○	1	2													◎	◎	◎	2020	2020
北	300					イヌエンジュ	0	2	1	0	0	0	0				3	夏季		0	2	1	0	0	0												2							○	○	○	2020	2020
北	311	北郷2丁目本通線	0.79	×			9	12	5	0	0	0		0	0	0	26			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	63	0	0	0						
北	311	JR～1402	0.79			ナナカマド	9	12	5	0	0	0	0				26																						63								2019	2019
北	331	北郷12丁目線	0.46	×			6	8	9	7	1	0		0	0	0	31			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	25	142	0	0						
北	331	347～JR	0.46			ナナカマド	6	8	9	7	1						31																				10				142							狭小路線	R4実施予
北	335	北郷13丁目線	0.78	○			1	11	4	1	1	2		0	0	0	20			1	11	4	1	1	2	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	41	0	3	105	0	0	0						
北	335	9904～JR	0.78			ナナカマド	1	11	4	1	1	2	0				20	剪定		1	11	4	1	1	2												41		3						○		2020	2020
北	353	北郷本通線	0.39	×			0	8	13	3	0	0		0	0	0	24			0	8	13	3	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	60	0	0	0						
北	353	27～354	0.39			イチョウ		8	13	3							24	剪定		0	8	13	3	0	0												24								○		狭小路線	R4実施予

白石区 街路樹維持管理 数量調:(R4)

地区	路線番号	路線名(区間)	区間距離	補植可否	樹変	樹種	高木 ～30本	～60本	～90本	～105本	～120本	～150本	151以上	その他本	低木株	草花株	小計本	高木剪定 剪定	高所使用	A ～30	B ～60	C ～90	D ～105	E ～120	F 121以上	M H12m	N H18m	O H22m	ヤゴ取り 実施	A 本	B 本	低木管理 冬囲D 組	冬囲E 組	冬囲F 組	生垣 m	植樹桝 特大 箇所	大 箇所	中 箇所	小 箇所	面積 m2	植樹帯面積 m2	分離帯面積 m2	除草 m2	剪定履歴 2020	2021	2022		幹周調査 年度	樹木診断 年度
北	485	北郷7号線	0.30	○			33	0	0	0	0	0		0	0	0	33			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	0	0						
北	485	864～JR	0.30			ハクウンボク	33										33																							172								
北	488	北郷10号線	0.52	×			2	1	15	11	4	0		0	0	0	33			2	1	15	11	4	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	0	0						
北	488	JR～930	0.52			イチョウ	2	1	15	11	4						33	剪定		2	1	15	11	4	0															164					○		狭小路線	R4実施予
北	491	米里北郷連絡線	0.47	○		(北13条北郷通)	0	7	9	0	0	0		0	0	0	16			0	7	9	0	0	0	0	0	0		7	9	0	0	0	0	0	16	0	0	40	0	0	0					
北	491	9901～道89	0.47			ニセアカシア		7	9								16	夏季		0	7	9	0	0	0				○	7	9						16							◎	◎	◎			
北	321	北郷2条西線	0.35	○		(13条通)※一部、路線491に	10	15	4	0	0	0		0	0	0	29			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	72	0	0	0					
北	321	491～道89	0.35			イヌエンジュ	10	15	4								29																				29											
北	321				★	イチョウ											0																																
北	599	菊水元町8条線	0.37	○			10	19	8	4	1	0		0	0	0	42			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	105	42	0	0						
北	599	613～1002	0.37			ナナカマド	10	19	8	4	1	0	0				42																						105		42							2019	2019
北	609	菊水元町1丁目本線	1.30	○		※路線967を含む	8	20	22	3	2	1		0	0	0	56			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	30	481	0	0						
北	609	2301～967	1.30			ナナカマド	8	20	20	3	2	1	0				54																				12				481							2019	2019
北	609					エゾヤマザクラ			2								2																															2019	2019
北	776	菊水元町米里連絡線	2.13	○		(米里中央通)※路線1003を含	50	122	63	11	0	0		0	0	0	246			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	2	0	107	112	937	0	0						
北	776	22～1003	2.13			ナナカマド	42	47	13								102																						107							2019,20	2019,20
北	776					イチョウ	8	75	50	11							144																				2				937			○					
北	967	菊水元町4条線	0.06	○		※路線609に含む	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
北	967	9901～609	0.06			ナナカマド											0																			No609に含む											2019	2019
北	977	菊水元町6条中通1号線	0.34	×		(厚別通)※路線1402に含む	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
北	977	89～望月寒川	0.34			イチョウ											0																			No1402に含む							○					
北	990	菊水元町2丁目本線	0.67	×			10	12	2	0	1	0		0	0	0	25			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	0						
北	990	95～89	0.67			ナナカマド	10	12	2	0	1	0					25																								148							2019	2019
北	999	菊水元町4丁目北2号線	0.41	○			0	3	4	0	0	0		0	0	0	7			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	73	0	0						
北	999	981～977	0.41			ナナカマド	0	3	4	0	0	0					7																				1				73							2019	2019
北	1003	菊水元町4条中通線	0.10	○		※路線776に含む	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
北	1003	9901～776	0.10			ナナカマド											0																			No776に含む											2019	2019
北	1402	北郷5条線	1.62	×		(厚別通)	13	103	84	6	0	0		0	0	0	206			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	18	0	13	58	760	0	0						
北	1402	977～33	1.62			イチョウ	13	103	84	6							206																				18		13		760			○					
北	1437	北郷東2号線	0.48	×			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323	0	0						
北	1437	R274～月寒川	0.48			サト(ヤエ)ザクラ	0	0	0	0	0	0					0																								1,323								
北	1725	川北20号線	0.16	○			9	0	0	0	0	0		0	0	0	9			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	22	0	0	0						
北	1725	2969～72	0.16			イチョウ	9										9																				9												
北	1783	東川下1号線	0.62	×			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	9	0	85	107	0	0	0						
北	1783	72～1799	0.62			シラカバ	0	0	0	0	0	0					0																				9		82										
北	1783					イタヤカエデ	0	0	0	0	0	0					0																						3											
北	1795	川下5条4丁目線	0.75	○			2	35	55	1	0	0		0	0	0	93			1	35	55	1	0	0	0	0	0		21	53	0	0	0	0	0	1	0	42	44	480	0	0						
北	1795	1783～864	0.75			ニセアカシア	1	20	52	1							74	夏季		1	20	52	1	0	0				○	21	53						1		31		480			◎	◎	◎			
北	1795					イヌエンジュ		15	3								18	夏季		0	15	3	0	0	0													11						○	○	○			
北	1795				★	ハクウンボク	1										1																																
北	1805	東川下23号線	0.54	×			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0	0						
北	1805	1791～1818	0.54			ニセアカシア	0	0	0	0	0	0					0																								550								
北	1805					イヌエンジュ	0	0	0	0	0	0					0																																
北	1836	東川下54号線	0.75	×			15	58	6	1	0	0		0	0	0	80			15	58	6	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681	0	0						
北	1836	JR～1802	0.75			イヌエンジュ	15	58	6	1							80	剪定		15	58	6	1	0	0																681			○	○	○			
北	1836					ニセアカシア	0	0	0	0	0	0					0																											◎	◎				
北	1845	東川下63号線	0.21	×			0	15	18	9	2	0		0	1,890	0	1,934			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,469	0						
北	1845	JR～厚別川	0.21			エゾヤマザクラ		9	11	7	1						28																									4,469							
北	1845					サト(ヤエ)ザクラ		6	7	2	1						16																																
北	1845					ベニウツギ									1,890		1,890																																
北	2369	札幌インターチェンジ5号線	0.19	○		(米里東通)	22	0	0	0	0	0		0	0	0	22			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	0	0						
北	2369	2333～2806	0.19			ハシドイ	22										22																								138								
北	2769	米里北2号線	0.24	×			18	0	0	0	0	0		0	0	0	18			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0						
北	2769	22～2797	0.24			ハシドイ	18										18																								85								
北	2773	米里循環通線	0.62	○			51	26	0	0	0	0		0	0	0	77			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497	0	0						
北	2773	2797～米里川	0.62			イタヤカエデ	38	26									64																								497								
北	2773					ヤマモミジ	1										1																																
北	2773					ハシドイ	12										12																																
北	2780	米里北12号線	0.11	×			12	0	0	0	0	0		0	0	0	12			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0						
北	2780	22～2797	0.11			ハシドイ	12										12																								80								
北	2797	米里東通線	1.42	×			37	9	0	0	0	0		642	0	0	688			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,449	0	0						
北	2797	22～2366	0.34			ハシドイ	37	9									46																								343								
北	2797	豊平川沿	1.08			ドイツトウヒ								642			642																								1,106								
北	2891	米里東区画整理1号線	0.21	×			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	80	0	0	0						
北	2891	74～75	0.21			イヌエンジュ	0	0	0	0	0	0					0																				32										狭小路線	R3実施済
北	2891					モンタナマツ	0	0	0	0	0	0					0																																
北	2892	米里東区画整理2号線	0.25	▲			17	10	1	0	0	0		56	0	0	84			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,832	0	0						
北	2892	2133～74	0.25			エゾヤマザクラ	14		1								15																								1,832								
北	2892					ハルニレ	3	10									13																																
北	2892					アカエゾマツ								1			1																																
北	2892					ニオイヒバ								55			55																																
北	2893	米里東区画整理3号線	0.18	×			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	75	0	0	0						
北	2893	75～2891	0.18			イヌエンジュ	0	0	0	0	0	0					0																				30										狭小路線	R3実施済
北	2969	川北区画整理1号線	0.28	×			27	0	0	0	0	0		0	0	0	27			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	27	0	1	68	0	0	0						
北	2969	68～1725	0.28			イチョウ	27										27																				27		1										
北	2969																0																																

白石区 街路樹維持管理 数量調:(R4)

4.5 2.5 1.5 1

地区	路線番号	路線名(区間)	区間距離	補植可否	樹変	樹種	高木 ～30本	高木 ～60本	高木 ～90本	高木 ～105本	高木 ～120本	高木 ～150本	高木 151以上	高木 その他本	低木株	草花株	小計本	高木剪定 剪定	高木剪定 高所使用	高木剪定 A ～30	高木剪定 B ～60	高木剪定 C ～90	高木剪定 D ～105	高木剪定 E ～120	高木剪定 F 121以上	高木剪定 M H12m	高木剪定 N H18m	高木剪定 O H22m	ヤゴ取り 実施	ヤゴ取り A本	ヤゴ取り B本	低木管理 冬囲D組	低木管理 冬囲E組	低木管理 冬囲F組	低木管理 生垣m	植樹桝 特大箇所	植樹桝 大箇所	植樹桝 中箇所	植樹桝 小箇所	植樹桝 面積m2	植樹帯面積m2	分離帯面積m2	除草m2	剪定履歴 2020	剪定履歴 2021	剪定履歴 2022		幹周調査年度	樹木診断年度
北																																																
北		補正(追加作業等)																		340	-8	15	-8	1	2	0	0	0		47	21																		
			86.14		km(往復)		4,125								6,609	15,760	26,494	861		100	377	319	52	11	2	0	0	0		100	100	1,374	1,724	0	0	0	925	0	778	3,086	20,912	12,390	0						
															－	－	－	1203		440	369	334	44	12	4																						

バラ管理計画　　白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務

	施肥月	品　名	1株当り使用量（目安）	1株当り使用袋数	使用量								合計
					白石西地区				白石北地区				
					街路樹		公園	計	街路樹		公園	計	
					環状通（花壇36株/49箇所＋2箇所（法花壇）	環状通（修景バラ他）	東札幌公園（総数 160株）		環状通（花壇36株/38箇所	環状通（修景バラ他総数 150株			
					1,550 ㎡		100 ㎡	1,650 ㎡	1,110 ㎡		－ ㎡	1,110 ㎡	2,760 ㎡
					1,661 株	200 株	160 株	2,021 株	1,521 株	150 株	－ 株	1,671 株	3,692 株
元肥	5月中旬	元肥用 被覆複合肥料 10kg/袋	150 g	0.015	25 袋	3 袋	3 袋	31 袋	23 袋	3 袋	袋	26 袋	57 袋
		元肥用 土壌改良材 20kg/袋	0.65 kg	0.033	55 袋	7 袋	6 袋	68 袋	51 袋	5 袋	袋	56 袋	124 袋
		元肥用 有機質肥料 20kg/袋	75 g	0.0038	7 袋	1 袋	1 袋	9 袋	6 袋	1 袋	袋	7 袋	16 袋
		元肥用 液肥 500倍希釈液	1 ℓ/㎡		1,153 ℓ	139 ℓ	111 ℓ	1,403 ℓ 500倍希釈 原液20ℓ/本	1056 ℓ	104 ℓ	ℓ	1,160 ℓ 500倍希釈 原液20ℓ/本	2 本
追肥	7月中旬	追肥用 バラ専用肥料 20kg/袋	100 g	0.005	9 袋	1 袋	1 袋	11 袋	8 袋	1 袋	袋	9 袋	20 袋
	9月上旬	追肥用 有機質配合肥料 20kg/袋	100 g	0.005	9 袋	1 袋	1 袋	11 袋	8 袋	1 袋	袋	9 袋	20 袋
	10月上旬	牛ふん 30ℓ/袋	1 L	0.033	55 袋	7 袋	6 袋	68 袋	51 袋	5 袋	袋	56 袋	124 袋

街路樹	バラ 除草	西地区	1,550 ㎡	×	8 回＝	12400 ㎡	124 100㎡	北地区	1,110 ㎡	×	8 回＝	88 100㎡
	バラ 枯枝・花殻処理	西地区	1,861 株	×	2 回＝	3722 株	3722 株	北地区	1,671 株	×	2 回＝	3342 株
	バラ 追肥施肥（年4回）	西地区	1,550 ㎡	×	4 回＝	6200 ㎡	6200 ㎡	北地区	1,110 ㎡	×	4 回＝	4440 ㎡
公園	バラ 除草	西地区	100 ㎡	×	8 回＝	800 ㎡	8 100㎡					
	バラ 枯枝・花殻処理	西地区	160 株	×	2 回＝	320 株	320 株					