令和　5　年 度 施 行

業 務 設 計 書（公 示 用）

業 務 名:　白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西地区)

令和　4　年　11月　単価適用

白石区 土木部維持管理課

札　　幌　　市

業務名：　**白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務（西地区）**

業務委託費	円
業務価格	円
消費税等相当額	円

業務の説明

1. 業務の場所

・白石区内 （西地区）

公園 50箇所、街路樹 47路線、その他 3箇所　（位置図・数量調書参照）

2. 業務の概要

・公園維持管理　清掃・草刈一式、樹木管理一式、施設管理一式、鳥獣対応一式

・街路樹維持管理　清掃・草刈一式、樹木管理一式、歩道美化一式、鳥獣対応一式

3. 業務の期間

・令和　5　年　3 月　15 日 より 令和　6　年　3　月　14　日まで

4. 仕様書等

・札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書による。

・札幌市土木工事共通仕様書による。

・特記仕様書（白石区共通）による。

・内訳書の表記について

■設計内訳書の表記については、下記の通り読み替えを行うこととする。

・ 工事番号	→	業務番号	・ 工事名	→	業務名
・ 工事区分	→	業務区分	・ 直接工事費	→	直接業務費
・ 純工事費	→	純業務費	・ 工事原価	→	業務原価
・ 工事価格	→	業務価格	・ 工事費計	→	業務委託料

2022.12

札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務

特記仕様書（白石区共通）

令和 ５ 年度

札幌市白石区土木部

札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務

特記仕様書（白石区共通）

目次

１．一　般 ―――――――――――――――――――――――――――― ３

２．管　理 ―――――――――――――――――――――――――――― ５

３．施設管理（公園・街路樹共通編） ―――――――――――――― ９

３－１．公園編 ―――――――――――――――――――――――― １３

３－２．街路樹編 ―――――――――――――――――――――――― １８

４．様　式 ―――――――――――――――――――――――――― ２１

1.　一　般

1. 施行上の義務等

（１）受託者は、施行する業務の内容に応じ、現場代理人及び施行現場における施行の技術上の管理を司る者を定め、これに従事させなければならない。

（２）受託者は、現場代理人等を定めた時は、その旨を別紙様式により担当職員へ届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

（３）作業中は「清掃作業中」「草刈中」等の表示板をつけて利用者に作業を周知するとともに、作業に使用する車両には、見えやすい箇所にＪＶ名や業務名が記載された掲示板を設置すること。また、道路上にて作業を実施する際は、道路使用許可証（写）を掲示すること。また、当業務以外で車両を使用する際は、掲示板を外すこと。

2. 監督等

（１）担当職員は、適正な業務の遂行を図るため、受託者に対して常に監督を行い、契約の履行を確保するものとする。

（２）受託者は担当職員の監督を受け、担当職員から業務改善命令等がなされた場合は、その補正等の措置を行なうこと。

3. 施工管理一般

（１）業務を実施するに当たり、本業務の設計書、公園維持管理台帳、街路樹維持管理台帳、仕様書等の確認を実施すること。内容に疑義がある場合は、担当職員に確認して指示を受けること。

（２）業務内で実施した作業に関して、実施日・作業内容・数量について担当職員に報告すること。また、月別に集計して金額を報告すること。

（３）設計変更の対象となる場合は、作業内容・数量を集計し担当職員と協議すること。

（４）作業の実施により公園維持管理台帳及び街路樹維持管理台帳に変更が生じた際は、担当職員に報告すること。

4. 用具及び消耗品、支給品

（１）業務を遂行するために必要な用具及び消耗品は、別途定めるものを除き、受託者が負担すること。

（２）支給品を使用する場合は、事前に担当職員に報告すること。

5. 使用する仕様書等

（１）業務の施工は、業務内容により下記の仕様書等に基づき実施すること。内容に疑義がある場合は、担当職員に確認して指示を受けること。

〇札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書（以下、「札総仕」とする）

〇特記仕様書（白石区共通）
〇札幌市土木工事共通仕様書（以下、「札土仕」とする）
〇札幌市土木工事標準設計図集（以下、「札土標」とする）
〇札幌市造園工事標準図（以下、「札造標」とする）

（２）主な参考資料

〇伐木作業者安全衛生必携-安衛則第36条第8号に掲げる業務特別教育用テキスト＜大径木等伐木作業用＞（平成19年8月改訂林業・木材製造業労働災害防止協会）
〇かかり木処理作業の安全（平成19年4月林業・木材製造業労働災害防止協会）
〇造園安全衛生管理の手引き（札幌市造園緑化建設業協議会）
〇「住宅地等における農薬使用について」
〇街路樹剪定技術指針（平成28年みどりの推進部編）

２．　管　理

1.安全管理

（１）作業員は作業に適した保護具を身に着けること。

（２）道路上作業を実施する際は、作業区域内及び周辺に保安施設の設置や交通誘導警備員を配置し、危険防止に努めること。その内容について、担当職員の請求があった場合は、実施状況の写真を各期の検査時に提出すること。

（３）歩行者や自転車の通行時には、交通誘導警備員または作業員により通行の安全を確保すること。

（４）高所作業を実施する場合は、安全帯等を着用し転落防止措置を必ず講じること。梯子や脚立を使用する際は、転倒防止措置を講じること。

（５）剪定や伐採等の作業時は、労働安全衛生規則等の諸法令を順守すること。さらに、参考資料等を基に安全管理の教育を実施すること。

（６）北電やNTTの架空線付近で剪定や伐採等の作業を実施する際は、切断及び破損しないよう十分注意すること。

（７）剪定などの維持管理作業を行う場合は、事前にハチの巣の有無を確認してから実施すること。特に、生垣や寄植の刈込、トラフ蓋の取り外し作業等を行う場合は、事前の目視確認が極めて困難であることから、長い棒などを用いて確認するなど十分注意したうえで作業を行うこと。

2.建設副産物の取扱い

作業によって発生する金属くずやコンクリート塊等の建設副産物の搬入先は、原則として白石区土木センター（札幌市白石区本通 14 丁目南 5-32）とするが、規模が大きい等、何らかの理由により搬入が困難な場合は、建設副産物として処理するものとする。処理にあたっては、札土仕 1-1-1-22 に記す建設副産物の関係法令及び要綱等を遵守し、その処理・処分・再生資源化・リサイクル等の取扱いを行うこととする。

（１）当該業務等で発生する建設副産物の処理方法、処理施設等の処理条件は下記の通りとするが、変更が生じた場合は、担当職員と協議すること。なお、各処理施設の所在地情報は、「札幌市土木工事積算要領及び資料（Ⅰ第18章 建設副産物⑨ 産業廃棄物及び建設副産物処理一覧表）」を参照すること。

①コンクリート塊は、下記再生処理施設のいずれかへ搬入すること。（マニフェストによる）

処理施設名	受入条件等
札幌リサイクル骨材㈱	１搬入時期については、当施設と事前に協議のこと ２コンクリート殻は、長さ 1m以内、厚さ 60cm
小橋北豊㈱	
札幌環境資材センター（新日建設㈱）	

㈱松原産業	以内に破砕
野田工業㈱	

②再生処理可能な自然石については、下記再生処理施設へ搬出すること。

処理施設名		受入条件等
自然石	小橋北豊㈱	・受入条件等については、確認を要する。

③金属くずについては、下記施設へ搬出すること。

処理施設名	受入条件等
㈱鈴木商会	・処理料金及び受入条件等については、各処理施設に確認を要する。 ※付着物は除去しておくこと。買い取りの場合もあり。

④建設発生土が生じた場合は、小規模な場合は現場内流用を基本とする。発生土量が多い場合や、現場内流用が困難と判断される場合については、担当職員と協議のうえ、運搬先となる処理施設等を決定すること。

⑤少量の場合及びその他の建設副産物（建設廃棄物）の処理等については、担当職員と協議のうえ、運搬先となる処理施設等を決定すること。

（２）建設副産物を運搬する際は、過積載とならないよう注意し、積載物の飛散防止措置を確実に実施すること。また、各施設への搬入状況の写真を各期の検査時に提出すること。

（３）産業廃棄物を運搬する際は、車両の両側面に表示を行うこと。（廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令の改正に伴う義務）

（４）巡回等により、放置自転車等（自転車及び原動機付自転車）を発見した場合は、担当職員と確認・協議の上、注意札（青札）を貼付け、３日間経過した後に北郷自転車保管場所（北郷１条１丁目）に搬出すること。また当該自転車等を撤去した場所に移動告示書を掲示すること。

（５）巡回等により、不法投棄物（体を成していない自転車等・家電製品・タイヤ・大型ごみ・その他処理が困難なもの）を発見した場合は、担当職員と確認・協議のうえ、白石区土木センターに搬出すること。

（６）産業廃棄物管理票（マニフェスト）の扱い

受注者は、現場で発生する産業廃棄物が適正に処分されたかを処理業者等と緊密に連絡を取合いながらマニフェストで確認し、最終処理完了後、E票（竣工時に間に合わない場合はD票）と計量伝票を工事監督員に提示し、確認を受けること。なお、マニフェストの管理については、紙マニフェストの場合は公益社団法人 全国産業廃棄物連合会、電子マニフェストの場合は財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが示す手順によること。

（７）北海道循環資源利用促進税（以下「循環税」という）について

当業務で発生する産業廃棄物が道内の最終処分場に直接搬入される場合、循環税が課税されるので、適正に処理すること。また、中間処理場に搬入される場合でも、減量化・リサイクル等により残さが発生する場合は、その残さを最終処分場に搬入する際の循環税が処理料金に転嫁されるので適正に処理すること。当業務においては、循環税相当額を見込んでいる。

3.事業系一般廃棄物の扱い

草刈で発生した刈草や剪定枝、清掃で発生した落葉等は、本市が指定する処理施設に運搬し処分すること。

<table>
<tr><th>分類</th><th>処理施設名</th><th>処理施設の所在地・連絡先及び受入条件等</th></tr>
<tr><td>再生</td><td>城東運輸（株）</td><td rowspan="8">札幌市土木工事積算要領及び資料
（Ⅰ 第18 章 建設副産物⑨ 産業廃棄物及び建設副産物処理一覧表）を参照</td></tr>
<tr><td>再生・処理</td><td>札幌市ごみ資源化工場</td></tr>
<tr><td rowspan="3">焼却</td><td>発寒清掃工場</td></tr>
<tr><td>駒岡清掃工場</td></tr>
<tr><td>白石清掃工場</td></tr>
<tr><td rowspan="3">破砕</td><td>発寒破砕工場</td></tr>
<tr><td>篠路破砕工場</td></tr>
<tr><td>駒岡破砕工場</td></tr>
</table>

３．施設管理（公園・街路樹共通編）

1.清掃

公園については、公園維持管理台帳に示す指定回数のとおりとし、管理形態（町内会等委託の有無）等により異なるので注意すること。

（１）作業区分は下記とする。

・清掃Ａ　拾い集め型清掃

・清掃Ｂ　春１回目の清掃で、拾い集め及び掃き型清掃

・清掃Ｃ　秋の落葉等の拾い集め及び掃き型清掃

（２）作業日は下記を基本とする。

・清掃Ａ（年１２回）　5 月 7 日から 10 月末日までの隔週月曜日

・清掃Ｂ（年　１回）　原則として 4 月末日まで

※雪解け状況により対応、担当職員と協議すること

・清掃Ｃ（年　１回）　10 月末日～11 月末日

※落葉の状況により対応、担当職員と協議すること

街路樹（植樹桝・植樹帯・緑地帯等）清掃については年３回（5・7・9 月）を基本とし、街路樹維持管理台帳に示した回数とする。

また、町内会や福祉団体への管理委託公園等において、担当職員からの指示があった場合は、草刈・清掃作業により発生した刈草等(原則、400Ｌ以上／回)について、指示のあった日から 3 日以内(週休日や、担当職員と協議のうえ回収日を別途設定した場合を除く)に回収すること。回収した刈草等は、特に指定された場合を除き本市指定処理場に運搬し処分すること。なお、自ら回収せずに依頼する場合は、唯一の委託先である「一般財団法人　札幌市環境事業公社」とし、回収・運搬・処理の一連を契約の上で処分すること。

2.草刈

公園については、公園維持管理台帳に示す指定回数のとおりとし、管理形態や施設内容（パークゴルフ場や少年野球場等）等により異なるものの、年３回を基本とする。実施時期については、区全体の統一性を考慮し、担当職員と協議のうえ決定すること。なお、2 回目の草刈時期については、公園内での夏まつり等の催事等に合わせなければならない箇所があることから、担当職員と調整を行った上で、計画的に作業を進めること。

街路樹草刈については年３回を基本とし、街路樹維持管理台帳に示した回数とする。また、実施時期は 5 月下旬～6 月、7、9 月を基準とする。

3.人力除草

（１）土のやわらかい時に、ヘラや鎌を使って手で根ごと抜き取ること。抜き取った雑草は速やかに処理し、除草後は清掃を行うこと。

（２）実施回数は年 2 回を基本とし、実施時期は 6、9 月を目安に行うこと。

4. 生垣刈込・寄植刈込

（１）実施回数は下記を基本とし、実施時期は担当職員と協議のうえ決定するものとする。また、現場条件等により、実施時期や回数等を変更する場合があるので、担当職員と事前に協議を行うこと。なお、枝葉が園路や歩道にせり出すことの無いよう仕上がり寸法を考慮して作業を行うこと。

・年１回　ニオイヒバ、ムクゲ、オンコ、ニシキギ、ツツジ類等

・年２回以上　ネグンドカエデ等、上記以外の樹種

（２）樹勢や生育状況等に応じて、枝や幹が密になり過ぎた株や、古くなった枝や株は、適宜、切り戻し等を実施すること。

5. 支柱管理

公園における支柱等管理ついては、札総仕（街路樹編 樹木管理）を参照すること。また、巡視等により、樹木の幹が成長してしゅろ縄が食い込んでいるのを確認した場合は、結束をし直すこと。但し、支柱が不要と判断される場合や支柱が腐朽している場合などにおいては、速やかに支柱や結束を撤去すること。

6. カラス対応

カラスの巣の撤去については安易に実施しないことを基本とし、巣立ち時期に発生する威嚇行動については、注意看板による市民周知（危険回避措置）や市民に対してカラスの習性や生態等を説明することが基本となる。止むを得ず、巣を撤去する場合は、札総仕に加えて、下記に注意すること。なお、巣から落下した子ガラスの捕獲については「札幌市環境局環境都市推進部環境共生担当課」発注による専門業者が主体となるので注意すること。

（１）撤去は、高所作業となるため、安全帯やヘルメット等を着用し防護対策を怠らないこと。さらに、親鳥が威嚇・攻撃をしてくることが考えられるため周辺の安全確保にも注意すること。

（２）作業完了後、撤去状況及び撤去数等を書面にて担当職員に報告すること。

7. 樹木・施設冬囲い設置、撤去

（１）冬囲い設置は 11 月末から 12 月中旬まで、撤去は 4 月中に終了させることを基本とする。但し、気象条件等により変更する場合があるので、担当職員と協議すること。

（２）施設の冬囲いを撤去する際は、目視に加えて、実際に使用して異常が無いか簡易な点検を行い、問題が無いことを確認してから撤去すること。また、施設に破損や異常が確認された場合は、速やかに担当職員に報告し、必要な使用禁止措置を実施するとともに、後日、状況写真を提出すること。

（３）ブランコの座板は、まき上げて梁にわら縄で縛りつけること。

（４）鉄棒は、各バーに使用禁止のステッカーを貼り、使用禁止テープを巻きつけること。

春先の使用にあたって冬囲いを撤去する場合は、鉄棒バーを強く揺するなどして、ソケット等の破損がないか確認すること。

（５）ターザンロープ・レールランナー等の滑走系遊具は、動かないように支柱等に固定し、わら縄等で縛りつけること（ブランコ座板対応と類似）。

（６）シーソーの座板は、梁から取り外して地面に下ろした状態で支柱にわら縄で縛りつけること（脱着できない構造のシーソーは除く）。

（７）チューブスライダーの入口（上部側）は、入ることが出来ないように板等でふさぎ、外れないように固定すること。

（８）水飲台については、むしろ又はブルーシート等で本体を囲い、わら縄等で固定すること。冬期間の水道の凍結防止のため、水道メーターや散水栓の水抜きは、確実に実施すること。なお、省力化の取組みとして、むしろ等で本体を囲わずに蛇口のみを 20 ㎝程度のブルーシート片で覆う手法を採用する場合は、事前に担当職員と確認のうえで作業すること。

（９）テニスコートについては、下記に注意の上、施設利用開始及び閉鎖に伴うテニスコートネットの設置・撤去を行なうこと。

・保管場所は白石区土木センターを基本とする

・設置状況が安全かつ不具合が無いよう、確認点検する

・開放前に水切り用具等の支給備品が常備されているかを確認し、破損があれば担当者に報告する

・開放時にはテニスコート内の清掃を入念に実施し、プレーに支障がない状態に整備する

（１０）下表の公園施設については、雪害及び事故防止等のため、施設の特殊対応を行うこととする。なお、パークゴルフ場の防球ネットの設置については、オープン（４月末）にあわせておこなうこととし、撤去はクローズ（11 月末）とする。

地区名	公　　園　　名	作業内容
東地区	厚別川緑地（ＢＢＱ広場）	手摺、案内看板等の設置撤去
	厚別川緑地（ＰＧ場）	ネット設置撤去
	月寒河畔緑地（ＰＧ場）	ｽﾀｰﾄﾏｯﾄ及びＰＧネット設置撤去
西地区	さっぽろ大地公園（ＰＧ場）	ＰＧネット設置撤去
	白石つつじ公園	ネット設置撤去
北地区	厚別川緑地（ＰＧ場）	ＰＧネット設置撤去

※上記のほか、冬期間、公園への雪入れ及び積雪により破損の恐れのある公園施設がある場合は、担当職員と協議すること。

8. その他

（１）資材置場（白石区土木部資材置場）

・厚別区厚別町山本 1063 番地 18 内（住宅地図：厚別版 P10　座標 5-A）

・搬入については、担当職員と協議を行うこととし、場内整理に努めること

（２）緊急時対応

・台風や事故、市民要望等の緊急時（夜間及び土日含む）については、担当職員と協議の上、現場代理人及び作業員による現場の初期対応・危険回避作業等を行う

３－１　公　園　編

1.公園維持管理作業

対象箇所及び実施回数等については、公園維持管理台帳（数量調書）に示された内容とする。なお、指定回数を実施できない場合は、事前に担当職員と協議すること。

2.公園樹木剪定

剪定の樹形・実施時期等については、担当職員と立会するなどして指示を受けること。担当職員から別途指示がない場合は、街路樹剪定技術指針（平成 28 年 12 月みどりの推進部編）によるものとする。

3.砂場管理

（１）砂場整正は全ての砂場において 4 月下旬までに実施することを基本とする。掘り起しの深さは 20 ㎝とし、十分に撹拌させながら、砂の中にあるゴミやガラスの破片・石・動物の糞等を入念に除去すること。

（２）春の砂場整正に合わせて、砂が不足していないか（砂場枠の天端から 10 ㎝下がりを標準とする）を確認し、不足している場合には、担当職員と協議のうえ、購入砂の補充を行うこと。

（３）砂は洗砂とし、補給前に砂場清掃を実施すること。

（４）砂撤去は原則行わないものとするが、除去が困難な量の危険なガラス片が混入した場合など、担当職員から指示があった場合に限り実施することとする。なお、公園巡視等により、このような危険な状況を確認した場合には、直ちに報告すること。

4.園路広場・運動施設管理

凍上や沈下等により、舗装等の凸凹や危険箇所を確認した場合には、利用者の安全性確保のため、担当職員と協議の上で、土砂を敷き均したり、常温合材等を用いて平滑化するなど、適宜対応すること。

（１）少年野球広場等において、担当職員から指示があった場合には、利用者による広場整正用資材として、黒土・赤土・砂・ダスト等を指定場所に堆積すること。

（２）パークゴルフ場等において、担当職員から指示があった場合には、利用団体等によるパークゴルフ場整備、管理用資材として、各種購入資材（目土・肥料・上質芝等）を指定箇所に届けること。

（３）防塵対策が必要と判断された場合は、担当職員と協議の上、塩化カルシウムを 250g/㎡を目安に散布すること（これまで北都公園で継続的に実施してきたが、本年度は一旦保留とし、担当職員と事前協議のうえで最終決定すること）。

5.照明灯修繕

（１）仕様及び使用部品は、札土仕、札造標によること。
（２）架空配線で 10A 以下の使用時は、自動点滅器を北電柱に取り付けるが、この場合、自動点滅器は北海道電力㈱の支給品となるので注意すること。
（３）ＬＥＤ灯具（又はＬＥＤライトバルブ）を設置した場合は、LED 灯具等の使用電力等に応じて、北海道電力との契約の変更手続きを行うとともに、担当職員に対して「電気使用申込書（工事会社様控）」の写しを提出すること。

6. 外柵等修繕（雪害等による施設修繕）

雪害や経年劣化、悪戯などにより破損した施設の修繕を行う。実施内容等については、担当職員と協議により決定する。

（１）仕様及び使用部品は、札総仕、札土仕、札造標によること。

7. 人力除雪

過大な積雪による施設の倒壊や、落雪による事故防止のため、四阿や藤棚等の屋根の雪降ろし等を行う。実施時期については、積雪深１メートル程度に達した時を目安とし、担当職員と協議により決定する。作業に際しては、利用者の安全性に配慮し、降ろした雪により危険な状態になっていないか確認したうえで開放すること。

8. 遊水路管理

（１）遊水路管理施設

稼働開始２週間前までに、開放期間や使用時間等のお知らせ看板を掲示すること。また、条例等に定めはないが、衛生管理上の観点からペット等の動物は利用させないものとする。

地区名	公　園　名	種別	ﾗﾝｸ	常駐管理	詰所設置	備　考
東地区	万生公園	遊水路	A	○	○	
	白石ふじ公園	遊水路	B			
	吉田山公園	遊水路	B			
西地区	東札幌公園	遊水路	A	○	○	
	若葉公園	遊水路	B			
	やなぎ公園	遊水路	B			
	さっぽろ大地公園	遊水路	B			
	菊水上町わらしこ公園	遊水路	B			
北地区	厚別川緑地	河　川	A	○	―	

（２）遊水路設備点検

遊水路開放に先立ち、施設の電気・機械、給・排水設備の事前点検を行うとともに、以下について、設備点検報告書を作成すること。また、修理を要する設備がある場合は早急に担当職員に報告すること。閉鎖時には確実に水抜き等の作業を行うこと。

・噴水・遊水路のポンプほか各電気部品の絶縁測定を行う

・制御盤等の動作を確認する
・制御盤等の端子の締付など、正常に作動するよう整備する
・運転調整を行う

（３）遊水路等監視・清掃

■Ａランク施設（万生公園、東札幌公園、厚別川緑地(下記開設期間中)）の遊水路等の施設について、監視及び清掃作業を行う。

・開設期間及び利用時間については、7 月 10 日から 8 月 31 日(開放日固定設定、計 53 日間）、常駐時間は 9:00 から 17:00 までとする（市内遊水路との統一性を図るため、令和 4 年度より時間短縮を実施）
・期間中は、遊水路常駐管理者を 1 名置き、衛生管理や安全対策を図るとともに、利用者への注意指導等を行う
・利用開始前日までの準備時に、常駐管理者による清掃及び機器、施設等の点検や緊急時への対応等の確認など、十分な事前準備をおこなうこと（遊水路常駐管理者の配置計 54 日間）
・受託者は利用人数等の監視記録を別紙により週報とともに提出すること
・遊水路は下記作業イメージにより、10 時利用開始を目途に作業を実施する

準備・清掃	9:00	～	10:00
開放時間	10:00	～	16:30
			（可能な限り、長く開放するよう努めること）
清掃・後片づけ	16:30	～	17:00

・常駐管理者は、遊水路内及びその周辺に、ゴミ・石ころ・ガラスの破片等の危険なものや動物の糞などが無いよう注意を払い、安全の確保に努めるものとする
・常駐管理者は、自身の熱中症対策を講じること
・常駐管理者は、詰所等に利用者の応急処置に使用する用品（救急箱等）を備えることとし、万が一、事故やケガが発生した場合には、適切かつ迅速に対応すること
・ガラス片等による事故が発生した場合には、直ちに使用禁止とし、原因が判明するまでは、利用者全員を遊水路から退去させ、被害の拡大を防ぐよう努める
・厚別川緑地については、担当職員と協議のうえで、本流に立ち入らない措置を講ずること。
・本年度は試行的に利用時間の調整を図る趣旨から、常駐管理者の時間延長を可能としており、これに対応出来得る準備・体制を整えるものとする

（以下は、自然河川を利用した厚別川緑地は対象外）

・期間中、2.3×3.0m 程度の常駐用監視用詰所（仮設ハウス）を設置することとし、設置期間中の清掃及び施錠管理は必須とする
・常駐管理者は、設備の使用方法を熟知した上で作業に当たることとし、水量の調節や補給水等により、適正な水面管理を行う

・常駐管理者は、遊水路内及びその周辺を、高圧洗浄機・ホーキ・デッキブラシ・洗剤等の用具を用いながら清掃し、衛生的な状態の確保に努めるものとする
・定期清掃の目安は、週に１回、月曜日を基本として、汚れ落としや水の入れ替え作業等を実施する
・消毒用塩素による水質管理を行うこととし、塩素濃度を 0.4～1ppm に保つよう水質管理を行う

■Ｂランク施設（白石ふじ公園、吉田山公園、やなぎ公園、若葉公園、菊水上町わらしこ公園、さっぽろ大地公園）の噴水池について、巡視・清掃を行う。
・開設期間及び開放時間は、上記Ａランク施設と同一とする（計 53 日間）
・開放時間は、上記Ａランク施設（常駐時間）と同一とし、9:00 から 17:00 までとする（市内遊水路との統一性を図るため、令和 4 年度より時間短縮実施）
・Ａランク施設とは異なり常駐管理は行わず（詰所設置なし）、開設期間中は、1 日 2 回以上点検し、週に 1 回を目安に水の入れ替え・清掃を実施する
・清掃基準については、上記Ａランク施設に準ずるものとする

9. 公園施設巡視点検

（１）全公園・緑地を対象（町内会等委託公園含む）に、毎月１回（年 12 回）の昼間巡視点検、及び年１回の夜間巡視点検を実施することとする（実施時期は下記のとおり）。点検内容や方法等は札総仕（公園編）のとおりとし、巡視点検チェックリスト（様式 42）の項目を意識して点検すること。また、点検結果については異常の有無に関わらず、別紙（様式 41）により担当職員に提出すること。また、異常がない場合であっても、点検写真（園名板及び公園全景）を撮影しておくこととし、担当職員から指示があった場合は提出すること。

・（昼間）業務着手（３月１５日）～ ３月３１日：１回実施　　（年　１回）
・（昼間）４月～翌年２月　　：毎月１回実施（年１１回）
・（夜間）１０月下旬（主に照明点検）　　：１回実施　　（年　１回）

（２）巡視点検日以外で、荒天や警報発令等により担当職員から指示のあった場合は、速やかに巡視点検を実施し、その結果を担当職員に報告すること。
（３）通常清掃等の維持管理作業中においても、巡視点検チェックリストを意識し、異常がないかを確認しながら作業に当たること。
（４）冬期における巡視は、公園内の積雪・雪入れ状況（特にコンビネーション遊具・照明灯周辺・四阿）や雪入れ等による施設の被害（懸念）状況、スキー山や傾斜地等の安全性等を確認すること。

（以下は、地区別 特殊施設管理）

10. 【東地区】バーベキュー広場管理／厚別川緑地

（１）開放期間は、4 月 29 日（ゴールデンウイーク開始日）～9 月 30 日、及び 10 月の土・

日曜日(祝日含む)（10 月 1 日、7・8・9 日(スポーツの日)、14・15 日、21・22 日、28・29 日）の計１６５日間とする。

（２）開放時間は、バーベキュー広場は 10：00～17：00、駐車場は 9：00～18：00 とする。

（３）開放期間中は、ゲート開閉に併せて、1 日 3 回以上の巡視点検を行うこと。

（４）管理作業

・朝・夕に駐車ゲートの開・閉作業を行う

・巡視点検にあわせて、炊事広場及び(対岸の)仮設トイレ、炭消し場及び付近の簡易清掃を行う

・夕刻の点検時に炭の残火を確認する

・大雨警報発令等、河川氾濫の恐れがある場合は築堤内の手摺撤去を行うとともに、危険性がなくなった（広場利用が可能となった）場合は手摺を設置する

・巡視点検時に、危険な行為を確認した場合は指導する

・週３回（期間中 71 回程度）、バーベキュー広場周辺の清掃を実施する

11.【西・東地区】仮設トイレ管理（設置撤去含む）／厚別川緑地虹の橋パークゴルフ場

・厚別川緑地の仮設トイレ利用期間は、4 月 25 日(火)～11 月 6 日(片付日)とし、4 月 24 日(月)に運搬・設置、11 月 7 日(火)に汲みとり、11 月 8 日(水)に運搬・撤去を行う

・簡易水洗型の仮設トイレとし、必要に応じて汲取りを行う

・週１回（期間中 28 回程度）、仮設トイレの清掃を行う

・厚別川緑地バーベキュー広場対岸の常設仮設トイレは、閉鎖予定

12.【西地区】バラ花壇管理／東札幌公園

（１）花壇内の除草は８回行うものとする（6 月～10 月）。

（２）剪定は年２回行うものとする（5 月上旬、11 月中旬）。

（３）枯枝等の剪定は年２回行うものとする（7 月～9 月の間）。

（４）元肥は年１回とし、5 月中旬とする。（被覆複合肥料 N:P:K＝13:11:13%以上、土壌改良剤は有機物含有量 70%以上 N:P:K＝0.5:0.2:0.1%以上、有機物肥料は天然動物質有機肥料 N:P:K＝6:5:2%以上）

（５）追肥は年４回とし、実施時期は 7 月上旬、9 月上旬、10 月上旬、11 月上旬する（有機質配合肥料 N:P:K＝4:6:5%以上、バラ専用肥料はタンパク質配合 N:P:K＝3:6:5%以上、牛糞は樹皮配合 N:P:K＝0.6:0.8:0.7%以上）。

（６）冬囲いは、縄 2 回巻を基本とする。

13.【西地区】臨時駐車場門扉開閉／白石公園

（１）臨時駐車場の開放期間は、4 月 29 日（ゴールデンウイーク開始日）～11 月 5 日（日）

の期間中の土・日曜日(祝日含む)の計 64 日間を基本とし、担当職員と協議のうえ決定することとする。

・但し、当該駐車場区域は、「（仮称）令和 5 年度 白石公園再整備工事」予定区域に含まれており、工事期間中については駐車場利用ができなくなる予定であることから、当初設計時は 15 日と見込み、設計変更で対応することとする。

（２）臨時駐車場の開放時間は、8：00～18：00 とする。

３－２　街　路　樹　編

1. 街路樹維持管理作業

対象路線及び実施回数等については、街路樹維持管理台帳に示された内容とする。なお、指定回数を実施できない場合は、事前に担当職員と協議すること。

2. 街路樹剪定

（１）毎年、7～8 月を目途に夏期剪定を行う樹種は下記のとおりとする。また、数年おきに定期的な剪定を要するイチョウやナナカマド等の樹種については、担当職員と協議の上で最終決定すること。

■年 1 回（夏）

ニセアカシア、ネグンドカエデ、プラタナス、ポプラ、シダレヤナギ

・・・（主に外来）早生樹種

（２）担当職員から別途指示がない場合は、街路樹剪定技術指針（平成 28 年 12 月　みどりの推進部編）によるものとする。

（３）剪定実施にあたっては、剪定作業を実施する路線の作業予定表を作成し、担当職員と協議の上で作業を実施する。作業予定に大きな変更がある場合は担当職員に報告すること。

（４）剪定作業を実施する前に、当該樹木の樹勢の確認を行い、枯損・危険等の有無を判断すること。判断が困難な場合は、担当職員から指示を受けること、剪定の強さは、周辺施設等の立地状況を考慮すること。

（５）剪定の樹形は、見本切りを実施し、担当職員と立会して指示を受けること。

（６）植樹桝・緑地帯に植え込まれている花苗等に配慮し作業を実施すること。

3. ヤゴ取り

（１）年 2 回を基本とする。但し、現場条件等により変更する場合があるので、実施回数・実施時期は担当職員と協議すること。

（２）可能な限り手でむしり取ることが望ましい。剪定鋏等を使用する場合は、根元や幹から除去し、切り口は手で触れても危なくないようにすること。

（３）対象樹種はニセアカシア、ネグンドカエデ、ポプラ類とする。ただし、その他の樹種について道路の通行等に支障となる場合は、担当職員と協議して実施すること。

4. 人力除草

（１）土のやわらかい時に、ヘラや鎌を使って手で根ごと抜き取ること。抜き取った雑草は速やかに処理し、除草後は均し及び清掃を行うこと。

（２）実施回数は年 2 回を基本とし、実施時期は 6、9 月を基準とする。

5. 樹木補植

（１）樹木植栽は札造標に基づき作業すること。

（２）植栽する樹木の樹種・規格・支柱については、担当職員の指示によること。

（３）植栽場所については、歩道幅員・交差点からの離隔距離・植栽間隔・他の工作物との離隔距離等、現場条件に制約があるため、担当職員と協議をして決定すること。なお、現場状況に応じて、補植の予告看板を事前に設置することもあるため、担当職員から指示を受けること。

6. 桝花壇用花苗配布

（１）町内会等に、指定された花苗数を指定日に、指定場所に配達すること。詳細は、担当職員から別途指示を受けること。

（２）配達した際には、配達した花苗の写真を撮影し、受取人の確認印またはサインをもらい、納品伝票とあわせて担当職員に提出すること。

（３）花苗の種類は、インパチェンス・キンギョソウ・サルビア・ベゴニア・ペチュニア・マリーゴールドを基本とする。

（４）花苗は、病虫害等の被害のない発育良好なもので、φ9cm ポリポット入りとし、担当職員の指示により配布すること。

7. 街路巡視点検

（１）街路樹及び植樹桝等がある全路線を対象に巡視点検を行うこと。実施時期は下記とする。

・巡視点検　年 8 回（4 月～11 月まで 1 回/月）

※上記期間のうち、年 1 回は徒歩によって、より細かな点検を実施する

※徒歩巡視の実施時期については、担当職員と協議の上で決定する

（２）点検内容や方法等は札総仕（街路樹編）のとおりとし、巡視点検チェックリスト（様式 45）の項目を意識して点検すること。また、点検結果については異常の有無に関わらず、別紙（様式 44）により担当職員に提出すること。なお、異常がない場合であっても、点検写真（路線全景）を撮影しておくこととし、担当職員から指示があった場合は提出すること。

（３）巡視点検以外で、荒天・警報発令等により担当職員から指示のあった場合は、速やかに巡視点検を実施し、異常を確認した際には、速やかに担当職員に報告するとともに、必要な指示を受けること。

8. 【西・北地区】環状通ローズアベニュー維持管理について

（１）花壇内の除草は、年 8 回行うこと。

（２）枯枝等剪定は、年 2 回行うこと。

（３）剪定は、春剪定と秋剪定の 2 回行うこと。

（４）施肥は、元肥１回、追肥４回とし各々天地返しを行うこと。

・肥料の種類、施肥量、施肥方法及び施肥時期は、担当職員との協議による

（５）薬剤散布は、5 月 1 日から 10 月 31 日の期間中、16 回行うこと。

・薬剤の種類、散布量、散布方法及び散布時期は、担当職員との協議による

（６）冬囲いは、縄 2 回巻を基本とする。

※作業実施前に年間維持作業計画を提出し、担当職員の承認を受けること

※施肥に使用する材料は、公園編（バラ花壇管理）参照

9.【西・東地区】白石こころ一ど及び道路部局所管広場等の維持管理について

※道路部局からの受託作業

（１）維持管理作業の内容及び実施回数等は、別紙数量による。

（２）白石こころ一どの徒歩巡視は、4・6・8・10 月の年４回実施を基本とし、倒木や落下枝等の危険性の把握、樹木の生育状況、建築限界等を主体とした点検を行うこと（ベンチやシェルター等の特定施設については、別途業務にて、年２回の施設点検を実施予定）。なお、その他の舗装や柵類、車止、排水施設、標識等については、道路管理者による巡視を実施しているものの、万が一、危険な状況等を確認した場合には、速やかに担当職員に報告すること。

４．様　式

・様式４１　　公園パトロール報告書
・様式４２　　公園パトロールチェックリスト（夏期間）
・様式４３　　公園パトロールチェックリスト（冬期間）
・様式４４　　街路パトロール報告書
・様式４５　　街路パトロールチェックリスト

様式41

公園パトロール報告書

提出日　令和　　年　　月　　日

現場代理人

㊞

巡視者

㊞

業務名	白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務　____地区		
実施日			回目
巡視項目	夏期間・冬期間	昼間・夜間	定期・臨時

No.	公　園　名	異常の有無	状況･内容	対応の内容	備　考
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

（現場代理人からの連絡事項）	（業務主任からの連絡事項）

様式42

公園パトロールチェックリスト（夏期間）

対象施設	点検項目		重点的に確認する内容	
園内全体	投 棄 物	1	放置自転車・粗大ゴミ等の不法投棄物はないか	
		2	ガラスの破片等の危険物・動物の糞は捨てられていないか	
	利用マナー	3	ホームレス・私的所有物の放置・不法占用がないか	
		4	利用マナー（犬の放し飼い・ボール遊び等）は守られているか	
		5	ゴミステーション・不法駐車（車・バイク）が公園内にないか	
園路・広場	園　路 階　段	6	舗装の欠損・クラック・根上がりによる転倒の危険性はないか	
		7	階段・ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞの破損・段差による転倒の危険性はないか	
		8	デッキ・枕木の腐食はないか	
		9	踏面・床面に不陸や水たまりはないか	
	広　場 グラウンド	10	広場に不陸や水たまりはないか	
		11	グラウンドの整備用具はきちんと整理されているか	
		12	築山の土がえぐれて転倒の危険性はないか	
植　栽	樹　木 生　垣	13	倒木・枯損木・枯枝・枝折れはないか	
		14	腐食による危険木はないか	
		15	通行（園路・道路）に支障となる枝はないか	
		16	照明灯・看板にかかっている枝はないか	
		17	民地に越境している枝はないか	
		18	公園の見通しを悪くしている中低木・生垣はないか	
	そ の 他	19	カラス・ハチの巣はないか	
		20	害虫の発生はないか	
		21	不要または破損している支柱はないか	
		22	芝が枯れていないか	
公園施設	全　般	23	施設本体の破損はないか	
		24	腐食・腐朽による破損の危険性はないか	
		25	施設本体の突起・ささくれ・欠け・傾きはないか	
		26	ボルト等の部材の欠損はないか	
		27	基礎の露出・傾き・ぐらつきはないか	
		28	個人名を特定できるような落書きはないか	
	遊戯施設	29	遊具周辺に石・凸凹・ガラス等の危険物はないか	
		30	可動時に異音は生じていないか	
		31	砂場にゴミ・動物の糞は落ちていないか	
	休憩施設	32	ゴミは散乱していないか	
	管理施設	33	照明灯の不点・つきっぱなしはないか	
		34	点検口カバーの腐食はないか	
		35	看板の文字は読むことができるか	
		36	ラミネートの看板の更新は必要ないか	
	給水設備	37	施設本体の破損・欠損はないか	
		38	桝・散水ボックスに土砂等が堆積していないか	
		39	漏水はしていないか	
	排水設備	40	側溝・トラフ・桝に泥・砂・落葉等が堆積していないか	
		41	施設本体の破損・傾き・欠損・ズレ・ガタツキがないか	
		42	勾配がきちんととれているか	

様式43

公園パトロールチェックリスト（冬期間）

対象施設	点検項目		重点的に確認する内容	
園内全体	全　般	1	重機で雪入れをしていないか	
		2	遊具やフェンスの破損の可能性はないか	
		3	子供の道路への飛出しの危険性がある雪山はないか	
		4	隣地の屋根からの落雪で危険な場所はないか	
植　栽	樹　木	5	倒木・枯損木・枯枝・枝折れはないか	
		6	樹木（主に針葉樹）に過度の積雪は無いか	
公園施設	全　般	7	施設本体の破損はないか	
	遊　具	8	冬囲いの破損・外れはないか	
		9	チューブスライダー・土管等に閉じ込められる恐れはないか	
		10	遊具と周辺との積雪量の差による滑落の危険性はないか	
		11	支柱付近・吊橋の周辺に雪解けによる穴は生じていないか	
	四　阿	12	屋根に1m以上の積雪は生じていないか	
		13	雪庇やつららは生じていないか	
		14	四阿と周辺との積雪量の差による滑落の危険性はないか	
	照 明 灯	15	照明灯のポール周辺の雪解けによる穴は生じていないか	
		16	照明灯のケーブルに触れることが出来るか	

様式44

街路パトロール報告書

提出日　令和　　年　　月　　日

現場代理人

㊞

巡視者

㊞

業務名	白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務　____地区		
実施日			回目
巡視項目	夏期間・冬期間	昼間・夜間	定期・臨時

No.	路　線　名	異常の有無	状況･内容	対応の内容	備　考
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

（現場代理人からの連絡事項）	（業務主任からの連絡事項）

様式45

街路パトロールチェックリスト

対象施設	点検項目		重点的に確認する内容	
街路全体	全　般	1	放置自転車・粗大ゴミ等の不法投棄物はないか	
		2	ガラスの破片等の危険物・動物の糞は捨てられていないか	
		3	草刈の必要はないか	
植　栽	高　木	4	倒木・枯損木・枯枝・枝折れはないか	
		5	腐食による危険木はないか	
		6	道路側に傾倒していないか	
		7 8	通行（歩道・道路）に支障となる枝はないか 歩行者・自転車に接触する恐れがある枝はないか	
		9	ヤゴ・胴吹きが繁茂しているものはないか	
		10	信号・標識・街灯にかかっている枝はないか	
		11	民地に越境している枝はないか	
		12	見通しが悪いものはないか	
		13	不要または破損している支柱はないか	
		14	支柱の結束が食い込んでいる樹木はないか	
	低　木 草　花	15	歩道・車道にはみ出しているものはないか	
		16	見通しが悪いものはないか	
	切　株	17	切株による転倒の危険性はないか	
		18	切株の中心部が腐食して穴があいていないか	
	そ の 他	19	カラス・ハチの巣はないか	
		20	害虫の発生はないか	
植 樹 桝	全　般	21	根上がりによる転倒の危険性はないか	
		22	植樹桝の仕切石にズレ・ガタツキはないか	
		23	補植可能な空桝はないか	

様式46

遊水路巡視点検報告書

令和　　年　　月　　日　提出

業務名

受託者

公園名

現場代理人　　印

月　日	時　刻	点検結果	現況・処置事項等	利用者数

様式47

残留塩素測定結果報告書

令和　　年　　月　　日　　提出

業務名

受託者

公園名

現場代理人　　印

月　日	時刻	温度		上段:残留塩素温度 下段:PH値		塩素剤使用量		備考(天気等)
		気温	水温	投入前	投入後	液体	顆粒剤	

白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務（西地区）
業務委託費総括表

区分	工種	種別	単位	公園	街路樹	合計
直接業務費	標準作業	清掃・草刈	1式			
		樹木管理	1式			
		施設管理	1式			
		歩道美化	1式			
		鳥獣対応	1式			
		安全費	1式			
		小計	1式			
	地区特有作業	樹木管理	1式			
		施設管理	1式			
		廃棄物処理	1式			
		小計	1式			
		合計	1式			
共通仮設費	共通仮設費（率計上）		1式			
		合計	1式			
純業務費			1式			
現場管理費			1式			
業務原価			1式			
一般管理費			1式			
業務価格			1式			
消費税等相当額		10%	1式			
業務委託費			1式			

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R5年度　白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西地区)【公園編】	当　　初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	公園維持管理

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
公園維持管理		式	1		
標準作業		式	1		
清掃・草刈		式	1		
清掃		式	1		内-1号
草刈		式	1		内-2号
樹木管理		式	1		
下枝・支柱・薬剤		式	1		内-3号
低木等管理		式	1		内-4号
高木剪定		式	1		内-5号
伐採		式	1		内-6号
抜根		式	1		内-7号
樹木冬囲い		式	1		内-8号

札幌市

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R5年度　白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西地区)【公園編】	当　　初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	公園維持管理

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
施設管理		式	1		
砂場・広場等		式	1		内-9号
照明灯		式	1		内-10号
巡視点検		式	1		内-11号
施設冬囲い		式	1		内-12号
鳥獣対応		式	1		
カラス・ハチ		式	1		内-13号
区特有作業		式	1		
樹木管理		式	1		
樹木植栽		式	1		内-14号
樹木管理		式	1		内-15号
施設管理		式	1		

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R5年度　白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西地区)【公園編】	当　　初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	公園維持管理

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
遊水路管理		式	1		内-16号
バラ管理（公園）		式	1		内-17号
特殊施設管理		式	1		内-18号
砂場・広場等		式	1		内-19号
廃棄物処理		式	1		
廃棄物処理費		式	1		内-20号
直接工事費		式	1		
共通仮設費		式	1		
共通仮設費（率計上）		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		

札幌市

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R5年度　白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西地区)【公園編】	当　　初	事業区分	共通仮設費
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
一般管理費等		式	1		
工事価格		式	1		
消費税等相当額		式	1		
工事費計		式	1		

札幌市

一式当たり内訳書（金抜き）

第　1号内訳書	清掃	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
清掃Ａ	拾い集め型	1000m2	1,650		単－　1号
清掃Ｂ	春1回目；拾い+掃き	1000m2	230		単－　2号
清掃Ｃ	秋清掃；拾い+掃き	1000m2	230		単－　3号
桝清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm以上	箇所	10		
U型側溝除芥清掃		m	1		単－　4号
ゴミ袋回収	40L；運搬距離12km以下	袋	100		単－　5号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　2号内訳書	草刈	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
草刈Ｉ	ﾓｱ95%；手刈り5%；片付含む	100m2	3,500		単－　6号
草刈Ｎ	刈払機95%；手刈り5%；急斜面；片付含む	100m2	30		単－　7号
合　計					

札幌市

一式当たり内訳書（金抜き）

第　3号内訳書	下枝・支柱・薬剤	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
ヤゴ取りＡ	C50cm以下	本	25		単－　8号
ヤゴ取りＢ	C50cm以上	本	25		単－　9号
樹木下枝取り		本	30		単－　10号
薬剤散布Ｃ	支給品	L	1		単－　11号
薬剤カプセル打込みＤ	公園など 対象樹木10本未満の場合；薬剤支給	本	1		単－　12号
丸太支柱	支柱取付B-2 二脚鳥居支柱Ａ；購入品	組	1		単－　13号
丸太支柱	支柱取付K-2 八ツ掛支柱Ａ；購入品	組	1		単－　14号
支柱取付L-2	八ッ掛(竹)支柱 樹高100cm以上；購入品50本以上 無 無	組	1		単－　15号
支柱撤去B	二脚鳥居支柱Ａ；片付含む	組	1		単－　16号
支柱撤去K	八ッ掛(丸太)支柱Ａ；片付含む	組	1		単－　17号
灌水	水道料含む	1000L	1		単－　18号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　4号内訳書	低木等管理	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
生垣刈込Ｂ	60≦H＜120cm；片付含む	10m	475		単－　19号
寄植刈込Ｂ	120≦H＜200cm；片付含む	10m2	1		単－　20号
藤棚剪定		m2	115		単－　21号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　5号内訳書	高木剪定	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
公園樹木剪定Ａ	30＜C≦60cm；人力；片付含む	本	1		単－　22号
公園樹木剪定Ｂ	60＜C≦90cm；人力；片付含む	本	1		単－　23号
公園樹木剪定Ｃ	90＜C≦105cm；人力；片付含む	本	1		単－　24号
公園樹木剪定Ｄ	105＜C≦120cm；人力；片付含む	本	1		単－　25号
公園樹木剪定Ｅ	120＜C≦150cm；人力；片付含む	本	1		単－　26号
公園樹木剪定Ｆ	8.0＜H≦12.0m；高所作業車使用；片付含む	本	1		単－　27号
公園樹木剪定Ｇ	12.0＜H≦18.5m；高所作業車使用；片付含む	本	1		単－　28号
公園樹木剪定Ｈ	18.5＜H≦23.0m；高所作業車使用；片付含む	本	1		単－　29号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　6号内訳書	伐採	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
伐採Ａ	15≦C＜20cm	本	1		単－　30号
伐採Ｂ	20≦C＜30cm	本	1		単－　31号
伐採Ｃ	30≦C＜40cm	本	1		単－　32号
伐採Ｄ	40≦C＜60cm	本	1		単－　33号
伐採Ｅ	60≦C＜80cm	本	1		単－　34号
伐採Ｆ	80≦C＜100cm	本	1		単－　35号
伐採Ｇ	100≦C＜120cm	本	1		単－　36号
伐採Ｈ	120≦C＜150	本	1		単－　37号
伐採Ｉ	150cm≦C	本	1		単－　38号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　7号内訳書	抜根	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
抜根Ａ	C＜30cm	本	1		単－　39号
抜根Ｂ	30≦C＜60cm	本	1		単－　40号
抜根Ｃ	60≦C＜90cm	本	1		単－　41号
抜根Ｄ	90≦C＜120cm	本	1		単－　42号
抜根Ｅ	120≦C＜150cm	本	1		単－　43号
抜根Ｆ	150cm≦C	本	1		単－　44号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　8号内訳書	樹木冬囲い	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
樹木冬囲い設置Ｄ	低木；縄1回巻き；H=0.6m,W=0.3m；購入品	組	1		単－　45号
樹木冬囲い撤去Ｄ	低木；縄1回巻き；H=0.6m,W=0.3m	組	2,007		単－　46号
樹木冬囲い設置Ｅ	低木；縄2回巻き；H0.9m,W0.5m；購入品	組	1		単－　47号
樹木冬囲い撤去Ｅ	低木；縄2回巻き；H0.9m,W0.5m	組	3,116		単－　48号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　9号内訳書	砂場・広場等	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
砂場整正	異物除去；砂起こしt=200	m2	685		単－　49号
砂場砂撤去		m3	1		単－　50号
砂場砂補充	購入品	m3	5		単－　51号
グラウンド土補充	砂	m3	1		単－　52号
グラウンド土補充	黒土	m3	1		単－　53号
グラウンド土補充	赤土	m3	1		単－　54号
水飲み台蛇口交換	支給品	箇所	5		単－　55号
テニスコートネット設置・撤去	【北地区・西地区】	面	3		単－　56号
張芝工	芝串なし	m2	1		単－　57号
張芝工	芝串あり	m2	1		単－　58号
除草Ａ	花壇草取(まばら)	100m2	1		単－　59号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　10号内訳書	照明灯	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
メタルハライドランプ取替 C	300W	個	1		単－　60号
レフランプ取替Ａ	110V；200W	個	1		単－　61号
ナトリウムランプ取替Ｂ	NH110W	個	1		単－　62号
ナトリウムランプ取替Ｃ	NH180W	個	1		単－　63号
水銀灯用安定器取替Ｇ	HF300W；高力率200V	個	1		単－　64号
自動点滅器取替Ａ	100V光電式；ﾘｰﾄﾞ線型；6A	個	1		単－　65号
自動点滅器取替Ｂ	100V光電式；ﾘｰﾄﾞ線型；10A	個	1		単－　66号
自動点滅器取替Ｃ	200V光電式；ﾘｰﾄﾞ線型；3A	個	1		単－　67号
自動点滅器取替Ｄ	200V光電式；ﾘｰﾄﾞ線型；10A	個	1		単－　68号
安全ブレーカー取替	110V/220V2P2E20A	個	1		単－　69号
カラーポールカバー取替	段付；塩ビ被覆	個	1		単－　70号
ポール内ボックス取替	(接続電線5.5mm2の場合)；MCB 2P送り端子台付	個	1		単－　71号

一式当たり内訳書（金抜き）

第　10号内訳書	照明灯	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
引込用ビニル絶縁電線	DV2.6mm；2心平形	m	1		単－　72号
引込線布設手間	2.6mm；2F	径間	1		単－　73号
不点調査		箇所	5		単－　74号
ＬＥＤライトバルブ交換	HF200W級	箇所	1		単－　75号
ＬＥＤライトバルブ交換	HF250W級	箇所	1		単－　76号
ＬＥＤライトバルブ交換	支給品	箇所	1		単－　77号
LED灯具設置及び既設灯具撤去	平行水平面照度1Lx範囲15m以上 光束27601m以上 適合ポールφ89.1 札幌市造園工事標準図	箇所	1		単－　78号
LED照明灯設置（照明ポール新設及び既設撤去含む）	既設基礎再利用、平行水平面照度1Lx範囲15m以上 光束27601m以上 適合ポールφ89.1 ※ﾎﾟｰﾙのみ共通仮設費及び現場管理費対象外	箇所	1		単－　79号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　11号内訳書	巡視点検	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
公園巡視点検(昼)		箇所	612		単－　80号
公園巡視点検(夜)		箇所	51		単－　81号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　12号内訳書	施設冬囲い	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
水飲み台冬囲い設置Ｂ	普通；むしろ1枚；閉栓	基	5		単－　82号
水飲み台冬囲い撤去Ｂ	普通；むしろ1枚；開栓	基	5		単－　83号
水飲み台冬囲い設置Ｃ	身障者用；むしろ2枚；閉栓	基	43		単－　84号
水飲み台冬囲い撤去Ｃ	身障者用；むしろ2枚；開栓	基	43		単－　85号
水飲み台冬囲い設置（白石区）	蛇口のみ囲い（20cm□程度ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ片）；閉栓	基	1		単－　86号
水飲み台冬囲い撤去（白石区）	蛇口のみ囲い（20cm□程度ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ片）；開栓	基	1		単－　87号
遊具(ブランコ・シーソー等)冬囲い設置		基	89		単－　88号
遊具(ブランコ・シーソー等)冬囲い撤去		基	89		単－　89号
遊具(鉄棒)冬囲い設置・撤去	支給品	基	38		単－　90号
スノーポール	設置；支給品；再利用	本	1		単－　91号
スノーポール	撤去；支給品；再利用	本	1		単－　92号
四阿等屋根除雪	人力除雪（平均深さ１ｍ）	m2	50		単－　93号

一式当たり内訳書（金抜き）

第　12号内訳書	施設冬囲い	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　13号内訳書	カラス・ハチ	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
カラスの巣撤去A	人力	箇所	1		単－　94号
カラスの巣撤去B	高所作業車12m級	箇所	1		単－　95号
カラスの巣撤去C	高所作業車18～18.5m級	箇所	1		単－　96号
カラスの巣撤去D	高所作業車22～23m級	箇所	1		単－　97号
ハチの巣撤去		箇所	1		単－　98号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　14号内訳書	樹木植栽	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
エゾヤマザクラ	3.0　0.12　0.7、二脚鳥居支柱Ａ(支柱取付B-2)客土あり	本	1		単－　99号
ヤエザクラ（サトザクラ）	3.0　0.12　－　、二脚鳥居支柱Ａ(支柱取付B-2)客土あり	本	1		単－ 100号
ヤマモミジ	2.5　0.12　0.6、二脚鳥居支柱Ａ(支柱取付B-2)客土あり	本	1		単－ 101号
イタヤカエデ	3.5　0.12　－、二脚鳥居支柱Ａ(支柱取付B-2)客土あり	本	1		単－ 102号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　15号内訳書	樹木管理	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
台風等緊急時対応Ａ（被害状況把握及び軽作業）	造園工1名及びﾗｲﾄﾊﾞﾝ体制	h	50		単－ 103号
台風等緊急時対応Ｂ	４名体制（造園工1・普通作業員2・特殊運転手1・2.9ｔｸﾚｰﾝ付４ｔﾄﾗｯｸ1／班）	日	1		単－ 104号
高所作業車運転費	12m級　特殊運転手含む	日	1		単－ 105号
高所作業車運転費	18～18.5m級　特殊運転手含む	日	1		単－ 106号
高所作業車運転費	22～23m級　特殊運転手含む	日	1		単－ 107号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第２次基準値）1.3～1.4m3	時間	1		単－ 108号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	1		単－ 109号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	1		単－ 110号
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm	時間	1		単－ 111号
掴み装置	開口幅２１００～２５００爪幅４５０～１０００mm	時間	1		単－ 112号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　16号内訳書	遊水路管理	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
遊水路利用開始前設備点検	【東・西地区】報告書作成含む	箇所	2		単－ 113号
遊水路監視Ａ	【西地区】常駐監視；東札幌公園 9時～17時（準備、清掃、後片付け含む）雑材料含む	日	54		単－ 114号
遊水路監視Ａ（時間延長）	【西地区】常駐監視；東札幌公園、雑材料含む	h	9		単－ 115号
仮設ハウス賃料（常駐Ａランク施設）	2.3m×3.0m程度	日	57		単－ 116号
仮設ハウス運搬設置撤去	2.3m×3.0m程度、基本管理費・建方費・解体費・ユニック運搬費	基	1		単－ 117号
遊水路巡視点検Ｂ	【西地区】2回/日；さっぽろ大地公園	日	53		単－ 118号
遊水路清掃Ｂ	【西地区】さっぽろ大地公園、週１回程度、341㎡	回	9		単－ 119号
遊水路巡視点検Ｂ	【西地区】2回/日；やなぎ公園	日	53		単－ 120号
遊水路清掃Ｂ	【西地区】やなぎ公園、週１回程度、8㎡	回	9		単－ 121号
遊水路巡視点検Ｂ	【西地区】2回/日；若葉公園	日	53		単－ 122号
遊水路清掃Ｂ	【西地区】若葉公園、週１回程度、13㎡	回	9		単－ 123号
遊水路巡視点検Ｂ	【西地区】2回/日；菊水上町わらしこ公園	日	53		単－ 124号

一式当たり内訳書（金抜き）

第　16号内訳書	遊水路管理	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
遊水路清掃Ｂ	【西地区】菊水上町わらしこ公園、週１回程度、7㎡	回	9		単－ 125号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　17号内訳書	バラ管理（公園）	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
除草Ａ	花壇草取(まばら)	100m2	8		単－ 126号
樹木冬囲い設置Ｅ	低木；縄2回巻き；H0.9m,W0.5m；購入品	組	160		単－ 127号
樹木冬囲い撤去Ｅ	低木；縄2回巻き；H0.9m,W0.5m	組	160		単－ 128号
バラ春剪定	年1回	株	160		単－ 129号
バラ秋剪定	年1回	株	160		単－ 130号
枯枝・花殻処理	年2回	株	320		単－ 131号
元肥施肥	10cm～20cm程度の天地返し含む	m2	100		単－ 132号
元肥（被覆複合肥料）	N:P:K=13:11:13%以上　10kg/袋	袋	3		
元肥（土壌改良材）	N:P:K=0.5:0.2:0.1%以上 有機物質含有量70%以上 20kg/袋	袋	6		
元肥（有機質肥料）	N:P:K=6:5:2%以上 天然動物質有機肥料 20kg/袋	袋	1		
追肥施肥	【西地区】10cm～20cm程度の天地返し含む	m2	400		単－ 133号
追肥（液肥）	N:P:K=0.5:0.5:0.5%未満 光合成菌含む	本	1		

一式当たり内訳書（金抜き）

第　17号内訳書	バラ管理（公園）	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
追肥（有機質配合肥料）	【西地区】N:P:K=4:6:5%以上 20kg/袋	袋	1		
追肥（バラ専用肥料）	【西地区】N:P:K=3:6:5%以上 ﾀﾝﾊﾟｸ質配合 20kg/袋	袋	1		
追肥（牛ふん）	【西地区】N:P:K=0.6:0.8:0.7%以上 樹皮配合 30L/袋	袋	6		
バラ植栽	【西地区】修景用バラ（木バラタイプ）H=30cm、客土・土壌改良材含む	株	20		単ー 134号
合　計					

札幌市

一式当たり内訳書（金抜き）

第　18号内訳書	特殊施設管理	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
簡易水洗式トイレ	【西・東地区】リース代　和式・洋式便所　10日間以内（1回）　清掃1回含む（汲み取り含まず）	棟・回	1		
納入・引き取り運搬費	【西・東地区】片道　杭打ち込み固定、杭撤去含む	回送	2		
仮設トイレ賃料	【西・東地区】簡易水洗式、0.85m×1.59m程度	日	30		
仮設トイレ定期清掃	【東地区】週１回程度、16㎡　※遊水路Ｂ清掃を準用 ※標準199回／7日＝28回	回	4		単－ 135号
簡易水洗トイレ清掃費	（苦情要望等による）緊急な追加清掃を行う場合	棟・回	1		
防塵（塩化カルシウム散布 ）処理	散布量0.25ｔ/1000㎡（250ｇ/㎡）、 塩カル(防塵・融雪用)、材料準備・小運搬・散布含む 、（粒状化成肥料(芝生)人力施肥２回相当作業	1000㎡	1		単－ 136号
防球ネット設置・撤去		m	1,410		単－ 137号
白石公園 臨時駐車場門扉 開閉	【西地区】2回（計2.0ｈ）/日、作業員1名	日	15		単－ 138号
良質芝	ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾞﾙｰｸﾞﾗｽ80％以上の芝	ｍ２	10		
ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌｽﾀｰﾄ台	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形品 1500×1500×150 ｶﾗｰｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ張	基	1		
ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌﾋﾟﾝ	SUS H=2365	本	1		
ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌﾎｰﾙｶｯﾌﾟ	SUS φ208	基	1		

一式当たり内訳書（金抜き）

第　18号内訳書	特殊施設管理	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
防球ﾈｯﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾈｯﾄ　H=600	m	1		
OB杭	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製､L720×58×58	本	1		
P.G 防球ﾈｯﾄ用ﾋﾟﾝ	SUS　φ10*1000mm	本	1		
芝生専用目土	完熟堆肥入り　低温蒸気消毒済　pH調整済　20kg/袋	袋	10		
芝生専用肥料	N:P:K=15:15:15%以上　20kg/袋	袋	10		
合　計					

札幌市

一式当たり内訳書（金抜き）

第　19号内訳書	砂場・広場等	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
外柵等施設修繕	雪害対応等	式	1		内－　21号
簡易看板設置Ａ	木杭1本(L=1.2～1.8m,末口6cm程度)；看板支給	基	1		単－ 139号
簡易看板設置Ｂ	木杭2本(L=1.2～1.8m,末口6cm程度)；看板支給	基	1		単－ 140号
簡易看板設置Ｃ	木杭1本；木杭・看板支給	基	10		単－ 141号
舗装Ｇ	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ用 ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 撤去・再設置 不織布	m2	1		単－ 142号
常温合材補修工	袋入り常温合材(ﾚｽｷｭｰﾊﾟｯﾁ相当品)、支給品運搬(ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊 5.0km以下 0.1t超0.2t以下)　10回/ｔ程度（100kg/回程度搬出）	ｔ	0.1		単－ 143号
遊具基礎周り等　ダスト敷き均転圧（小規模）	ダスト　人力積込、土砂運搬（DID有 10.5km以下）、人力運搬（積込～運搬～積卸）20m、人力敷均し転圧	ｍ３	1		単－ 144号
客土Ｂ（黒土）	現場制約有　土砂　締固め無　土砂　20m以下小運搬　黒土	ｍ３	1		単－ 145号
客土Ｃ（赤土）	現場制約有　土砂　締固め無　土砂　20m以下小運搬　赤土	ｍ３	1		単－ 146号
人力床掘	土砂　現場制約あり	ｍ３	1		単－ 147号
機械床掘Ａ	土砂 小規模(ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3級＋補助労務)	ｍ３	1		単－ 148号
埋戻しＡ	現場制約あり　土砂　締固め有	ｍ３	1		単－ 149号

一式当たり内訳書（金抜き）

第　19号内訳書	砂場・広場等	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
埋戻しB	小規模、土砂、締固め有、ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3	m３	1		単－ 150号
機械土砂運搬C	運搬費のみ 小規模(ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3) 土砂 運搬費(DID有 27.0km以下)	m３	1		単－ 151号
土砂運搬	運搬費のみ 現場制約あり 人力 土砂 運搬費(DID有 10.5km以下)	m３	1		単－ 152号
現場内敷均しB	現場制約有、土砂、締固め無 掘削無、20m以下	m３	1		単－ 153号
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積2.9t吊 5.0km以下 2.0t超2.6t以下	回	1		
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 5.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1		
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　20号内訳書	廃棄物処理費	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
処理費(事業系一般廃棄物) 焼却処理	札幌市各清掃・破砕工場(全ての間接費対象外)	t	60		
処理費（建設副産物処理) 木くず 再生(剪定枝等)	札幌市ごみ資源化工場(剪定枝等ﾘｻｲｸﾙ施設)(10%)	t	10		
処理費　し尿処理（汲み取り）手数料	27Lあたり（標準仮設便所では27L以内）、(全ての間接費対象外)	回	1		
タンコロ・枝外買取	幹端材または枝条とする材長2.4m未満。土、葉は極力除くこと（ｔ：水分無調整重量）、（全ての間接費対象外)	t	10		
事業系ごみ収集運搬処理料金	一財）札幌市環境事業公社、一般ごみ（基準比重以内）、税抜（全ての間接費対象外)	m3	50		
合　計					

設計内訳書（金抜き）

業務番号		業務名	R5年度　白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西地区)【街路樹編】	当　　初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	街路樹維持管理

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
街路樹維持管理		式	1		
標準作業		式	1		
清掃・草刈		式	1		
清掃		式	1		内-1号
草刈		式	1		内-2号
樹木管理		式	1		
下枝・支柱・薬剤		式	1		内-3号
低木等管理		式	1		内-4号
高木剪定		式	1		内-5号
伐採		式	1		内-6号
抜根		式	1		内-7号
巡視点検		式	1		内-8号

札幌市

設計内訳書（金抜き）

業務番号		業務名	R5年度　白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西地区)【街路樹編】	当　　初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	街路樹維持管理

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
樹木冬囲い		式	1		内-9号
歩道美化		式	1		
花苗配布		式	1		内-10号
マイタウン・マイフラワー		式	1		内-11号
鳥獣対応		式	1		
カラス・ハチ		式	1		内-12号
安全費		式	1		
交通管理		式	1		内-13号
区特有作業		式	1		
樹木管理		式	1		
樹木補植等		式	1		内-14号
施設管理		式	1		

設計内訳書（金抜き）

業務番号		業務名	R5年度　白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西地区)【街路樹編】	当　　初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	街路樹維持管理

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
白石こころーど及び道路所管広場等管理	道路維持受託	式	1		内-15号
環状通バラ管理		式	1		内-16号
廃棄物処理		式	1		
廃棄物処理費		式	1		内-17号
直接工事費		式	1		
共通仮設費		式	1		
共通仮設費（率計上）		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
工事価格		式	1		

札幌市

設計内訳書（金抜き）

業務番号		業務名	R5年度　白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西地区)【街路樹編】	当　　初	事業区分	共通仮設費
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
消費税等相当額		式	1		
工事費計		式	1		

一式当たり内訳書（金抜き）

第　1号内訳書	清掃	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
植樹桝・帯清掃	拾い＋掃き	1000m2	69		単ー　1号
合　計					

札幌市

一式当たり内訳書（金抜き）

第　2号内訳書	草刈	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
草刈Ｉ	ﾓｱ95%；手刈り5%；片付含む	100m2	120		単－　2号
草刈Ｌ	刈払機95%；手刈り5%；片付含む	100m2	560		単－　3号
合　計					

札幌市

一式当たり内訳書（金抜き）

第　3号内訳書	下枝・支柱・薬剤	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
ヤゴ取りＡ	C50cm以下	本	50		単－　4号
ヤゴ取りＢ	Ｃ50cm以上	本	200		単－　5号
樹木下枝取り		本	50		単－　6号
薬剤散布C	施工手間のみ　薬剤（支給品）	L	1		単－　7号
薬剤カプセル打込みＢ	街路樹　対象樹木10本未満の場合；薬剤支給	本	1		単－　8号
支柱結束A	二脚鳥居型；C30cm標準	本	100		単－　9号
支柱取付 B-3	二脚鳥居型支柱Ａ 購入品（街路樹用）（高木二脚鳥居添木無幹周30上40未 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準（歩道及び交通島） 無）	組	10		単－　10号
支柱撤去B	二脚鳥居型添木無；L=1.8m　片付け含む	組	10		単－　11号
支柱撤去D	二脚鳥居型；ﾃﾞｨｯｸｳｯﾄﾞL=1.8m	組	1		単－　12号
支柱補修A	購入品；支柱1本取替；L=1.8m	組	1		単－　13号
支柱補修C	購入品；横木1本取替；L=0.6m	組	1		単－　14号
客土Ｂ（黒土）	現場制約有　土砂　締固め無　土砂　20ｍ以下小運搬	ｍ３	1		単－　15号

一式当たり内訳書（金抜き）

第　3号内訳書	下枝・支柱・薬剤	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
人力床掘	土砂　現場制約あり	ｍ３	1		単－　16号
埋戻しＡ	現場制約あり　土砂　締固め有	ｍ３	1		単－　17号
機械土砂運搬Ｃ	運搬費のみ 小規模(ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3) 土砂 運搬費 DID有 27.0km以下	ｍ３	1		単－　18号
灌水	水道料含む	1000L	1		単－　19号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　4号内訳書	低木等管理	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
生垣刈込Ｂ	60≦H＜120cm；片付含む	10m	110		単－　20号
寄植刈込Ｂ	120≦H＜200cm；片付含む	10m2	1		単－　21号
除草Ａ	花壇草取(まばら)	100m2	1		単－　22号
合　計					

札幌市

一式当たり内訳書（金抜き）

第　5号内訳書	高木剪定	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
街路樹木剪定Ａ	C≦30cm；人力；片付含む	本	278		単－　23号
街路樹木剪定Ｂ	30＜C≦60cm；人力；片付含む	本	296		単－　24号
街路樹木剪定Ｃ	60＜C≦90cm；人力；片付含む	本	385		単－　25号
街路樹木剪定Ｄ	90＜C≦105cm；人力；片付含む	本	167		単－　26号
街路樹木剪定Ｅ	105＜C≦120cm；人力；片付含む	本	52		単－　27号
街路樹木剪定Ｆ	120＜C≦150cm；人力；片付含む	本	11		単－　28号
街路樹木剪定Ｍ	H=12m程度；高所作業車使用；片付含む	本	293		単－　29号
街路樹木剪定Ｎ	H=18m程度；高所作業車使用；片付含む	本	206		単－　30号
街路樹木剪定Ｏ	H=22m程度；高所作業車使用；片付含む	本	1		単－　31号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　6号内訳書	伐採	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
伐採Ａ	15≦C＜20cm	本	1		単－　32号
伐採Ｂ	20≦C＜30cm	本	1		単－　33号
伐採Ｃ	30≦C＜40cm	本	1		単－　34号
伐採Ｄ	40≦C＜60cm	本	1		単－　35号
伐採Ｅ	60≦C＜80cm	本	1		単－　36号
伐採Ｆ	80≦C＜100cm	本	1		単－　37号
伐採Ｇ	100≦C＜120cm	本	1		単－　38号
伐採Ｈ	120≦C＜150cm	本	1		単－　39号
伐採Ｉ	150cm≦C	本	1		単－　40号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　7号内訳書	抜根	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
抜根Ａ	C＜30cm	本	1		単－　41号
抜根Ｂ	30≦C＜60cm	本	1		単－　42号
抜根Ｃ	60≦C＜90cm	本	1		単－　43号
抜根Ｄ	90≦C＜120cm	本	1		単－　44号
抜根Ｅ	120≦C＜150cm	本	1		単－　45号
抜根Ｆ	150cm≦C	本	1		単－　46号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　8号内訳書	巡視点検	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
パトロール業務Ａ	昼間、ライトバン	km	548		単－　47号
パトロール業務D	平地 徒歩	km	78		単－　48号
合　計					

札幌市

一式当たり内訳書（金抜き）

第　9号内訳書	樹木冬囲い	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
樹木冬囲い設置Ｄ	低木；縄1回巻き；H=0.6m,W=0.3m；購入品	組	200		単－　49号
樹木冬囲い撤去Ｄ	低木；縄1回巻き；H=0.6m,W=0.3m	組	346		単－　50号
樹木冬囲い設置Ｅ	低木；縄2回巻き；H0.9m,W0.5m；購入品	組	1,000		単－　51号
樹木冬囲い撤去Ｅ	低木；縄2回巻き；H0.9m,W0.5m	組	2,098		単－　52号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　10号内訳書	花苗配布	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
桝花壇用花苗配布	（1年草）　花苗購入、運搬費含む　Pφ9cmペチュニア、ベゴニア、マリーゴールド程度	株	12,000		
合　計					

札幌市

一式当たり内訳書（金抜き）

第　11号内訳書	マイタウン・マイフラワー	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
花種子配布Ａ	一年草	袋	1		
花種子配布Ｂ	ﾍﾟﾚｯﾄｼｰﾄﾞ（ペチュニア混色(約50粒)程度)	袋	1		
播種用培養土配布	５Ｌ　「さし芽種まきの土」同等	袋	1		
セルトレイ配布	28.5cm×28.5cm　36穴10枚セット／袋 同等	袋	1		
合　計					

札幌市

一式当たり内訳書（金抜き）

第　12号内訳書	カラス・ハチ	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
カラスの巣撤去A	人力	箇所	1		単－　53号
カラスの巣撤去B	高所作業車12m級	箇所	1		単－　54号
カラスの巣撤去C	高所作業車18～18.5m級	箇所	1		単－　55号
カラスの巣撤去D	高所作業車22～23m級	箇所	1		単－　56号
ハチの巣撤去		箇所	1		単－　57号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　13号内訳書	交通管理	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ	昼間勤務（交替要員無し）	人日	48		単－　58号
交通誘導警備員Ａ		人日	40		単－　59号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　14号内訳書	樹木補植等	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
街路樹植栽	ナナカマド；H3.0・C0.12・W0.7；客土・土壌改良材含む	本	1		単－　60号
街路樹植栽	イチョウ；H3.0・C0.12・W0.5；客土・土壌改良材含む	本	1		単－　61号
街路樹植栽	イヌエンジュ；H3.0・C0.12・W0.7；客土・土壌改良材含む	本	1		単－　62号
街路樹植栽	【東・西地区】アオダモ；H3.5・C0.12・W－；客土・土壌改良材含む	本	1		単－　63号
街路樹植栽	【西地区】ヤマモミジ；H2.5・C0.12・W0.6；客土・土壌改良材含む	本	1		単－　64号
支柱取付B-3	二脚鳥居型支柱Ａ 購入品（街路樹用）（高木二脚鳥居添木無幹周30上40未 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準（歩道及び交通島） 無）	本	5		単－　65号
高所作業車運転費	12m級　特殊運転手含む	日	1		単－　66号
高所作業車運転費	18～18.5m級　特殊運転手含む	日	1		単－　67号
台風等緊急時対応Ａ（被害状況把握及び軽作業）	造園工1名及びﾗｲﾄﾊﾞﾝ体制	h	5		単－　68号
台風等緊急時対応Ｂ	４名体制（造園工1・普通作業員2・特殊運転手1・	日	1		単－　69号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　15号内訳書	白石こころーど及び道路所管広場等管理	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
清掃Ａ	拾い集め型	1000m2	330		単－　70号
清掃Ｂ	春1回目；拾い+掃き	1000m2	69		単－　71号
清掃Ｃ	秋清掃；拾い+掃き	1000m2	69		単－　72号
草刈Ｌ	刈払機95%；手刈り5%；片付含む	100m2	430		単－　73号
草刈Ｎ	刈払機95%；手刈り5%；急斜面；片付含む	100m2	230		単－　74号
ヤゴ取りＡ	C50cm以下	本	1		単－　75号
ヤゴ取りＢ	Ｃ50cm以上	本	1		単－　76号
樹木下枝取り		本	50		単－　77号
街路樹木剪定Ａ	C≦30cm；人力；片付含む	本	1		単－　78号
街路樹木剪定Ｂ	30＜C≦60cm；人力；片付含む	本	1		単－　79号
街路樹木剪定Ｃ	60＜C≦90cm；人力；片付含む	本	1		単－　80号
街路樹木剪定Ｄ	90＜C≦105cm；人力；片付含む	本	1		単－　81号

一式当たり内訳書（金抜き）

第　15号内訳書	白石こころーど及び道路所管広場等管理	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
街路樹木剪定Ｅ	105＜C≦120cm；人力；片付含む	本	1		単－　82号
街路樹木剪定Ｆ	120＜C≦150cm；人力；片付含む	本	1		単－　83号
街路樹木剪定Ｍ	H=12m程度；高所作業車使用；片付含む	本	1		単－　84号
街路樹木剪定Ｎ	H=18m程度；高所作業車使用；片付含む	本	1		単－　85号
街路樹木剪定Ｏ	H=22m程度；高所作業車使用；片付含む	本	1		単－　86号
伐採Ａ	Ｃ15cm以上20cm未満	本	1		単－　87号
伐採Ｂ	Ｃ20cm以上30cm未満	本	1		単－　88号
伐採Ｃ	Ｃ30cm以上40cm未満	本	1		単－　89号
伐採Ｄ	Ｃ40cm以上60cm未満	本	1		単－　90号
伐採Ｅ	Ｃ60cm以上80cm未満	本	1		単－　91号
伐採Ｆ	Ｃ80cm以上100cm未満	本	1		単－　92号
伐採Ｇ	Ｃ100cm以上120cm未満	本	1		単－　93号

一式当たり内訳書（金抜き）

第　15号内訳書	白石こころーど及び道路所管広場等管理	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
伐採Ｈ	Ｃ120cm以上150cm未満	本	1		単－　94号
伐採Ｉ	Ｃ150cm以上	本	1		単－　95号
抜根Ａ	Ｃ30cm未満	本	1		単－　96号
抜根Ｂ	Ｃ30cm以上60cm未満	本	1		単－　97号
抜根Ｃ	Ｃ60cm以上90cm未満	本	1		単－　98号
抜根Ｄ	Ｃ90cm以上120cm未満	本	1		単－　99号
抜根Ｅ	Ｃ120cm以上150cm未満	本	1		単－ 100号
抜根Ｆ	Ｃ150cm以上	本	1		単－ 101号
生垣刈込Ｂ	60≦H＜120cm；片付含む	10m	1		単－ 102号
寄植刈込Ｂ	120≦H＜200cm；片付含む	10m2	1		単－ 103号
公園巡視点検(昼)		箇所	24		単－ 104号
公園巡視点検(夜)		箇所	2		単－ 105号

一式当たり内訳書（金抜き）

第　15号内訳書	白石こころーど及び道路所管広場等管理	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
パトロール業務D	平地 徒歩	km	28		単－ 106号
遊具(ブランコ・シーソー等)冬囲い設置	【東・西地区】	基	1		単－ 107号
遊具(ブランコ・シーソー等)冬囲い撤去	【東・西地区】	基	1		単－ 108号
高所作業車運転費	18～18.5m級　特殊運転手含む	日	1		単－ 109号
台風等緊急時対応Ａ（被害状況把握及び軽作業）	造園工1名及びﾗｲﾄﾊﾞﾝ体制	h	5		単－ 110号
台風等緊急時対応Ｂ	４名体制（造園工1・普通作業員2・特殊運転手1・	日	1		単－ 111号
処理費（事業系一般廃棄物）焼却処理	札幌市各清掃・破砕工場（全ての間接費対象外）	t	45		
処理費（建設副産物処理）木くず 再生(剪定枝等)	札幌市ごみ資源化工場(剪定枝等ﾘｻｲｸﾙ施設)(10%)	t	1		
交通誘導警備員B		人	30		
合　計					

札幌市

一式当たり内訳書（金抜き）

第　16号内訳書	環状通バラ管理	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
除草Ａ	花壇草取(まばら)	100m2	124		単－ 112号
樹木冬囲い設置Ｅ	低木；縄2回巻き；H0.9m,W0.5m；購入品	組	1,861		単－ 113号
樹木冬囲い撤去Ｅ	低木；縄2回巻き；H0.9m,W0.5m	組	1,861		単－ 114号
バラ春剪定	年1回	株	1,861		単－ 115号
バラ秋剪定	年1回	株	1,861		単－ 116号
枯枝・花殻処理	年2回	株	3,722		単－ 117号
元肥施肥	年１回、10～20cm程度の天地返し含む	m2	1,550		単－ 118号
元肥（被覆複合肥料）	N:P:K=13:11:13%以上　10kg/袋	袋	28		
元肥（土壌改良剤）	N:P:K=0.5:0.2:0.1%以上 有機物質含有量70%以上 20kg/袋	袋	62		
元肥（有機質肥料）	N:P:K=6:5:2%以上 天然動物質有機肥料 20kg/袋	袋	8		
追肥施肥	年４回、10～20cm程度の天地返し含む	m2	6,200		単－ 119号
追肥（液肥）	N:P:K=0.5:0.5:0.5%未満 光合成菌含む 20L/本	本	1		

一式当たり内訳書（金抜き）

第　16号内訳書	環状通バラ管理	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
追肥（有機質配合肥料）	N:P:K=4:6:5%以上 20kg/袋	袋	10		
追肥（バラ専用肥料）	N:P:K=3:6:5%以上 タンパク質配合 20kg/袋	袋	10		
追肥（牛ふん）	N:P:K=0.6:0.8:0.7%以上 樹皮配合 30L/袋	袋	62		
バラ植栽　修景用バラ（木バラタイプ）	H=30cm、客土・土壌改良材あり	株	10		単－ 120号
バラ植栽　修景用バラ（四季咲中輪系）	H=30cm、客土・土壌改良材あり	株	50		単－ 121号
バラ植栽　修景用バラ（つるバラ）	【西地区】L=30cm、客土・土壌改良材あり	株	10		単－ 122号
薬剤散布Ｃ	施工手間のみ　薬剤（支給品）	L	2,000		単－ 123号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　17号内訳書	廃棄物処理費	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022.11 2022.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
処理費(事業系一般廃棄物) 焼却処理	札幌市各清掃・破砕工場(全ての間接費対象外)	t	45		
処理費 (建設副産物処理) 木くず 再生(剪定枝等)	札幌市ごみ資源化工場(剪定枝等ﾘｻｲｸﾙ施設)(10%)	t	5		
合　計					

札幌市

公園維持管理台帳(R5)　　※業＝業者委託、町＝町内会委託、▲＝清掃のみ町内会委託（草刈は業者）、福＝清掃のみ福祉委託　　標準12m2

区分	No	公園名	地区	機能分担	管理	公園面積	清掃 清掃面積	清掃 通常A	清掃 春清掃B	清掃 秋清掃C	桝清掃	砂場整正	側溝清掃	草刈 草刈Ⅰ(片付有)		草刈 草刈N(急斜/片付有)		低木 生垣刈込B						寄植刈込B		藤棚剪定	除草 除草A		バラ管理	樹木冬囲い 冬囲D	冬囲E	冬囲F
						(㎡)	(㎡)	(回)	(回)	(回)	箇所	㎡	(m)	回	(㎡)	回	(㎡)	回	(m)	回	(m)	回	(m)	回	(㎡)	(㎡)	回	(㎡)	株	組	組	組
地	2	さっぽろ大地公園	西	核	業	40,005	28,405	12回	1回	1回		11.0		3	24,658	−		1	740								3	109			350	
地		さっぽろ大地公園(PG場)	西		町	上記に含む	11,600	−				−		−	11,600	−																
近	1	東札幌公園	西	核	業	10,779	10,779	12回	1回	1回		16.0		3	6,316	−				2	249					×	3	664	160	350		
近	2	もつき公園	西	核	業	11,596	11,596	12回	1回	1回		45.0		3	5,968	3	1,006				−									100		
近	3	わらべ公園	西	核	福	10,027	10,027	−	1回	1回		25.0		3	4,100	−																
近	5	南郷丘公園	西	核	業	19,301	19,301	12回	1回	1回		20.0		3	12,003	−			−							×	3	348			20	
近	8	白生公園	西	核	業	13,274	13,274	12回	1回	1回		−		3	9,147	−										×						
近	11	白石公園	西	核	福	27,711	27,711	−	1回	1回		28.0		3	13,280	−				2	90					83				335	2,043	
緑	10	東札幌1条緑地	西	核	業	2,500	2,500	12回	1回	1回				3	930	−				2	100										280	
街	1	河岸公園	西	核	業	4,728	4,728	12回	1回	1回		7.0		3	3,256	−														162		
街	2	やよい公園	西	核	町	3,342	3,342	−	1回	1回		−		−	1,922	−		1	75												125	
街	3	四ツ葉公園	西	核	町	1,009	1,009	−	1回	1回		−		−	208	−														30		
街	16	わかごま公園	西	そ	町	2,079	2,079	−	1回	1回		9.0		−	591	−																
街	20	やなぎ公園	西	核	業	3,267	3,267	12回	1回	1回		7.0		3	2,236	−		1	61											400		
街	22	本通公園	西	核	町	3,223	3,223	−	1回	1回		5.3		−	699	−	717	1	6													
街	23	コスモス公園	西	そ	町	2,650	2,650	−	1回	1回		5.0		−	995	−																
街	25	てまり公園	西	そ	業	2,142	2,142	12回	1回	1回		12.0		3	1,547	−		1	10												35	
街	26	きよみず公園	西	核	業	2,771	2,771	12回	1回	1回		40.0		3	1,014	−				2	90											
街	27	もみじ公園	西	そ	業	1,454	1,454	12回	1回	1回		78.0		3	557	−		1	70												3	
街	28	白中公園	西	そ	業	2,482	2,482	12回	1回	1回		12.0		3	2,325	−				2	105											
街	30	杉の子公園	西	核	業	1,580	1,580	12回	1回	1回		5.3		3	388	−	−			2	122											
街	31	フレンド公園	西	そ	業	2,042	2,042	12回	1回	1回		12.0		3	1,729	−		1	80													
街	33	菊水公園	西	核	業	1,659	1,659	12回	1回	1回		15.0		3	158	−																
街	34	若葉公園	西	核	▲	3,538	3,538	−	1回	1回		12.0		3	2,400	−				2	115											
街	36	ほがらか公園	西	そ	町	1,202	1,202	−	1回	1回		4.0		−	540	−																
街	37	にこにこ公園	西	核	町	3,392	3,392	−	1回	1回		7.0		−	1,635	−																
街	38	まくらぎ公園	西	そ	▲	2,251	2,251	−	1回	1回		9.0		3	762	−		1	10	2	185									30		
街	43	なみき公園	西	そ	業	2,491	2,491	12回	1回	1回		12.0		3	2,371	−				2	200											
街	44	エルム公園	西	核	業	5,456	5,456	4回	1回	1回		12.0		1	3,475	−																
街	47	白石くりの木公園	西	核	町	5,407	5,407	−	1回	1回		7.0		−	2,253	−		1	25											50		
街	48	白石つつじ公園	西	そ	町	1,519	1,519	−	1回	1回		7.0		−	396	−																
街	49	東札幌にれ公園	西	核	町	8,846	8,846	−	1回	1回		12.0		−	6,145	−		1	45													
街	53	東札幌くまごろう公園	西	そ	業	1,488	1,488	12回	1回	1回		40.0		3	1,199	−																
街	55	東札幌やまびこ公園	西	核	業	2,247	2,247	12回	1回	1回		7.0		3	860	−					−											
街	57	菊水まゆみ公園	西	そ	▲	555	555	−	1回	1回		−		3	320	−										×						
街	59	白石ポッポ公園	西	核	町	2,500	2,500	−	1回	1回		9.0		−	768	−				2	10										5	
街	60	白石ちびっこ公園	西	そ	町	1,931	1,931	−	1回	1回		3.0		−	658	−		1	55											150		
街	65	東札幌かえで公園	西	そ	業	476	476	12回	1回	1回		−		3	48	−																
街	66	菊水はなおか公園	西	機	町	269	269	−	1回	1回		−		−	171	−				2	53											
街	74	双葉公園	西	核	業	4,000	4,000	12回	1回	1回		30.0		3	3,351	−		1	55													
街	76	白石中央公園	西	核	業	2,822	2,822	12回	1回	1回		60.0		3	2,582	−																
街	96	菊水のぎく公園	西	核	町	7,169	7,169	−	1回	1回		7.0		−	2,382	−		1	30							×				45		
街	103	菊水上町いずみ公園	西	核	業	3,380	3,380	12回	1回	1回		14.0		3	3,213	−		1	52													
街	107	菊水北公園	西	そ	▲	1,900	1,900	−	1回	1回		7.0		3	950	−		1	77													
街	108	菊水みどり公園	西	核	業	5,114	5,114	12回	1回	1回		25.0		3	4,503	−		1	300	2	95					20				100		
街	115	東札幌どんぐり公園	西	そ	町	661	661	−	1回	1回		12.0		−	339	−																
街	129	菊水ひまわり公園	西	機	業	328	328	12回	1回	1回		3.0		3	282	−				2	42											
街	136	南郷タンポポ公園	西	核	業	2,132	2,132	12回	1回	1回		25.0		3	1,826	−			−							12					5	
街	138	上町ちびっこ公園	西	機	業	114	114	12回	1回	1回		6.0		3	83	−																
街	143	東札幌いずみ公園	西	そ	業	660	660	12回	1回	1回		−		3	−	−														5		
街	163	菊水上町わらしこ公園	西	そ	業	2,498	2,498	12回	1回	1回		3.0		3	1,193	−		1	150											250	250	
			西																													
			西																													
	50	集　計	西			243,967	243,967	1,650,584	232,367	232,367	−	685.6	−		350,140		3,018		1,841		2,912	#	−	−	115		3,363	160	2,007	3,116	−
	公園	設　計　値	西					1,650	230	230		685			3,500		30						475	#NUM!	115		33	160	2,007	3,116	−
	公園	（R05 当初設計値）	西					1,650	230	230		685			3,500		30						475	#NUM!	115		33	160	2,007	3,116	−

公園維持管理台帳(R5)　　※業＝業者委託

区分	No	公園名	地区	機能分担	管理	水飲台（普通）	水飲台（身障）	水飲台（Bシート）	ﾌﾞﾗﾝｺ	ロープレール	シーソー	鉄棒	防球ネット	ﾃﾆｽネット	遊水路管理	巡視点検 昼間月1回	巡視点検 夜間年1回	照明灯 照明数	LED 灯具	LED ﾊﾞﾙﾌﾞ	LED 特殊	水銀	ナトリ	投光器	パンザ	引込柱	分電盤	系統数		自動点滅器電柱番号 41画43区 00図00番00の00号	電気備考 LA=LINDAAIRMESH40AS
						基	基	基	基	基	基	基	m	箇所	m2	箇所	箇所														
地	2	さっぽろ大地公園	西	核	業				2	1		－	1,382		341	12	1	55				55				1	1		量*3？	＜要調査＞	
地		さっぽろ大地公園(PG場)	西		町											12	1														
近	1	東札幌公園	西	核	業		2		1			－			150	12	1	12				12				1	1	1	量	(園内点滅器)	特殊灯具7,UFO型4,ﾓﾆｭ灯具1
近	2	もつき公園	西	核	業		1		2	1	1	1		1		12	1	15	15	－		－	－	－	－	1	1	1			H27全更新
近	3	わらべ公園	西	核	福		1		1			1				12	1	8				8				1	1	1	量	(園内点滅器)	R04 2+1灯LEDﾊﾞﾙﾌﾞ
近	5	南郷丘公園	西	核	業		2		2			1				12	1	14				－	14			1	1	1	量	(園内点滅器)	
近	8	白生公園	西	核	業		1		2	－	－	1				12	1	7	7	－		－	－	－	－	1	1	1		414362856633	R01全更新
近	11	白石公園	西	核	福	2			2			1		2		12	1	19	1			18				1	1	2	量	(園内点滅器)	R02更新1
緑	10	東札幌1条緑地	西	核	業		1		1			1				12	1	2				2					1		量	＜要調査＞	HF200
街	1	河岸公園	西	核	業		1		2		1	1				12	1	6	6	－	－	－	－	－				2		＜要調査＞	R02全更新
街	2	やよい公園	西	核	町		1		2		1	1				12	1	5				5				1	1	1	量	(園内点滅器)	丸ガラス　水銀？要調査7→5
街	3	四ツ葉公園	西	核	町		1		1			1				12	1	2	2	－		－	－	－	－			1		414360286631	H30全更新
街	16	わかごま公園	西	そ	町		1		1			2				12	1	3	3	－		－	－	－	1			3		図面参照	R01LA*3,R03P交換3
街	20	やなぎ公園	西	核	業		1		1		1	1			8	12	1	4	－	－		4	－	－	－	1	1	1	量	(園内点滅器)	HF300*4
街	22	本通公園	西	核	町		1		1	－	－	－				12	1	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	1			R04再整備全更新
街	23	コスモス公園	西	そ	町		1		1		1	1				12	1	3	－	－		3	－	－	－	1	1	1	量	(園内点滅器)	金HF300*3
街	25	てまり公園	西	そ	業		1		1	△	△	－				12	1	2	－	2		－	－	－	－			1		414352266776	H25,72W
街	26	きよみず公園	西	核	業		1		3		1	1				12	1	4	－	－		2	－	2	2			4		図面参照	岩HF300*2
街	27	もみじ公園	西	そ	業		1		2		1	2				12	1	2	－	2		－	－	－	－			2		図面参照	H25,ﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ72W
街	28	白中公園	西	そ	業		1		2		1	－				12	1	3	－	－		3	－	－	1	1		1		NTT414352999124	marHF200*3、不要安定器外し
街	30	杉の子公園	西	核	業		1		1	－	1	1				12	1	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1		図面参照	R04再整備全更新
街	31	フレンド公園	西	そ	業		1		2		1	－				12	1	3	－	2		－	－	1	1			2		414342924794	R01LA*2
街	33	菊水公園	西	核	業		1		2		1	1				12	1	5	－	5		－	－	－	－			5		図面参照	R01LA*5 ﾄｲﾚ裏要確認銀P
街	34	若葉公園	西	核	▲		2		－			－			13	12	1	5				5				1	1	1	量、2請求	(園内点滅器)	(和光HF300*1)
街	36	ほがらか公園	西	そ	町		1		1			1				12	1	2	2	－		－	－	－	－			1		414362623929	H26,60W
街	37	にこにこ公園	西	核	町		1		2		－	1				12	1	3	3			－	－	－	－			1			R03全更新
街	38	まくらぎ公園	西	そ	▲		1		1			－				12	1	4				4				1	1	1	量、2請求	(園内点滅器)	H9ﾘﾌ時HF300*4+踏切柱BOX1
街	43	なみき公園	西	そ	業	1			2		1	1				12	1	4	2	－		1	－	1	1			2		図面参照	岩HF300*1（33W相当*1）
街	44	エルム公園	西	核	業	1			2		1	1				12	1	3	－	－		3	－	0	0			3	何故、1灯高い？	図面参照	岩HF300*2、新ﾎﾟｰﾙ
街	47	白石くりの木公園	西	核	町		1		2			2				12	1	5	－	－		5	－	－	－	1		5		図面参照	岩HF300*2、金HF300*3
街	48	白石つつじ公園	西	そ	町		1		2			1	28			12	1	4	3	－		－	－	1	1						H24更新
街	49	東札幌にれ公園	西	核	町		1		2		1	1				12	1	6	1	5		－	－	－	3	？		6	7請求　外し忘れ？	図面参照	R01LA*5
街	53	東札幌くまごろう公園	西	そ	業		1		1			1				12	1	2	1	1		－	－	－				2		図面参照	H25,72W,R03交換1
街	55	東札幌やまびこ公園	西	核	業		1		1			1				12	1	2	2			－		－	－	－		1		＜要調査＞	R02全更新
街	57	菊水まゆみ公園	西	そ	▲				－		1	－				12	1	1		1		－	－	－	－			1		414370088142	72W
街	59	白石ポッポ公園	西	核	町		1		2			1				12	1	4				0	4			1	1	1	量	(園内点滅器)	NH220
街	60	白石ちびっこ公園	西	そ	町		1		1	△	－	－				12	1	2	－	2		－	－	－	－			1		414361973486	72W*2
街	65	東札幌かえで公園	西	そ	業				1			1				12	1	1	－	1								1		414351444910	H25、72W
街	66	菊水はなおか公園	西	機	町							－				12	1	1	－	1								1		414371283746	ﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ72W
街	74	双葉公園	西	核	業		1		1		1	1				12	1	3	－	3								1		414361816370	ﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ72W
街	76	白石中央公園	西	核	業		1		1		1	1				12	1	3	－	－		3	－	－	－	？		3		図面参照	岩HF300*3、R02ﾎﾟｰﾙ1交換、R
街	96	菊水のぎく公園	西	核	町		1		1			－				12	1	7	1			6				1	1	2	量・量？	(園内点滅器),60048206	特殊灯具4,岩HF300,R03交換1
街	103	菊水上町いずみ公園	西	核	業		1		2	1	1	1				12	1	4	－	4								1		414371314480	ﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ72W
街	107	菊水北公園	西	そ	▲		1		1		1	1				12	1	2	－	2								1		NTT414370062342	ﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ72W
街	108	菊水みどり公園	西	核	業		1		1			－				12	1	4	－	4								2		(園内点滅器),71477758	ﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ72W
街	115	東札幌どんぐり公園	西	そ	町		1		1		1	1				12	1	1		1		－						1		414351518256	R01LA*1
街	129	菊水ひまわり公園	西	機	業	－	－		1			1				12	1	1	－	1		－	－	－	－			1		414371570430	ﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ72W
街	136	南郷タンポポ公園	西	核	業		1		1		1	1				12	1	3				3						3		図面参照	岩HF300
街	138	上町ちびっこ公園	西	機	業	－	－					－				12	1	1	－	1		－	－	－	－			1		414371271222	ﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ72W
街	143	東札幌いずみ公園	西	そ	業	1			－		－	－				12	1	1	－	1								1		414351055615	ﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ72W
街	163	菊水上町わらしこ公園	西	そ	業		1		－			1			7	12	1	3	3							1		1		414371752153	
			西																												
			西																												
	50	集　計	西			5	43	－	65	3	21	38	1,410	3		612	51	262	58	39	－	142	18	5	10	17	15	79			
	公園	設　計　値	西			5	43	－		89		38	1,410	3		612	51									調査中					
	公園	（R05 当初設計値）	西			5	43	－		89		38	1,410	3		612	51									調査中					

公園維持管理台帳(R5)　　※業＝業者委託

区分	No	公園名	地区	機能分担	管理	時計	コンクリートセ	引込柱	トイレ	開閉器	トイレ	北電剪定	雪害履歴	雪入協定	備考	所在地	健康遊具	シェルター/パーゴラ/トレリス/ダックアウトS	屋根施設除雪	桝	トラフ	樹木本数 高木	樹木本数 低木	ポプラ
																				集積	集積	集積	集積	集積
																			㎡	基	m	本	株	本
地	2	さっぽろ大地公園	西	核	業	1		兼用	1							東札幌6条1丁目		5						●
地		さっぽろ大地公園(PG場)	西		町										同好会11,600㎡	（ー　同上　ー）								
近	1	東札幌公園	西	核	業	1										東札幌6条2丁目		2						
近	2	もつき公園	西	核	業	1								☆		東札幌6条4丁目	5	2						
近	3	わらべ公園	西	核	福											平和通2丁目北		1						●
近	5	南郷丘公園	西	核	業	1		1	1							南郷通2丁目北		3						●
近	8	白生公園	西	核	業	1										中央3条5丁目		1						
近	11	白石公園	西	核	福	○		1	1					☆	R5･6再整備予定	菊水上町1～3条3丁目		4						●
緑	10	東札幌1条緑地	西	核	業											東札幌1条3丁目		1						
街	1	河岸公園	西	核	業								△	☆	R2再整備	菊水1,2条1丁目(豊平1条1丁目)	2	2		6	?			
街	2	やよい公園	西	核	町									☆		菊水2条3丁目		1						
街	3	四ツ葉公園	西	核	町									☆		菊水6条4丁目		1						
街	16	わかごま公園	西	そ	町									☆		本通4丁目北								
街	20	やなぎ公園	西	核	業											平和通5丁目北		1						
街	22	本通公園	西	核	町									☆	R4再整備	本通4丁目南				11	2	28	3	
街	23	コスモス公園	西	そ	町									☆		平和通4丁目南								
街	25	てまり公園	西	そ	業									☆		本郷通3丁目南		1						
街	26	きよみず公園	西	核	業									☆		東札幌3条4丁目								
街	27	もみじ公園	西	そ	業									☆		栄通5丁目								
街	28	白中公園	西	そ	業											平和通2丁目南								
街	30	杉の子公園	西	核	業	－	－	－	－					☆	R4再整備	本通2丁目南	－	－	－	3	－	17		－
街	31	フレンド公園	西	そ	業											南郷通2丁目南								
街	33	菊水公園	西	核	業									☆		菊水5条2丁目								
街	34	若葉公園	西	核	▲			1	1							菊水7条2丁目		2						
街	36	ほがらか公園	西	そ	町									☆	町内会引込柱	中央2条4丁目		1						
街	37	にこにこ公園	西	核	町										R3再整備	中央1条6丁目								
街	38	まくらぎ公園	西	そ	▲	寸										東札幌1条6丁目		1						
街	43	なみき公園	西	そ	業											南郷通1丁目南								
街	44	エルム公園	西	核	業			1						☆	R5再整備予定	栄通2丁目								
街	47	白石くりの木公園	西	核	町										町内会引込柱*2?	中央2条3丁目		1						●
街	48	白石つつじ公園	西	そ	町	1								☆	町内会引込柱?	中央2条5丁目		1						
街	49	東札幌にれ公園	西	核	町	1								☆	不明引込木柱(P未登録)容難単独時計柱	東札幌6条5丁目								
街	53	東札幌くまごろう公園	西	そ	業											東札幌4条6丁目								
街	55	東札幌やまびこ公園	西	核	業	－										東札幌2条6丁目	－	－	－					
街	57	菊水まゆみ公園	西	そ	▲									☆		菊水9条2丁目		1						
街	59	白石ポッポ公園	西	核	町			1	1							中央3条2丁目		1						
街	60	白石ちびっこ公園	西	そ	町			1	1							中央2条1丁目		1						
街	65	東札幌かえで公園	西	そ	業											東札幌2条4丁目								
街	66	菊水はなおか公園	西	機	町									☆	R5･6再整備予定	菊水上町3条3丁目								
街	74	双葉公園	西	核	業			1								菊水9条3丁目								
街	76	白石中央公園	西	核	業	丁内会蛍光灯？1									町内会引込柱?	平和通1丁目北								
街	96	菊水のぎく公園	西	核	町									☆		菊水1条4丁目		1						
街	103	菊水上町いずみ公園	西	核	業			0						☆	R1一部道路所管換	菊水上町1、2条2丁目								
街	107	菊水北公園	西	そ	▲			1								菊水7条2丁目								
街	108	菊水みどり公園	西	核	業			1						☆		菊水上町4条3丁目		1						
街	115	東札幌どんぐり公園	西	そ	町											東札幌2条3丁目								
街	129	菊水ひまわり公園	西	機	業									☆		菊水上町4条2丁目								
街	136	南郷タンポポ公園	西	核	業	1									町内会引込柱1?	南郷通5丁目北		2						
街	138	上町ちびっこ公園	西	機	業									☆	R5･6再整備予定	菊水上町4条3丁目								
街	143	東札幌いずみ公園	西	そ	業											東札幌1条5丁目								
街	163	菊水上町わらしこ公園	西	そ	業			兼用	1					☆		菊水上町4条1丁目		1						
			西																					
			西																					●
	50	集　計	西			11	1	9	7			25				51	4	39		20	2	45	3	0
	公園	設　計　値	西																					
	公園	（R05 当初設計値）	西																200					

令和5年度　水遊び場等（遊水路・BBQ広場）カレンダー

月日	曜日	【Aランク遊水路】万生・東札幌・厚別川緑地（9～17時） ※毎年度、日程を固定（標準より延長済み） 7月10日　～　8月31日（53日間）			【Bランク遊水路】若葉・やなぎ・さっぽろ大地・菊水上町わらしこ・白石ふじ・吉田山（9～17時） ※毎年度、日程を固定（標準より延長済み） 7月10日　～　8月31日（53日間）		厚別川緑地BBQ広場（10時～17時） 同上付帯　駐車場（9時～18時） 4/29（G.W.より）～9/30及び10月の週末、祝日（10/1、7、8、9、14、15、21、22、28、29）		厚別川パークゴルフ場仮設トイレ 開放：4/25(火)～11/5 設置：4/24(月)～11/8	白石公園　臨時駐車場門扉開閉 4/29（G.W.より）～11/5（日）の週末、祝日
		遊水路開放	（1h延長）	清掃	遊水路開放	清掃	門扉開閉	清掃	仮設トイレ設置	門扉開閉
		53	0	9	53	9	165	71	199	64
4月20日	木									
4月21日	金						04月=02日、05月=31日 06月=30日、07月=31日 08月=31日、09月=30日 10月=10日 **計 165 日**			
4月22日	土							※清掃日は目安とする		
4月23日	日									
4月24日	月								○月曜日設置	
4月25日	火								○	
4月26日	水								○	
4月27日	木								○	
4月28日	金								○	
4月29日	土						○昭和の日	○	○	○昭和の日
4月30日	日						○		○	○
5月1日	～						31		31	11
5月31日										
6月1日	～						30		30	8
6月30日										
7月1日	土						○	○	○	○
7月2日	日						○		○	○
7月3日	月						○	○	○	
7月4日	火						○		○	
7月5日	水						○		○	
7月6日	木						○	○	○	
7月7日	金	★設置					○		○	
7月8日	土	▲	※必要に応じて	※清掃日は目安とする		※清掃日は目安とする	○	○	○	○
7月9日	日	▲		○		○	○		○	○
7月10日	月	○		○	○	○	○	○	○	
7月11日	火	○			○		○			
7月12日	水	○			○		○			
7月13日	木	○			○		○	○		
7月14日	金	○			○		○			
7月15日	土	○			○		○	○		○
7月16日	日	○			○		○			○
7月17日	月	○		○	○	○	○	○		○海の日
7月18日	火	○			○		○			
7月19日	水	○			○		○			
7月20日	木	○			○		○	○		
7月21日	金	○			○		○			
7月22日	土	○			○		○	○		○
7月23日	日	○			○		○			○
7月24日	月	○		○	○	○	○	○		
7月25日	火	○			○		○		○	
7月26日	水	○			○		○		○	
7月27日	木	○			○		○	○	○	
7月28日	金	○			○		○		○	
7月29日	土	○			○		○	○	○	
7月30日	日	○			○		○		○	
7月31日	月	○		○	○	○	○	○	○	
8月1日	火	○			○		○		○	
8月2日	水	○			○		○		○	
8月3日	木	○			○		○	○	○	
8月4日	金	○			○		○		○	
8月5日	土	○			○		○	○	○	
8月6日	日	○			○		○		○	
8月7日	月	○		○	○	○	○	○	○	
8月8日	火	○			○		○		○	
8月9日	水	○			○		○		○	
8月10日	木	○			○		○	○	○	
8月11日	金	○			○		○		○	○山の日
8月12日	土	○			○		○	○	○	○
8月13日	日	○			○		○		○	○
8月14日	月	○		○	○	○	○	○	○	
8月15日	火	○			○		○		○	
8月16日	水	○			○		○		○	
8月17日	木	○			○		○	○	○	
8月18日	金	○			○		○		○	
8月19日	土	○			○		○	○	○	○
8月20日	日	○			○		○		○	○
8月21日	月	○		○	○	○	○	○	○	
8月22日	火	○			○		○		○	
8月23日	水	○			○		○		○	
8月24日	木	○			○		○	○	○	
8月25日	金	○			○		○		○	
8月26日	土	○			○		○	○	○	○
8月27日	日	○			○		○		○	○
8月28日	月	○		○	○	○	○	○	○	
8月29日	火	○			○		○		○	
8月30日	水	○			○		○		○	
8月31日	木	○			○		○	○	○	
9月1日	～	★撤去					30		30	10
9月30日										
10月1日	日						○		○	○
10月2日	月							○	○	
10月3日	火								○	
10月4日	水								○	
10月5日	木							○	○	
10月6日	金								○	
10月7日	土						○	○	○	○
10月8日	日						○		○	○
10月9日	月						○ｽﾎﾟｰﾂの日（第2月曜）	○	○	○スポーツの日
10月10日	火								○	
10月11日	水								○	
10月12日	木							○	○	
10月13日	金								○	
10月14日	土						○	○	○	○
10月15日	日						○		○	○
10月16日	月							○	○	
10月17日	火								○	
10月18日	水								○	
10月19日	木							○	○	
10月20日	金								○	
10月21日	土						○	○	○	○
10月22日	日						○		○	○
10月23日	月							○	○	
10月24日	火								○	
10月25日	水								○	
10月26日	木							○	○	
10月27日	金								○	
10月28日	土						○	○	○	○
10月29日	日						○		○	○
10月30日	月							○	○	
10月31日	火								○	
11月1日	水								○	
11月2日	木								○	
11月3日	金								○	○文化の日
11月4日	土								○	○
11月5日	日								○オープン最終日	○
11月6日	月								○PG片付日（利用最終日）	
11月7日	火								×平日汲み取り日（時間指定不可）	
11月8日	水								×仮設トイレ撤去日	
11月9日	木									

■j常駐管理者（万生・東札幌・厚別川）
・期間53日＋1日（事前準備）＝54日間

■詰所設置（万生・東札幌公園）
・期間53日＋4日（設置・撤去）＝57日間

04月＝07日、
05月＝31日、
06月＝30日、
07月＝31日、
08月＝31日、
09月＝30日、
10月＝31日、
11月＝08日

計 199 日

白石公園は、令和5～6年度に再整備工事予定。
令和5年度は臨時駐車場が工事区域に含まれる予定であることから、
当初設計では15日間計上とし、設計変更で対応することとする。

＜道路維持＞白石こころーど及び道路所管広場等管理内訳（東地区）

元値283　　実績値

区分	No	管理場所・管理区域名	地区	管理	管理延長	管理面積	清掃 清掃面積	清掃 通常A	清掃 清掃面積	清掃 春清掃B	清掃 秋清掃C	砂場整生	草刈 草刈L（片付有）		草刈 草刈N（急斜/片付有）		低木 生垣刈込B				低木 寄植刈込		藤棚剪定	冬囲い 樹木D	冬囲い 水飲台	冬囲い ブランコ	巡視点検 昼間月1回	巡視点検 夜間年1回	巡視点検 徒歩巡視	交通誘導員	一般廃棄物	備考	施設・その他
					(km)	(㎡)	(㎡)	(回)	(㎡)	(回)	(回)	㎡	回	(㎡)	回	(㎡)	回	(m)	回	(m)	回	(㎡)	(㎡)	組	基	基	箇所	箇所	(回)	人	t		
		~~水源地通高架下広場(北)~~																															
広	道路	水源地通高架下広場	東	業	－	500	500	12回	500	1回	1回	7		－											－	1	12	1				公園管理基準と同等	ﾌﾞﾗﾝｺ,滑台,砂場
道	道路	白石こころーど（路線27～厚別川区間）	東	業	3.57	61,370	61,370	6回	105,798	1回	1回	－	2	24,306	2	14,431	2	175	3	50			101	－	2				4回	30	50		ﾍﾞﾝﾁ22,散水栓2,水飲2
			東																														,ﾊﾞｰｺﾞﾗ3,藤棚3,野外卓4
			東																														,ｽﾂｰﾙ24、ﾊﾞﾗ1506株
			東																														
			東																														
			東																														
			東																														
			東																														
	2	集　計	東		3.57	61,870	61,870	374,220	106,298	106,298	106,298	7		48,612		28,862		350	500	150		－	101	－	2	1	12	1	57.12	30	50		
	箇所	設　計　値	東					370		100	100	7		480		280				50		#####	101	－	2	1	12	1	57	30	50		

※数量未確定　　km　　F(草刈)　77,474

※　白石こころーど樹木徒歩巡視（1回当たり）　3.57　km　×　4　回(2往復)　＝　14.28　km／回

誘導員（草刈時のみ）
29

＜道路維持＞白石こころーど及び道路所管広場等管理内訳（西地区）

元値5　　実績値　実績値

区分	No	管理場所・管理区域名	地区	管理	管理延長	管理面積	清掃 清掃面積	清掃 通常A	清掃 清掃面積	清掃 春清掃B	清掃 秋清掃C	砂場整生	草刈 草刈L（片付有）		草刈 草刈N（急斜/片付有）		低木 生垣刈込B				低木 寄植刈込		藤棚剪定	冬囲い 樹木D	冬囲い 水飲台	冬囲い ブランコ	巡視点検 昼間月1回	巡視点検 夜間年1回	巡視点検 徒歩巡視	交通誘導員	一般廃棄物	備考	施設・その他
					(km)	(㎡)	(㎡)	(回)	(㎡)	(回)	(回)	㎡	回	(㎡)	回	(㎡)	回	(m)	回	(m)	回	(㎡)	(㎡)	組	基	基	箇所	箇所	(回)	人	t		
広	道路	菊水広場	西	業		217	217	12回	217	1回	1回		3	50			1	5	2					5		1	12	1				公園管理基準と同等	ﾌﾞﾗﾝｺ,滑台,照明,ﾍﾞﾝﾁ
広	道路	一条橋橋台広場	西	業		953	953	12回	953	1回	1回		3	900													12	1				公園管理基準と同等	照明,縁台
道	道路	白石こころーど（大地公園～環状通区間）	西	業	2.66	37,699	37,699	6回	46,390	1回	1回		2	16,135	2	4,268								－					4回	30	45		ﾍﾞﾝﾁ2,散水栓2
道	道路	白石こころーど（環状通～路線27 区間）	西	業	0.90	15,649	15,649	6回	22,179	1回	1回		2	4,074	2	7,460								－					4回				
			西																														
			西											20,209		11,728																	
			西																														
			西																														
			西																														
			西																														
	3	集　計	西		3.56	54,518	54,518	334,128	69,739	69,739	69,739	－		43,268		23,456		5	5	－		－	－	5	－	1	24	2	28.48	30	45		
	箇所	設　計　値	西					330		69	69	－		430		230				－		#####	－	5	－	1	24	2	28	30	45		

km　　F(草刈)　66,724

※　白石こころーど樹木徒歩巡視（1回当たり）　3.56　km　×　2　回(往復)　＝　7.12　km／回

誘導員（草刈時のみ）
25

＜道路維持＞白石こころーど及び道路所管広場等管理内訳（北地区）

区分	No	管理場所・管理区域名	地区	管理	管理面積	管理面積	清掃 清掃面積	清掃 通常A	清掃 清掃面積	清掃 春清掃B	清掃 秋清掃C	砂場整生	草刈 草刈L（片付有）		草刈 草刈N（急斜/片付有）		低木 生垣刈込B				低木 寄植刈込		藤棚剪定	冬囲い 樹木D	冬囲い 水飲台	冬囲い ブランコ	巡視点検 昼間月1回	巡視点検 夜間年1回	巡視点検 徒歩巡視	交通誘導員	一般廃棄物	備考	施設・その他
					(㎡)	(㎡)	(㎡)	(回)	(㎡)	(回)	(回)	㎡	回	(㎡)	回	(㎡)	回	(m)	回	(m)	回	(㎡)	(㎡)	組	基	基	箇所	箇所	(回)	人	t		
道	道路	サイクリングロード	北		－	－	道路		－																								
道	道路	北白石サイクリングロード	北		－	－	道路		－																							維持係からの依頼により対応。	総延長2.5km
			北																														
			北																														
			北																														
			北																														
			北																														
			北																														
			北																														
			北																														
		集　計	北		－	－	－	0	－	0	0	－		－		－		－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	箇所	設　計　値	北																														

バラ管理計画　　白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務

	施肥月	品　名	1株当り使用量（目安）	1株当り使用袋数	使用量								合計
					白石西地区				白石北地区				
					街路樹		公園	計	街路樹		公園	計	
					環状通（花壇36株/49箇所＋2箇所（法花壇）	環状通（修景ﾊﾞﾗ他）	東札幌公園（総数 160株）		環状通（花壇36株/38箇所	環状通（修景ﾊﾞﾗ他 総数 150株			
					1,550 ㎡		100 ㎡	1,650 ㎡	1,110 ㎡		－ ㎡	1,110 ㎡	2,760 ㎡
					1,661 株	200 株	160 株	2,021 株	1,521 株	150 株	－ 株	1,671 株	3,692 株
元肥	5月中旬	元肥用 被覆複合肥料 10kg/袋	150 g	0.015	25 袋	3 袋	3 袋	31 袋	23 袋	3 袋	袋	26 袋	57 袋
元肥	5月中旬	元肥用 土壌改良材 20kg/袋	0.65 kg	0.033	55 袋	7 袋	6 袋	68 袋	51 袋	5 袋	袋	56 袋	124 袋
元肥	5月中旬	元肥用 有機質肥料 20kg/袋	75 g	0.0038	7 袋	1 袋	1 袋	9 袋	6 袋	1 袋	袋	7 袋	16 袋
元肥	5月中旬	元肥用 液肥 500倍希釈液	1 ℓ/㎡		1,153 ℓ	139 ℓ	111 ℓ	1,403 ℓ 500倍希釈 原液20ℓ/本	1056 ℓ	104 ℓ	ℓ	1,160 ℓ 500倍希釈 原液20ℓ/本	2 本
追肥	7月中旬	追肥用 バラ専用肥料 20kg/袋	100 g	0.005	9 袋	1 袋	1 袋	11 袋	8 袋	1 袋	袋	9 袋	20 袋
追肥	9月上旬	追肥用 有機質配合肥料 20kg/袋	100 g	0.005	9 袋	1 袋	1 袋	11 袋	8 袋	1 袋	袋	9 袋	20 袋
追肥	10月上旬	牛ふん 30ℓ/袋	1 L	0.033	55 袋	7 袋	6 袋	68 袋	51 袋	5 袋	袋	56 袋	124 袋

街路樹	バラ 除草	西地区	1,550 ㎡	×	8 回＝	12400 ㎡	124 100㎡	北地区	1,110 ㎡	×	8 回＝	88 100㎡
街路樹	バラ 枯枝・花殻処理	西地区	1,861 株	×	2 回＝	3722 株	3722 株	北地区	1,671 株	×	2 回＝	3342 株
街路樹	バラ 追肥施肥（年4回）	西地区	1,550 ㎡	×	4 回＝	6200 ㎡	6200 ㎡	北地区	1,110 ㎡	×	4 回＝	4440 ㎡
公園	バラ 除草	西地区	100 ㎡	×	8 回＝	800 ㎡	8 100㎡					
公園	バラ 枯枝・花殻処理	西地区	160 株	×	2 回＝	320 株	320 株					

白石区 街路樹維持管理　数量調書（西地区）　　(R5)　　4.5　2.5　1.5　1

地区	路線番号	路線名	（道路名）	補植可否	樹種変更	巡視距離	高木本数	植樹桝 特大 箇所	植樹桝 大 箇所	植樹桝 中 箇所	植樹桝 小 箇所	清掃 植樹桝 面積	清掃 植樹桝 回数	清掃 植樹帯 面積	清掃 植樹帯 回数	清掃 分離帯 面積	清掃 分離帯 回数	草刈L 植樹桝 面積	草刈L 植樹桝 回数	草刈L 植樹帯 面積	草刈L 植樹帯 回数	草刈L 分離帯 m2	草刈L 分離帯 回数	草刈Ⅰ 分離帯 m2	草刈Ⅰ 分離帯 回数	除草A m2	低木管理 生垣刈込 m	低木管理 生垣刈込 回数	低木管理 冬囲D 組	低木管理 冬囲E 組	低木管理 冬囲F 組	歩道幅員情報	備考
西	3	主要道道札幌夕張線	（南郷通）	○	樹変	3.77	632	－	79	－	330	527	3	422	3	4,371	3	527	3	422	3	4,371	3			1,000	550	2	－	1,973	－	A)両側4m（分離帯4.9m）	－
西	89	主要道道札幌環状線	（環状通）	○		2.17	72	－	25	－	235	297	3	237	3	3,219	4	297	3	237	3			3,219	4	別途	－		－	－	－	A)両側4.0m	－
西	9901	主要市道旭山公園米里線	（南7条米里通）	▲	樹変	2.34	80	－	8	－	14	34	3	881	3	－		34	3	881	3	－				－	－		－	－	－	9590より南B3.25m、北A3.5m	多くがA樹種変路線
西	9316	東札幌1条2･3丁目歩道1号線	－	×		0.08	14	－	－	－	－	－		113	3	－		－		113	3	－				－	－		－	－	－	歩専道W6m	－
西	9563	菊水中央線	－	○	樹変	0.73	97	－	8	－	89	109	3	－		－		109	3	－		－				－	－		－	－	－	A)両側4.0m	－
西	9564	2号用水線	（米里行啓通）	○	樹変	1.44	80	－	15	－	－	37	3	429	3	－		37	3	429	3	－				－	－		－	－	－	A)両側3.5m	－
西	9581	豊平川右岸線	－	○		0.33	22	－	－	－	－	－		70	3	－		－		70	3	－				－	－		－	－	－	A)片側3.5m	片側のみ
西	9590	南郷通線	（南郷通）	○	樹変	0.89	48	－	－	－	－	－		504	3	－		－		504	3	－				－	－		1	－	－	A)両側3.5m	－
西	1	菊水7号線（ﾎﾞﾘｭｰﾑｱｯﾌﾟR）	－	○		0.62	75	－	15	－	3	40	3	221	3	－		40	3	221	3	－				－	－		－	－	－	A)両側5.5m	－
西	4	菊水1号線	－	○		0.28	12	－	－	－	－	－		178	3	－		－		178	3	－				－	－		－	－	－	A)片側9m花壇	片側のみ　花壇型
西	6	菊水3号線	－	×		0.58	28	－	－	－	－	－		817	3	－		－		817	3	－				－	－		281	－	－	C)両側2.5m	－
西	7	菊水4号線	－	○		0.12	20	－	－	－	－	－		86	3	－		－		86	3	－				－	－		35	48	－	A)両側5.5m	－
西	9	菊水横3号線	－	×		0.59	12	－	39	－	4	101	3	－		－		101	3	－		－				－	－		－	－	－	C)両側2.5m	－
西	13	菊水横5号線	－	○		0.36	9	－	－	－	34	34	3	－		－		34	3	－		－				－	－		－	－	－	A)両側3.55m	－
西	16	菊水8号中通線	－	○		0.63	52	－	－	－	－	－		865	3	－		－		865	3	－				－	－		－	－	－	A)両側3.75m	－
西	24	横南線	－	×		1.23	126	－	7	－	94	111	3	76	3	－		111	3	76	3	－				－	－		－	－	－	B)両側3.0m	－
西	26	南郷線	－	×		1.38	74	－	37	38	－	149	3	－		－		149	3	－		－				－	－		－	－	－	C)左2.5m右2.0m	－
西	32	白石駅前通線	－	×		0.71	41	－	63	5	1	166	3	48	3	－		166	3	48	3	－				－	－		－	－	－	B)両側3.0m	旧では左2.5～3.0m、右0m補植ナシ
西	51	東札幌駅前通線	－	○		0.91	102	－	－	－	－	－		306	3	－		－		306	3	－				－	－		－	－	－	A)両側3.75m	－
西	58	北郷線	（北郷通）	○		0.36	15	－	－	－	－	－		92	3	－		－		92	3	－				－	－		16	－	－	A)両側5.0m	－
西	79	白石駅前4号線	（平和通）	×		1.03	117	－	66	2	51	219	3	－		－		219	3	－		－				－	－		－	－	－	B)両側3.0m	－
西	83	白石駅前東1号線	（白石中の島通）	▲		0.64	70	－	－	－	－	－		305	3	－		－		305	3	－				－	－		－	－	－	平和通より北B3.25m、南A3.5m	＜図参照＞
西	172	菊水横9号線	－	×		0.66	78	－	－	－	－	－		354	3	－		－		354	3	－				－	－		－	－	－	B)両側3.0m	－
~~西~~	~~175~~	~~菊水3条5丁目線（R3伐採）桝撤去~~		~~×~~		~~0.00~~	~~0~~	~~－~~	~~－~~	~~－~~	~~－~~	~~－~~		~~－~~		~~－~~		~~－~~		~~－~~		~~－~~				~~－~~	~~－~~		~~－~~	~~－~~	~~－~~	~~C)両側2.5m~~	~~－~~
西	181	菊水上町5号線	－	○		0.34	14	－	－	－	－	－		52	3	－		－		52	3	－				－	－		－	－	－	A)両側3.5m	－
西	198	東札幌1条線	－	×		0.78	10	－	－	－	－	－		14	3	－		－		14	3	－				－	－		－	－	－	C)両側2.5m	－
西	203	東札幌6条線	－	▲	樹変	0.58	64	－	18	－	18	63	3	293	3	－		63	3	293	3	－				－	－		－	－	－	米里行啓より東B3m、西A5.5m	＜図参照＞
西	206	東札幌1丁目線	－	▲		1.06	132	－	－	－	－	－		459	3	－		－		459	3	－				－	－		－	－	－	A)両側5.5m(一部B3m)	－
西	207	東札幌2丁目線	－	×		1.15	77	－	－	－	－	－		485	3	－		－		485	3	－				－	－		－	－	－	B)両側3.0m	交通島あり
西	209	東札幌2丁目2号線	－	○		0.22	8	－	8	－	－	20	3	－		－		20	3	－		－				－	－		－	－	－	A)両側3.75m	－
西	210	東札幌3丁目線	－	○		1.22	68	－	62	－	21	176	3	5	3	－		176	3	5	3	－				－	－		－	－	－	A)両側3.75m	－
西	212	東札幌5丁目線	－	▲	樹変	1.36	159	－	18	－	22	67	3	218	3	－		67	3	218	3	－				－	－		－	－	－	西側B3m、東側A3.5m	東側のみ補植
西	236	東札幌本郷線	（本郷通）	×		1.45	179	－	67	－	128	295	3	－		－		295	3	－		－				－	－		－	－	－	B)両側3.0m	－
西	298	東札幌2条2号線	－	×		0.45	20	－	－	－	－	－		87	3	－		－		87	3	－				－	－		－	－	－	B)両側3.0m	－
西	300	北郷1丁目線	（米里行啓通）	○	樹変	0.75	43	－	60	－	17	167	3	－		－		167	3	－		－				－	－		－	－	－	A)両側3.5m	－
西	399	白石中央32号線	－	×		0.46	15	－	44	－	－	110	3	－		－		110	3	－		－				－	－		－	－	－	C)両側2.5m	－
西	415	白石中央線	（白石中の島通）	○		1.35	175	－	39	12	－	115	3	772	3	－		115	3	772	3	－				－	－		－	－	－	A)両側3.5m	－
西	732	東札幌5丁目2号線	－	×		0.96	63	－	－	－	－	－		491	3	－		－		491	3	－				－	－		－	－	－	B)両側3.0m	－
西	902	白石中央3条線	（平和通）	▲		1.08	74	－	－	－	－	－		996	3	－		－		996	3	－				－	－		－	－	－	897より東B3.25m、西A5～6.75m	＜図参照＞
西	908	白石中央3条3号線	－	×		0.38	16	－	－	－	－	－		142	3	－		－		142	3	－				－	－		－	－	－	B)両側3.0m	－
西	1018	白石中央5丁目1号線	－	×		0.28	6	－	－	－	－	－		101	3	－		－		101	3	－				－	－		－	－	－	B)両側3.0m	－
西	1950	菊水上町19号線	－	○		1.54	49	－	－	－	－	－		232	3	－		－		232	3	－				－	－		－	－	－	A)両側3.5m	－
西	2172	菊水1条3･4丁目線	－	○	樹変	0.25	41	－	－	－	－	－		60	3	－		－		60	3	－				－	－		－	－	－	A)両側4.5m	－
西	2173	菊水3･4丁目線	（菊水旭山公園通）	○		0.91	92	－	－	－	94	94	3	11	3	1,011	3	94	3	11	3	1,011	3			－	－		13	77	－	A)両側4.0m	－
西	2274	菊水上町3条2丁目3号線	－	○	0	0.19	15	－	－	－	－	－		41	3	－		－		41	3	－				－	－		－	－	－	A)両側3.5m	－
西	2505	菊水上町3条4丁目1号線	（平和通）	×		0.26	19	－	－	－	－	－		144	3	－		－		144	3	－				－	－		－	－	－	B)両側3.25m	－
西	2558	菊水上町2･3条3丁目1号線	（平和通）	×		0.14	2	－	－	－	－	－		39	3	－		－		39	3	－				－	－		－	－	－	B)両側3.25m	－
西	2967	東札幌区画整理1号線	－	○		0.19	12	－	－	－	－	－		27	3	－		－		27	3	－				－	－		－	－	－	A)両側5.5m	－
西							0	0	0	0	0	0		0		0		－		－		－				－	－		－	－	－	0	－
小計						39.20	3,229	0	678	57	1,155	2,931	8,793	10,673	32,019	8,601	29,022	2,931	8,793	10,673	32,019	5,382	16,146	3,219	12,876	1,000	550	1,100	346	2,098	0		
47 合計												69,834						56,958						12,876		1,000	1,100		346	2,098	0		
設計書計上値						下記						69						560						120		10	110		346	2,098	0		

※街路巡視点検（車両）　39.20　km×　2 回×　7 回　＝　548　km（往復距離）
※街路巡視点検（徒歩）　39.20　km×　2 回×　1 回　＝　78　km（往復距離）

A　574　D　　G　1,000
B　615　E
C　499　F　12,876

誘導員　83

白石区 街路樹維持管理 数量調書(R5)

地区	路線番号	路線名（区間）	区間距離	補植可否	樹変	樹種	高木 ～30本	高木 ～60本	高木 ～90本	高木 ～105本	高木 ～120本	高木 ～150本	高木 151以上	高木 その他本	高木 集計本	低木株	草花株	小計本	高木剪定 剪定	高木剪定 高所使用	高木剪定 A ～30	B ～60	C ～90	D ～105	E ～120	F 121以上	M H12m	N H18m	O H22m	ヤゴ取り 実施	ヤゴ取り A本	ヤゴ取り B本	低木管理 冬囲D組	低木管理 冬囲E組	低木管理 冬囲F組	低木管理 生垣m	植樹 特大箇所	植樹 大箇所	植樹 中箇所	植樹 小箇所	植樹 面積m2	植樹帯面積m2	分離帯面積m2	除草m2	剪定履歴 2020	剪定履歴 2021	剪定履歴 2022	剪定履歴 2023	幹周調査年度	樹木診断年度
西	3	主要道道札幌夕張線	3.77	○	樹変	(南郷通)	130	121	183	77	40	43	38	0	632	1,973	0	2,605			93	0	0	0	0	0	292	206	0		171	289	0	1,973	0	550	0	79	0	330	527	422	4,371	1,000						
西	3	9581～89	2.79			ニセアカシア	76	55	98	37	13	4						283	夏季	M	76						207			○	131	152						1		256		395			◎	◎	◎	◎		
西	3					ネグンドカエデ	2	1	6	2	1							12	夏季	M	2						10			○	3	9								12					◎	◎	◎	◎		
西	3					イヌエンジュ	9	1										10	夏季	M	9						1													10					○	○	○	○		
西	3				★	アオダモ												0																																
西	3	中央分離帯				ヤマモミジ												0																						2										
西	3	(ﾎﾞﾘｭｰﾑｱｯﾌﾟR)				アカナラ	4	26	50	20	15	6						121	夏季	N	4							117														1,779		◎	◎	◎	◎		
西	3					ナナカマド												0																																
西	3	円形ロータリー				ラベンダー												0																										1,000						
西	3	89～5丁目	0.98			ニセアカシア	1	30	15	16	6	7	0					75	夏季	M	1						74			○	31	44						78		50		27			◎	◎	◎	◎	2021	2021
西	3					イヌエンジュ	0	3	1	0	0	0	0					4																															2021	2021
西	3				★	アオダモ	37											37																															2021	2021
西	3	中央分離帯（ﾎﾞﾘｭｰﾑｱｯﾌﾟR）				ニセアカシア	1	5	13	2	5	26	38					90	夏季	N	1							89		○	6	84										2,592		◎	◎	◎	◎	2021	2021
西	3					レンギョウ										506		506																506															
西	3					ツツジ類(未・その他)										479		479																479																
西	3					ウツギ										173		173																173		550														
西	3					モンタナマツ										815		815																815																
西	89	主要道道札幌環状線	2.17	○		(環状通)	10	34	18	7	2	1	0	0	72	1,861	0	1,933			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	25	0	235	297	237	3,219	1,554						
西	89	JR～東北通	2.17			ナナカマド	10	34	18	7	2	1						72																				25		235		237							2021	2021
西	89					~~エゾヤマザクラ~~												0																																
西	89	分離帯				バラ												0																									3,219							
西	89					ツルバラ												0																																
西	89					ツルバラ懸崖												0																																
西	89					修景用バラ										86		86																																
西	89					バラ(花壇)										1,775		1,775																										1,554						
西	9901	主要市道旭山公園米里線	2.34	▲	樹変	(南7条米里通)	4	20	49	4	3	0	0	0	80	0	0	80			4	19	49	4	3	0	0	0	0		5	32	0	0	0	0	0	8	0	14	34	881	0	0						
西	9901	東北通～JR	2.34			イヌエンジュ	4	14	23	1								42	夏季		4	14	23	1	0	0												4		8		881			○	○	○	○	2021	2021
西	9901					ナナカマド		1										1																				1											2021	2021
西	9901					ニセアカシア		5	26	3	3							37	夏季		0	5	26	3	3	0				○	5	32						3		6					◎	◎	◎	◎	2021	2021
西	9901				★	ヤマモミジ												0																																
西	9316	東札幌1条2･3丁目歩道1号線	0.08	×			0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	0	14			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	0						
西	9316	198～1437	0.08			アカエゾマツ								14				14																									113								
西	9563	菊水中央線	0.73	○	樹変		36	26	27	6	2	0	0	0	97	0	0	97			11	26	27	6	2	0	0	0	0		37	35	0	0	0	0	0	8	0	89	109	0	0	0						
西	9563	東北通～9590	0.73			ネグンドカエデ	11	26	27	6	2							72	夏季		11	26	27	6	2	0				○	37	35						4		68					◎	◎	◎	◎		
西	9563				★	イチョウ	25											25																				4		21					○					
西	9564	2号用水線	1.44	○	樹変	(米里行啓通)	8	17	44	5	5	1	0	0	80	0	0	80			0	0	0	0	2	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	37	429	0	0						
西	9564	東北通～R12	1.44			プラタナス					2	1						3	夏季		0	0	0	0	2	1												15							◎	◎	◎	◎	2020	2020
西	9564				★	ナナカマド	8	17	44	5	3							77																									429							2020	2020
西	9581	豊平川右岸線	0.33	○			17	5	0	0	0	0	0	0	22	0	0	22			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0						
西	9581	5～181	0.33			イチョウ	17	5										22																									70			○					
西	9590	南郷通線	0.89	○	樹変	(南郷通)	1	14	24	8	1	0	0	0	48	0	0	48			1	14	24	8	1	0	0	0	0		15	33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	504	0	0						
西	9590	9581～3	0.89			ネグンドカエデ	1	14	24	8	1							48	夏季		1	14	24	8	1	0				○	15	33	1										504			◎	◎	◎	◎	2021	2021
西	9590				★	ハシドイ												0																																
西	1	菊水7号線（ﾎﾞﾘｭｰﾑｱｯﾌﾟR）	0.62	○			23	6	6	7	16	17	0	0	75	0	0	75			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	15	0	3	40	221	0	0						
西	1	9901～51	0.62			イチョウ	2	4	6	7	16	17						52																				15		3		221			○					
西	1					ハシドイ	21	2										23																																
西	4	菊水1号線	0.28	○			1	10	1	0	0	0	0	0	12	0	0	12			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	0	0						
西	4	9～9901	0.28			ハクウンボク	1	10	1									12																									178								
西	6	菊水3号線	0.58	×			7	5	2	8	3	2	1	0	28	281	0	309			0	0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	281	0	0	0	0	0	0	0	0	817	0	0						
西	6	10～3				ナナカマド	0	5	2	8	3	2	0					20																									817							2020	2020
西	6					アカナラ	0	0	0	0	0	0	1					1	夏季	M	0						1																		◎	◎	◎	◎	2020	2020
西	6					イチイ	7											7																															2020	2020
西	6					ドウダンツツジ										1		1															1																	
西	6					ツツジ類(未・その他)										40		40															40																	
西	6					アジサイ										190		190															190																	
西	6					モンタナマツ										50		50															50																	
西	7	菊水4号線	0.12	○			0	0	0	0	0	0	0	20	20	63	0	83			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	35	48	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0						
西	7	10～11	0.12			イチイ								13				13																13								86								
西	7					ツツジ類(未・その他)										35		35																35																
西	7					モンタナマツ										28		28															28																	
西	7					その他(未調査・不明)								7				7															7																	
西	9	菊水横3号線	0.59	×			2	5	3	2	0	0	0	0	12	0	0	12			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	39	0	4	101	0	0	0						
西	9	R12～9590	0.59			ナナカマド	2	5	3	2	0	0	0					12																				39		4										2020	2020
西	13	菊水横5号線	0.36	○			4	5	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	0						
西	13	1～R12	0.36			ナナカマド	4	5	0	0	0	0						9																						33										2020	2020
西	13					~~ネグンドカエデ~~												0																						1					◎				2020	2020
西	16	菊水8号中通線	0.63	○			12	8	22	7	3	0	0	0	52	0	0	52			12	8	22	7	3	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865	0	0						
西	16	13～51	0.63			イチョウ	12	8	22	7	3							52	剪定		12	8	22	7	3	0																	865						○		
西	24	横南線	1.23	×			29	23	50	17	6	1	0	0	126	0	0	126			29	22	50	17	6	1	0	0	0		7	52	0	0	0	0	0	7	0	94	111	76	0	0						
西	24	207～89	1.23			ニセアカシア	2	5	28	17	6	1						59	夏季		2	5	28	17	6	1				○	7	52						5		52		76			◎	◎	◎	◎		
西	24					イヌエンジュ	27	17	22									66	夏季		27	17	22	0	0	0												2		41					○	○	○	○		
西	24					イタヤカエデ		1										1																						1					○					
西	26	南郷線	1.38	×			2	5	36	19	9	3	0	0	74	0	0	74			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	37	38	0	149	0	0	0						
西	26	R12～東北通	1.38			イチョウ	2	5	36	19	9	3						74																				37		37					○					
西	32	白石駅前通線	0.71	×			16	7	14	3	1	0	0	0	41	0	0	41			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	63	5	1	166	48	0	0						
西	32	58～27	0.71			ナナカマド	16	7	14	3	1	0						41																				64		23		24							2019	2019
西	51	東札幌駅前通線	0.91	○			64	31	6	0	1	0	0	0	102	0	0	102			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	0	0						
西	51	3～R12	0.91			イチョウ	64	31	6		1							102																									306								
西	58	北郷線	0.36	○		(北郷通)	15	0	0	0	0	0	0	0	15	16	0	31			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0						
西	58	79～R12				イチョウ	15											15																									91								

4.5　2.5　1.5　1

白石区 街路樹維持管理 数量調書(R5)

地区	路線番号	路線名(区間)	区間距離	補植可否	樹変	樹種	高木 ～30本	高木 ～60本	高木 ～90本	高木 ～105本	高木 ～120本	高木 ～150本	高木 151以上	高木 その他本	高木 集計本	低木 株	草花 株	小計 本	高木剪定 剪定	高木剪定 高所使用	高木剪定 A ～30	高木剪定 B ～60	高木剪定 C ～90	高木剪定 D ～105	高木剪定 E ～120	高木剪定 F 121以上	高木剪定 M H12m	高木剪定 N H18m	高木剪定 O H22m	ヤゴ取り 実施	ヤゴ取り A 本	ヤゴ取り B 本	低木管理 冬囲D 組	低木管理 冬囲E 組	低木管理 冬囲F 組	低木管理 生垣 m	植樹 特大 箇所	植樹 大 箇所	植樹 中 箇所	植樹 小 箇所	植樹 面積 m2	植樹帯面積 m2	分離帯面積 m2	除草 m2	剪定履歴 2020	剪定履歴 2021	剪定履歴 2022	剪定履歴 2023	幹周調査 年度	樹木診断 年度
西	58		0.36			~~オウシュウアカマツ~~												0																																	
西	58					モンタナマツ										16		16															16																		
西	79	白石駅前4号線	1.03	×		(平和通)	24	39	28	18	7	1	0	0	117	0	0	117			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	66	2	51	219	0	0	0						
西	79	89～27	1.03			ナナカマド	24	39	28	18	7	1						117																				64		53											
西	83	白石駅前東1号線	0.64	▲		(白石の島通)	3	9	42	14	2	0	0	0	70	0	0	70			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0						
西	83	32～R12	0.64			イチョウ	3	9	42	14	2							70																								305					○			
西	172	菊水横9号線	0.66	×			2	26	33	9	8	0	0	0	78	0	0	78			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354	0	0						
西	172	15～R12	0.66			イチョウ	2	26	33	9	8							78																								354				○				
西	~~175~~	~~菊水3条6丁目線(R3伐採)桝撤去~~	0.00	×										0		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
西	~~175~~	~~東北通～3~~				~~シダレヤナギ~~												0																											◎					
西	~~175~~					~~ヤマモミジ~~												0																																	
西	181	菊水上町5号線	0.34	○			14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	14			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0						
西	181	9581～9901	0.34			イチョウ	14											14																								52			○					
西	198	東札幌1条線	0.78	×			0	0	4	3	1	2	0	0	10	0	0	10			0	0	4	3	1	2	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0						
西	198	207～212	0.78			イチョウ			4	3	1	2						10	剪定		0	0	4	3	1	2																14						○		
西	203	東札幌6条線	0.58	▲	樹変		37	15	7	5	0	0	0	0	64	0	0	64			9	1	7	5	0	0	0	0	0		1	11	0	0	0	0	0	18	0	18	63	293	0	0						
西	203	207～212				イヌエンジュ	9		1									10	夏季		9	0	1	0	0	0												18		5		293			○	○	○	○		
西	203		0.58			ニセアカシア		1	6	5								12	夏季		0	1	6	5	0	0				○	1	11								12				◎	◎	◎	◎		
西	203					カツラ	28	14										42																						1				○					
西	203				★	ハシドイ												0																																
西	206	東札幌1丁目線	1.06	▲			18	113	1	0	0	0	0	0	132	0	0	132			6	85	1	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459	0	0						
西	206	3～R12	1.06			オオバボダイジュ	6	85	1									92	夏季		6	85	1	0	0	0																459			○	○	○	○		
西	206					カツラ	12	28										40																											○					
西	207	東札幌2丁目線	1.15	×			36	30	1	0	0	0	0	10	77	0	0	77			23	19	1	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485	0	0						
西	207	206～東北通				オオバボダイジュ	18	15	0	0	0	0	0					33	夏季		18	15	0	0	0	0																485			◎	◎	○	○	2020	2020
西	207					※シナノキ含む(8 9 0 0 0 0)												0																															2020	2020
西	207					カツラ	12	10	0	0	0	0	0					22																											○				2020	2020
西	207		1.15			ヤマハンノキ	5	4	1	0	0	0	0					10	夏季		5	4	1	0	0	0																		◎	◎	○	○	2020	2020
西	207					イヌエンジュ	1	1	0	0	0	0	0					2																																
西	207					アカエゾマツ								10				10																																
西	207					~~モモ~~												0																																
西	209	東札幌2丁目2号線	0.22	○			0	0	2	0	4	2	0	0	8	0	0	8			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	20	0	0	0						
西	209	199～1115	0.22			イチョウ			2		4	2						8																				8									○			
西	210	東札幌3丁目線	1.22	○			16	5	10	14	16	7	0	0	68	0	0	68			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	62	0	21	176	5	0	0						
西	210	198～R12	1.22			イチョウ	**16**	**5**	**10**	**14**	**16**	**7**						**68**																				62		21		5					○			
西	212	東札幌5丁目線	1.36	▲	樹変		41	26	42	29	19	2	0	0	159	0	0	159			35	26	38	29	18	2	0	0	0		29	62	0	0	0	0	0	18	0	22	67	218	0	0						
西	212	R12～東北通				ニセアカシア	18	11	23	22	15	2						91	夏季		18	11	23	22	15	2				○	29	62						11		17		218			◎	◎	◎	◎		
西	212					イヌエンジュ	17	15	15	7	3							57	夏季		17	15	15	7	3	0												7		3					○	○	○	○		
西	212		1.36			~~ハクウンボク~~												0																																
西	212				★	ヤマモミジ	5		1									6																						2										
西	212					ナナカマド	1		3		1							5																																
西	236	東札幌本郷線	1.45	×		(本郷通)	39	28	74	28	10	0	0	0	179	0	0	179			22	28	73	28	10	0	0	0	0		16	98	0	0	0	0	0	67	0	128	295	0	0	0						
西	236	212～89				ニセアカシア	3	4	10	5	2							24	夏季		3	4	10	5	2	0				○	7	17						38							◎	◎	◎	◎		
西	236		0.50			イヌエンジュ	17	6	6									29	夏季		17	6	6	0	0	0												29							○	○	○	○		
西	236					~~イチョウ~~												0																																
西	236	89～27				ニセアカシア		9	50	23	8							90	夏季		0	9	50	23	8	0				○	9	81									92				◎	◎	◎	◎		
西	236		0.95			イヌエンジュ	2	9	7									18	夏季		2	9	7	0	0	0														18				○	○	○	○		
西	236					イチョウ	17		1									18																						18				○					
西	298	東札幌2条2号線	0.45	×			0	3	9	6	0	2	0	0	20	0	0	20			0	3	9	6	0	2	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0						
西	298	212～89	0.45			イチョウ		3	9	6		2						20	剪定		0	3	9	6	0	2																87						○		
西	300	北郷1丁目線	0.75	○	樹変	(米里行啓通)	9	9	12	5	5	3	0	0	43	0	0	43			7	8	12	5	5	3	0	0	0		1	20	0	0	0	0	0	60	0	17	167	0	0	0						
西	300	R12～JR			★	ナナカマド	2	1	0	0	0	0						3																				1		2									2021	2020と21
西	300		0.75			ニセアカシア	0	1	9	3	5	3						21	夏季		0	1	9	3	5	3				○	1	20						45		13					◎	◎	◎	◎	2021	2020と21
西	300					イヌエンジュ	7	7	3	2								19	夏季		7	7	3	2	0	0												14		2					○	○	○	○	2021	2020と21
西	399	白石中央32号線	0.46	×			0	3	9	3	0	0	0	0	15	0	0	15			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	110	0	0	0						
西	399	3～236	0.46			ナナカマド	0	3	9	3	0	0						15																				44											2019	2019
西	415	白石中央線	1.35	○		(白石中の島通)	11	28	72	41	19	4	0	0	175	0	0	175			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	39	12	0	115	772	0	0						
西	415	R12～東北通	1.35			イチョウ	**11**	**28**	**72**	**41**	**19**	**4**						**175**																				39		12		764					○			
西	732	東札幌5丁目2号線	0.96	×			8	15	16	23	1	0	0	0	63	0	0	63			8	15	16	23	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491	0	0						
西	732	R12～3	0.96			プラタナス	8	15	16	23	1	0						63	夏季		8	15	16	23	1	0																491			◎	◎	◎	◎	2021	2021
西	732	(R05伐採予定区間)				~~プラタナス~~												~~0~~																											◎	◎	◎		2021	2021
西	902	白石中央3条線	1.08	▲		(平和通)	11	23	29	8	3	0	0	0	74	0	0	74			0	0	0	1	0	0	0	0	0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996	0	0						
西	902	2432～89				ナナカマド	11	22	28	7	3	0	0					71																								996								
西	902		1.08			ニセアカシア				1								1	夏季		0	0	0	1	0	0				○	0	1													◎	◎	◎	◎		
西	902					カツラ			1									1																																
西	902					イヌエンジュ		1										1																																
西	908	白石中央3条3号線	0.38	×			4	6	3	3	0	0	0	0	16	0	0	16			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	0						
西	908	903～300	0.38			ナナカマド	4	6	3	3	0	0	0					16																								142							2019	2019
西	908					~~ニセアカシア~~												0																															2019	2019
西	1018	白石中央5丁目1号線	0.28	×			1	1	3	1	0	0	0	0	6	0	0	6			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0	0						
西	1018	902～1013	0.28			ナナカマド	1	1	3	1	0	0	0					6																								101								
西	1950	菊水上町19号線	1.54	○			47	2	0	0	0	0	0	0	49	0	0	49			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	0	0						
西	1950	R12～180	1.54			イチョウ	47	2										49																								232								
西	2172	菊水1条3・4丁目線	0.25	○	樹変		4	1	31	5	0	0	0	0	41	0	0	41			0	1	31	5	0	0	0	0	0		1	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0						
西	2172	3～東北通	0.25			ネグンドカエデ		1	31	5								37	夏季		0	1	31	5	0	0				○	1	36											60			◎	◎	◎	◎		
西	2172				★	ヤマモミジ	4											4																																
西	2173	菊水3・4丁目線	0.91	○		(菊水旭山公園通)	30	21	21	20	0	0	0	0	92	90	0	182			18	21	21	20	0	0	0	0	0		39	41	13	77	0	0	0	0	0	94	94	11	1,011	0						
西	2173	9590～R12				ネグンドカエデ	18	21	21	20								80	夏季		18	21	21	20	0	0				○	39	41								82		11			◎	◎	◎	◎		
西	2173		0.91			ヤマモミジ	12											12																						12										
西	2173	中央分離帯				モンタナマツ										77		77																77									1,011								

白石区 街路樹維持管理 数量調書(R5)

4.5　2.5　1.5　1

地区	路線番号	路線名(区間)	区間距離	補植可否	伐採済 樹変	樹種	高木 ～30 本	高木 ～60 本	高木 ～90 本	高木 ～105 本	高木 ～120 本	高木 ～150 本	高木 151以上	高木 その他 本	高木 集計 本	低木 株	草花 株	小計 本	高木剪定 剪定	高木剪定 高所使用	高木剪定 A ～30	高木剪定 B ～60	高木剪定 C ～90	高木剪定 D ～105	高木剪定 E ～120	高木剪定 F 121以上	高木剪定 M H12m	高木剪定 N H18m	高木剪定 O H22m	ヤゴ取り 実施	ヤゴ取り A 本	ヤゴ取り B 本	低木管理 冬囲D 組	低木管理 冬囲E 組	低木管理 冬囲F 組	低木管理 生垣 m	植樹 特大 箇所	植樹 大 箇所	植樹 中 箇所	植樹 小 箇所	植樹 面積 m2	植樹帯面積 m2	分離帯面積 m2	除草 m2	剪定履歴 2020	剪定履歴 2021	剪定履歴 2022	剪定履歴 2023	幹周調査 年度	樹木診断 年度
西	2173					ドウダンツツジ										13		13															13																
西	2274	菊水上町3条2丁目3号線	0.19	○			10	5	0	0	0	0	0	0	15	0	0	15			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0						
西	2274	2913～181	0.19			イチョウ	10	5										15																							41								
西	2274					ナナカマド												0																																
西	2505	菊水上町3条4丁目1号線	0.26	×		(平和通)	3	4	12	0	0	0	0	0	19	0	0	19			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	0						
西	2505	(平和通)白石公園～2432	0.26			ナナカマド	3	4	12	0	0	0						19																							144							2019	2019
西	2558	菊水上町2・3条3丁目1号線	0.14	×		(平和通)	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0						
西	2558	(平和通)9901～白石公園	0.14			ナナカマド	0	0	2	0	0	0						2																							39							2019	2019
西	2967	東札幌区画整理1号線	0.19	○			0	4	8	0	0	0	0	0	12	0	0	12			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0						
西	2967	51～206	0.19			ハルニレ		4	8									12																							27								
西	2967																	0																																
西																																																		
西		補正(追加作業等)																																																
			78.4			km(往復)	3,229								3,229	4,284	0	7,513	1,688		278	296	385	167	52	11	293	206	0	0	322	710	346	2,098	0	550	0	678	29	1,192	2,931	10,657	8,601	2,554						

凡例

毎年	◎	◎	◎	
実施	○	○	○	
ほぼ	▲	▲	▲	
一部	△	△	△	