

公示用

令和6年度施行

設計書

業務名 豊平峡ダムサイト園地におけるコンテナ型仮設トイレの借受

札幌市建設局みどりの推進部

業務名 豊平峡ダムサイト園地におけるコンテナ型仮設トイレの借受

一金	総委託費	円	
	内訳	設計委託費	円
		消費税相当額	円

### 業務説明書

1 業務の説明

豊平峡ダムサイト園地において紅葉時期の観光客増加に伴い、必要となる仮設トイレを指定された期間に設置するもの

2 借受期間

令和6年10月12日から令和6年11月3日まで

3 仕様書

「豊平峡ダムサイト園地におけるコンテナ型仮設トイレの借受」仕様書

# 仕 様 書

## 1 名称

豊平峡ダムサイト園地におけるコンテナ型仮設トイレの借受

## 2 概要

豊平峡ダムサイト園地において紅葉時期の観光客増加に伴い、必要となる仮設トイレを指定された期間に設置するものである。

## 3 納入場所（設置場所）

豊平峡ダムサイト園地（札幌市南区定山溪 840 番地先）

別図のとおり

## 4 借受期間：令和 6 年 10 月 12 日～令和 6 年 11 月 3 日（23 日間）

- (1) 設置は令和 6 年 10 月 11 日まで、撤去は 11 月 4 日以降に行うこと。
- (2) 期間中は午前 9 時から午後 5 時まで使用可能とすること。

## 5 設置物の仕様

- (1) 数量等：コンテナ型仮設トイレ 1 棟

- (2) 仕様

- ・下記を満たすコンテナ型仮設トイレまたは同等品
  - 簡易水洗（くみ取り式）で床下便槽（4,600L）を内蔵したもの
  - 寸法：長さ 6,058mm × 幅 2,438mm × 高さ 2,896mm 程度
  - 延べ床面積 14.8 m<sup>2</sup>（4.5 坪）程度
  - 床材：アルミニウム鋼板
  - 男子トイレ：大便器 1 器、小便器 2 器、
  - 女子トイレ：大便器 3 器、
  - 多目的トイレ：大便器 1 器
  - 各室内に洗面器を設けること。給水タンク（1000L を想定）は屋外に設置することができる。
  - トイレを利用するために必要な十分な光源を設けること。電気は延長コードを用い近隣の施設から利用することができる。

- (3) 施工条件

- ・外装はグレーまたはこげ茶色とすること。なお、再生木による目隠しフェンス等により外壁を覆い隠す場合はその限りではない。
- ・詳細の設置場所について、設置前に担当職員の指示を受けること。
- ・仮設トイレの設置及び撤去の際には、事前に発注者と日程等の調整・協議を行うこと。
- ・仮設トイレの設置後、作動状況の確認を行い、最良の状態ではない場合は、受注者が原因究明に協力すること。

## 6 提出書類

- (1) 納品書（納品後5日以内）
- (2) 設置状況等写真（設置前、設置作業状況、設置後、撤去作業中、撤去後）
- (3) その他、発注者が求めるもの

## 7 その他

- (1) 本業務に関して生じる疑義については、委託者・受託者の双方が協議してこれを処理する。
- (2) 契約金額には、必要経費一切を含むものとする。
- (3) 自然公園法に基づく意匠形態に準じる必要があるため、必要に応じて担当職員と協議すること。
- (4) 借入期間中のくみ取りに関しては本市が負担する。
- (5) 本仕様書のほか札幌市契約規則及び関係法令に従い、安全に十分配慮し作業を行うこと。
- (6) その他仕様書によらない項目については、別途担当職員の指示を受けること。

## 8 担当課

札幌市建設局みどりの推進部みどりの管理課

住所：札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館6階

電話：011-211-2522 FAX：011-211-2523

## 予定価格積算調書

品名 豊平峡ダムサイト園地におけるコンテナ型仮設トイレの借受

業務委託費 \_\_\_\_\_ 円  
 業務価格 \_\_\_\_\_ 円  
 消費税相当額 \_\_\_\_\_ 円

No.	項目	規格	単位	数量	金額	備考
1	コンテナ型トイレ (1棟) 賃貸借	仕様書のとおり	日	23	円	
2	運送費	豊平峡ダムサイト園地 (南区定山溪840番地 先)	式	1	円	
3	設置/撤去費		式	1	円	
4	諸経費		式	1	円	
	消費税 (10%)					
	業務価格 計					