令和6年度

設 計 書

委託業務名

山口処理場およびクリーンセンター計量器整備業務

設 計 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
総 括 表						
埋立処理場計量器整備業務						
山口処理場						
直接人件費		式	1			内訳書1(山口)
直接物品費		式	1			
直接物品費(積上)		式	1			内訳書1(山口)
直接業務費		式	1			
業務管理費		式	1			
業務管理費(積上)		式	1			内訳書1(山口)
業務原価						
一般管理費等		式	1			
代検査及び計量士派遣費 (山口B計量器)	秤量40t× 1台分	式	1			内訳書1(山口)
検定費(北海道計量検定所 による検定、山口A計量器)	秤量40t× 1台分	式	1			内訳書1(山口)
業務価格						
再 計						
消費税等相当額		式	1			10%
山 口 小 計						

クリーンセンター						
直接人件費		式	1			内訳書2(クリーン)
直接物品費		式	1			
直接物品費(積上)		式	1			内訳書2(クリーン)
直接業務費		式	1			
業務管理費		式	1			
業務管理費(積上)		式	1			内訳書2(クリーン)
業務原価						
一般管理費等		式	1			
代検査及び計量士派遣費(クリーン計量器)	秤量30t× 1台分	式	1			内訳書2(クリーン)
業務価格						
再 計						
消費税等相当額		式	1			10%
ク リ ー ン 小 計						
合 計						

埋立処理場計量器整備業務

内訳書1

(山口処理場 2基 秤量40t 目量10kg)

	品名・規格	数量	単価(円)	金額(円)	備考
1	積載台分解、ピット内清掃点検及び総合調整	1 式			直接人件費
2	指示計、計量制御盤点検	1 式			直接人件費
3	錆落とし(ケレン作業)	1 式			直接人件費
4	錆止め塗装 200m ² 1回	1 式			直接物品費 (積上)
5	実用基準分銅損料 40t	1 式			直接物品費 (積上)
6	フォークリフト賃料	1 式			直接物品費 (積上)
7	分銅及びフォークリフト運搬費	1 式			業務管理費 (積上)
8	代検査手数料及び計量士派遣費	1 式			
9	検定費	1 式			
10	走行面(A計量器)	1 式			直接物品費 (積上)
11	運搬車両	1 式			業務管理費 (積上)
合 計					

内訳書2

クリーンセンター 1基 秤量30t 目量10kg)

	品名・規格	数量	単価(円)	金額(円)	備考
1	積載台分解、ピット内清掃点検及び総合調整	1 式			直接人件費
2	指示計、計量制御盤点検	1 式			直接人件費
3	錆落とし(ケレン作業)	1 式			直接人件費
4	錆止め塗装 100m ² 1回	1 式			直接物品費 (積上)
5	実用基準分銅損料 18t	1 式			直接物品費 (積上)
6	フォークリフト賃料	1 式			直接物品費 (積上)
7	分銅及びフォークリフト運搬費	1 式			業務管理費 (積上)
8	代検査手数料及び計量士派遣費	1 式			
合 計					