

(設計内訳書)

札幌村郷土記念館空調設備更新業務						
一金			円			
内訳						
名称	形質	数量	単位	単価 (円)	金額(円)	摘要
1.機械設備		1	式			
2.電気設備		1	式			
3.建築		1	式			
計						
諸経費						
合計						
消費税		8	%			
合計						

内訳						
名称	形質	単位	数量	単価 (円)	金額(円)	摘要
<1.機械設備>						
1階展示室 空調機	FDKV1125HPA5S(三菱) 相当品	式	1			
	壁掛型室内機 2台 室外機 1台					
	冷房能力:10.0kW 暖房能力:11.2kW					
	電源:三相200V					
	リモコン 防雪フード(吸込側)後・左					
	架台					
1階ロビー 空調機	SRK28TW2-SET(三菱) 相当品	式	1			
	壁掛型室内機 1台 室外機 1台					
	冷房能力:2.8kW 暖房能力:3.6kW					
	電源:単相200V 防雪フード(吸込側)後					
	架台					
2階展示室 空調機	FDKV1405HPA5S(三菱) 相当品	式	1			
	壁掛型室内機 2台 室外機 1台					
	冷房能力:12.5kW 暖房能力:14.0kW					
	電源:三相200V					
	リモコン 防雪フード(吸込側)後・左					
	架台					
1階ロビー空調設置	室内・室外・架台含む	式	1			
室外機設置	2台	式	1			
室内機設置	4台	式	1			
冷媒配管	材工 15m	式	1			

注)業者見積を参考に積算。

(No 2 )

内訳						
名称	形質	単位	数量	単価 (円)	金額(円)	摘要
壁貫通作業		式	1			
ドレン配管	材工 6m	式	1			
渡り配線及びリモコン配線		式	1			
室内配線化粧カバー	材工 18m	式	1			
冷媒配管真空引き		式	1			
試運転調整費		式	1			
雑材消耗費		式	1			
機器運搬搬入費		式	1			
暖房器具取外し	HS15D	台	3			
オイルサーバー取外し		台	1			
配管末端処理	スリーブ、キャップ処理	式	1			
1. 機械設備 小計						

注) 業者見積を参考に積算。

(No 3 )

内訳						
名称	形質	単位	数量	単価 (円)	金額(円)	摘要
<2.電気設備>						
電線管	PF16	m	8			
電線管	PF28	m	45			
電線管	PF36	m	10			
同上付属品		式	1			
同上支持		式	1			
電線	IV2.0	m	130			
	CV 5.5×3C	m	130			
	CVT22	m	60			
	CVT38	m	30			
接地	ED	式	1			
プルボックス		個	2			
分電盤		個	1			
開閉器盤		個	2			
引込開閉器盤		個	1			
消耗品雑材		式	1			
労務費		式	1			
北電書類作成費		式	1			
運搬費		式	1			
現場雑費		式	1			
2. 電気設備 小 計						

注)業者見積を参考に積算。

(No 4 )

内訳						
名称	形質	単位	数量	単価 (円)	金額(円)	摘要
<3.建築>						
外部足場架払い	室外機取付用	式	1			
同上運搬費		式	1			
幕板	室内機取付用 ランバー19mm下地	枚	5			
同上取付費	ポリ板貼り仕様	式	1			
天井点検口取付	450×450	箇所	5			
アスベスト除去		m <sup>2</sup>	3			
除去材袋詰安定化处理	二重袋詰め、資材共	m <sup>2</sup>	3			
安全衛生保護具	防塵マスク、保護衣、 シューズ、手袋等	式	1			
養生費		式	1			
3. 建築 小 計						

注)業者見積を参考に積算。

(No 5 )