

仕 様 書

1. 業務名称

札幌芸術の森アートホール内装修繕業務

2. 対象施設

札幌芸術の森（札幌市南区芸術の森2丁目75番地）

3. 業務期間

契約書に示す着手の日から令和3年3月31日（水）まで

※作業実施日については、別途打ち合わせを行う。

4. 業務概要

札幌芸術の森アートホール控室の内装の修繕を行う。

5. 一般要領

- （1）本業務を実施する際には、事前に工程等について担当課及び施設運営者と十分打合せを行い、承認を得た上で、施設業務に支障のないよう円滑な進行を計ること。なお、業務従事者は、十分な経験を有した者が実施すること。
- （2）業務対象場所等においては、作業の安全及び関連機器設備へ障害を与えぬように充分注意をすること。又、不慮の事故が発生した場合においては、速やかに担当課及び施設運営者に報告すると共に、担当課の指示に従い、業務受託者の責任において一切を処理すること。
- （3）本業務による作業日時は、原則として担当課及び施設運営者と打合せのうえ、決定する。
- （4）本業務に必要な工具や消耗品等は、原則として業務受託者負担とする。
- （5）業務完了後の清掃、片付け等については、確実に実施すること。
- （6）本業務の遂行にあたり関係法令を遵守すること。

6. 提出書類

提出書類	部数	提出期限	備考
(1)業務完了時			
業務完了届	1	完了と同時	
業務完了報告書	1		写真、出荷証明書、安全データシート等

提出書類はすべてA4サイズとする

7. 作業内容

- ①床タイルカーペットの張替え：92㎡

- ・床タイルカーペット（寸法：500×500mm、全厚：6.5mm、パイル：BCFナイロン、3.5mmループパイル、バックグ：塩ビ樹脂＋ガラス繊維布、密度：1／10 ゲージ 13.0 ステッチ、人体帯電圧 1.0kv 以下、防災性能を有すること）の張替えを行う。
- ②壁、可動間仕切り、扉クロスの張替え：190 m²
 - ・壁ビニルクロス（準不燃、一般品クロス）の張替えを行う。
 - ※洗面化粧台と壁の接合部分は、シーリング材を充填すること。
- ③巾木の張替え：50m
 - ・ビニル巾木（H100mm）の張替えを行う。
- ④木製窓サッシ内側の塗装剥離・染み抜き、塗装（55m）
 - ・木製窓サッシ内側の塗装剥離・染み抜き、塗装（水性OS：1回、UCL：3回塗り）を行う。

※作業に伴う安全対策、仮設養生、清掃等を見込むこと。

※作業範囲は、安全対策を行うこと。

※詳細な寸法は現地測定の上、決定すること。

※使用材料は、担当課の承諾を得た上、決定すること。

※使用材料は、「札幌市公共建築物シックハウス対策指針」に適合するものを用いることとし、安全データシート等を事前に提出すること。なお、上記シックハウス対策指針に示す、6物質（ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン）が含まれる材料を使用する場合は、VOC測定を実施すること。

※発生した廃材等の処理・処分に当たっては、受注者が責任を持って適正に廃棄すること。なお、発生する産業廃棄物については担当課が指定する場所に保管し、数量一覧表を作成のうえ担当課へ報告すること（任意様式）

8. 写真撮影要領

作業内容、工程が具体的に掌握できるように撮影すること。

9. その他

本業務に関し疑義を生じた場合は、担当課と協議し遺漏のないようにすること。