

仕 様 書

1. 業務名称

本郷新記念札幌彫刻美術館フェンス等修繕業務

2. 対象施設

本郷新記念札幌彫刻美術館（札幌市中央区宮の森4条12丁目）

3. 業務期間

契約書に示す着手の日から令和3年12月24日（金）まで

※作業実施日については、別途打ち合わせを行う。

4. 業務概要

本郷新記念札幌彫刻美術館の外部フェンス、門扉の塗装及び部品交換等を行う。

5. 一般要領

- (1) 本業務を実施する際には、事前に工程等について担当課及び施設運営者と十分打合せを行い、承認を得た上で、施設業務に支障のないよう円滑な進行を計ること。なお、業務従事者は、十分な経験を有した者が実施すること。
- (2) 業務対象場所等においては、作業の安全及び関連機器設備へ障害を与えぬように充分注意をすること。又、不慮の事故が発生した場合においては、速やかに担当課及び施設運営者に報告すると共に、担当課の指示に従い、業務受託者の責任において一切を処理すること。
- (3) 本業務による作業日時は、原則として担当課及び施設運営者と打合せのうえ、決定する。
- (4) 本業務に必要な工具や消耗品等は、原則として業務受託者負担とする。
- (5) 業務完了後の清掃、片付け等については、確実に実施すること。
- (6) 本業務の遂行にあたり関係法令を遵守すること。

6. 提出書類

提出書類	部数	提出期限	備考
(1)業務完了時			
業務完了届	1	完了と同時	
業務完了報告書	1		写真、出荷証明書等

提出書類はすべてA4サイズとする

7. 作業内容

(1) 外部フェンス及び門扉の塗装を行う。(310㎡)

- ・外部フェンス、門扉の塗装（ケレン、サビ止め塗装：2液エポキシ樹脂塗装、仕上塗

装：2液ウレタン樹脂塗装、2回塗、指定色（こげ茶色）塗装）

(2) 門扉の部品交換等を行う。

①門扉1

- ・丸柱蓋（鋼製、φ139、t=1.6、溶接取付、2箇所）撤去、新設
- ・丸柱下部水抜き穴（φ6、2箇所）新設
- ・可動部差油、扉左右高さ調整
- ・丸棒貫抜（ステンレス製、(株)シブタニ DL-137S相当、1箇所）撤去、新設

②門扉2

- ・丁番（ステンレス製、(株)クマモト K-45A-180相当、溶接取付、6箇所）撤去、新設
- ・丁番受（鋼製、FB50×50×6、溶接取付、12箇所）撤去、新設

③門扉3

- ・丸棒貫抜（ステンレス製、(株)シブタニ DL-137S相当、2箇所）、貫抜ガイド（ステンレス製、溶接取付、8箇所）撤去、新設
- ・丸落（ステンレス製、1箇所）、ブラケット（ステンレス製、2箇所）撤去、新設
- ・丸落受（塩ビパイプ内径φ25、モルタル充填、1箇所）新設
- ・丁番（ステンレス製、末広金具(株) 216B-12相当、溶接取付、3箇所）撤去、新設
- ・扉左右高さ調整

④門扉4

- ・打掛（ステンレス製、(株)シブタニ DL-149S相当、溶接取付、1箇所）撤去、新設

※作業に伴う安全対策、仮設養生、清掃等を見込むこと。

※作業範囲は、安全対策を行うこと。

※詳細な寸法は現地測定の上、決定すること。

※塗装色は、担当課の承諾を得た上、決定すること。

※外部の塗装は、気温5℃以上、湿度85%以下の時に実施することとし、塗装時の気温、湿度を写真に記録すること。

8. 写真撮影要領

作業内容、工程が具体的に掌握できるように撮影すること。

9. その他

本業務に関し疑義を生じた場合は、担当課と協議し遺漏のないようにすること。