

# 仕 様 書

## 1. 業務名称

あけぼのアート&コミュニティセンター屋内運動場トラス材交換等業務

## 2. 施設概要

- (1) 施設名 あけぼのアート&コミュニティセンター
- (2) 所在地 札幌市中央区南11条西9丁目
- (3) 建築年度 1951年
- (4) 延べ面積 約887㎡
- (5) 階数 平屋
- (6) 主要構造 鉄骨造

## 3. 業務期間

契約書に示す着手の日から令和4年10月31日(月)まで

※作業等については、令和4年6月20日(月)～令和4年7月1日(金)までで実施する。

ただし、その他日時で作業を実施する場合は、別途打ち合わせを行う。

## 4. 業務内容

あけぼのアート&コミュニティセンター屋内運動場の部材の交換及び座屈やボルトの緩みの有無等について調査を行う。

## 5. 一般要領

- (1) 本業務を実施する際には、事前に工程等について担当課及び施設運営者と十分打合せを行い、承認を得た上で、施設業務に支障のないよう円滑な進行を図ること。なお、業務従事者は、十分な経験を有した者が実施すること。
- (2) 業務対象場所等においては、作業の安全及び関連機器設備へ障害を与えぬように充分注意をすること。又、不慮の事故が発生した場合においては、速やかに担当課及び施設運営者に報告すると共に、担当課の指示に従い、業務受託者の責任において一切を処理すること。
- (3) 本業務による作業時間は、原則として担当課及び施設運営者と打合せのうえ、決定する。
- (4) 本業務に必要な工具や消耗品等は、原則として業務受託者負担とする。
- (5) 業務完了後の清掃、片付け等については、確実に実施すること。
- (6) 本業務の遂行にあたり関係法令を遵守すること。

## 6. 提出書類

提出書類	部数	提出期限	備考
(1)業務完了時			
業務完了届	1	完了と同時	
作業・調査報告書	2		調査結果、作業・調査状況の写真等、安全データシート
作成図面	2		調査結果図

提出書類はすべてA4サイズとする

## 7. 作業内容

### (1) ダイヤモンドトラス材交換

- ・ダイヤモンドトラス材の交換を行う。

【撤去】L-50×50×4、約2,100mm、2箇所

【新設】L-65×65×6、約2,100mm、2箇所

- ・既存リベット16φ接合を切断撤去後、ハイテンションボルトM16接合とする。
- ・ガセットプレートは既存のままとする。
- ・つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗（EP-G）を行うこと。塗装色は既存と同等とする。

※使用材料（塗料）は、「札幌市公共建築物シックハウス対策指針」に適合するものを用いることとし、安全データシート等を事前に提出すること。なお、上記シックハウス対策指針に示す、6物質（ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン）が含まれる材料を使用する場合は、VOC測定を実施すること。

※詳細な寸法は現地測定の上、決定すること。

### (2) 部材点検

- ・1FL+2,400mm以上に設置されている鉄骨、電気機器、機械設備、配管、ダクト、バスケットゴール、防球ネットの取付、損傷状態の確認を行う。
- ・原則、打音、触診、目視のいずれか2つの方法を組み合わせて確認するものとするが、特別な理由がある場合は、いずれか1つの方法による確認でも良い。
- ・事故の危険の恐れがある損傷等が発見された場合は、直ちに担当課に報告し、指示を仰ぐこと。

※ボルトのゆるみが確認された場合は、適切なトルクで締め付けること。

※作業に伴う安全対策、仮設養生、足場等を見込むこと。

## 8. 発生材処理・処分

発生した廃材等の処理・処分に当たっては、受注者の責任を持って適正に廃棄物処理及び清掃に関する法律等関係法令を遵守し処理すること。

## 9. 写真撮影要領

作業内容、工程、異常箇所が具体的に掌握できるように撮影すること。

## 10. その他

本業務に関し疑義を生じた場合は、担当課と協議し遺漏のないようにすること。