

仕 様 書

1. 業務名称

東1丁目劇場施設仮設照明トラス等撤去業務

2. 対象施設

東1丁目劇場施設（札幌市中央区大通東1丁目10番の内、14番の内、15番）

3. 業務期間

契約書に示す着手の日から令和5年3月24日（金）まで

※作業実施日については、原則として平日作業とし、別途打合せのうえ、決定する。

4. 業務内容

東1丁目劇場施設の客席上部に設置されている仮設照明トラス等の撤去を行う。

5. 一般要領

- (1) 本業務を実施する際には、事前に工程等について担当課と十分打合せを行い、承認を得た上で、施設業務に支障のないよう円滑な進行を図ること。なお、業務従事者は、十分な経験を有した者が実施すること。
- (2) 業務対象場所等においては、作業の安全及び関連機器設備へ障害を与えぬように充分注意をすること。又、不慮の事故が発生した場合においては、速やかに担当課に報告すると共に、担当課の指示に従い、業務受託者の責任において一切を処理すること。
- (3) 本業務による作業時間は、原則として担当課と打合せのうえ、決定する。ただし、原則として午前9時～午後5時とすること。
- (4) 本業務に必要な工具や消耗品等は、原則として業務受託者負担とする。
- (5) 業務完了後の清掃、片付け等については、確実に実施すること。
- (6) 本業務の遂行にあたり関係法令を遵守すること。

6. 提出書類

提出書類	部数	提出期限	備考
(1)業務完了時			
業務完了届	1	完了と同時	
作業報告書	1		作業状況の写真等

提出書類はすべてA4サイズとする

7. 作業内容

- (1) 仮設照明トラス等の撤去を行う。

【撤去対象、参考数量等】

品名	数量	備考
仮設照明トラス	1台	W1650×H1600×D1300mm、約500kg、鋼管組

仮設タラップ	1台	W1050×H4200×D900mm、約100kg、鋼管組
電動チェーンブロック	6台	W273×H410×D590mm、約50kg、ケーブル含む
レバーブロック	4個	
ワイヤーロープ	16本	
ロープスリング	16本	
シャックル	52個	
スピーカー	6台	W585×H181×216mm、約15kg、ケーブル含む

※詳細な寸法、数量は現地測定を行い確認すること。

※作業に伴う安全対策、仮設養生等を見込むこと。

8. 発生材処理・処分

発生した廃材等の処理・処分にあたっては、受注者の責任を持って適正に廃棄物処理及び清掃に関する法律等関係法令を遵守し処理すること。

9. 写真撮影要領

作業内容、工程、異常箇所が具体的に把握できるように撮影すること。

10. その他

本業務に関し疑義を生じた場合は、担当課と協議し遺漏のないようにすること。