

仕 様 書

1. 業務名称

札幌市民ギャラリー2階重量壁修繕業務

2. 対象施設

札幌市民ギャラリー(札幌市中央区南2条東6丁目)

3. 業務期間

契約書に示す着手の日から、令和8年3月13日(金)まで

※現地での作業は令和8年1月12日(月)から1月25日(日)まで可とする。

4. 業務概要

札幌市民ギャラリーにおいて、展示パネル吊車及びストッパーの修繕を実施する。

- | | |
|-------------|-----------|
| (1) 吊車交換 | 展示室-4, -5 |
| (2) ストッパー交換 | 展示室-4, -5 |
| (3) パネル枠修繕 | 展示室-4, -5 |
| (4) 戸当修繕 | 展示室-4, -5 |

5. 数量及び仕様等

業務範囲、数量等の詳細については別紙参照

6. 一般要領

- (1) 本業務を実施する際には、事前に工程等について委託者及び施設運営者と十分打合せを行い、承認を得た上で、施設業務に支障のないよう円滑な進行を計ること。なお、業務従事者は、十分な経験を有した者が実施すること。
- (2) 業務対象場所等においては、作業の安全及び関連機器設備へ障害を与えぬように充分注意をすること。又、不慮の事故が発生した場合においては、速やかに委託者及び施設運営者に報告すると共に、委託者の指示に従い、業務受託者の責任において一切を処理すること。
- (3) 本業務による作業時間は原則として8時00分～17時00分迄とするが、委託者及び施設運営者と打合せのうえ、決定する。
- (4) 本業務に必要な工具や消耗品等は、原則として業務受託者の負担とする。
- (5) 業務完了後の清掃、片付け等については、確実に実施すること。また、発生した廃材等の処理・処分にあたっては、受注者が責任を持って適正に廃棄物処理及び清掃に関する法律等関係法令を遵守し処理すること。
- (6) 本業務の遂行にあたり関係法令を遵守すること。

7. 特記事項

- (1) 業務完了時には業務完了報告書の中に自主検査報告書を添付すること。
- (2) 更新実施前に寸法、形状、方法、素材及び色彩等について委託者の承認を得ること。
- (3) 業務実施にあたり、必要な箇所に養生を施し、床、壁、その他に汚染損傷を与えないようにすること。与えた場合は、速やかに発注者に報告するとともに、受注者の負担により復旧すること。
- (4) 更新の際に発生した梱包材等のゴミは、受注者が持ち帰ること。
- (5) 本仕様書に記載なき事項についても、本件調達に付带的に行う必要がある場合は、委託者と協議のうえ実施するものとする。

8. 提出書類

提出書類	部数	提出期限	備考
(1)業務着手時 工程表	1	着手後速やかに	写真、検査記録、取扱説明書、保証書等 電子納品はCD—R等で納品すること
(2)業務完了時 業務完了届	1	完了と同時	
業務完了報告書	2	"	
業務完了報告書(電子納品)	2	"	

提出書類はすべてA4サイズとする

9. 保証期間

保証期間は修繕後1年間を無償保証とし、受注者の製作に起因する障害が生じた場合、または納入過程の作業に起因する障害の修理に要する費用は、受注者の負担とする。ただし、明らかに利用者側の原因と判断されるものに関してはこの限りではない。

10. 写真撮影要領

作業内容、工程が具体的に掌握できるように撮影すること。

11. その他

本業務に関し疑義を生じた場合は、委託者と協議し遺漏のないようにすること。

12. 担当課

札幌市市民文化局文化部文化振興課(担当:小島、中山)

電話:011-211-2261

住所:札幌市中央区北1条西2丁目 札幌時計台ビル10階

メールアドレス: bunka@city.sapporo.jp

別紙

数量等の詳細

名 称	摘 要	数 量	単 位
1. 吊車交換			
2F<展示室4、展示室5>			
RW150型吊車製作	特注品、吊ボルト共 4枚×2か所×2部屋 W6.1mパネル用	16	台
同上交換		16	台
SPW130型吊車製作	特注品、吊ボルト共 9枚×2か所×2部屋 W2.7mパネル用	36	台
同上交換		36	台
同上交換口設置	既存レール下地共穴あけ、天井点検 口共	8	か所
2. ストッパー交換			
2F<展示室4、展示室5>			
W6mパネル用ストッパー	底部Φ90M軸部M20×L170 台座共製 作	16	台
交換	既存台座は残置、回転部撤去 軸用 新規穴あけの上台座スチールFBt 9-100×70溶接固定	16	台
W2.7mパネル用ストッ パー	底部Φ90M軸部M20×L170 台座共製 作	36	台
交換	既存台座は残置、回転部撤去 軸用 新規穴あけの上台座スチールFBt 9-100×70溶接固定	36	台
3. パネル枠修繕			
2F<展示室4、展示室5>			
修繕用パネル枠	スチール枠 W127×D(25+25)×t1.6×L0.5m	2	カ所
同上取付	破損部撤去の上溶接固定	2	カ所
同上塗装		2	カ所
4. パネル戸当修繕			
2F<展示室4、展示室5>			
既存戸当撤去		2	カ所
新規戸当製作	ゴム特注W150×D40×L200程度	4	カ所

名 称		摘 要	数 量	単 位
	同上取付	アンカー固定	4	カ所
	仮設足場	高所作業台 2台リース(回送費含む)	2	台
	養生及び片付け	作業場所防炎ブルーシート、仮置き場 プラダン敷程度	1	式
	産業廃棄物	運搬、処分	1	台
	搬入運搬費	部品、仮設資材、養生材他	3	台