

# 仕 様 書

## 1. 業務名称

札幌市教育文化会館大・小ホール緞帳修繕業務

## 2. 対象施設

札幌市教育文化会館（中央区北1条西13丁目）

## 3. 業務期間

契約書に示す着手の日から、令和6年8月30日（金）まで

※現地作業は原則、令和6年7月8日（月）から7月20日（土）で行う事。

※本業務期間中、対象施設において以下2件の工事（別途発注済み）が行われているため、当該工事に支障のないよう、現地での作業日時を委託者と事前調整すること。

- ・教育文化会館改修工事（令和6年8月30日しゅん功予定）
- ・教育文化会館改修強電設備工事（令和6年7月26日しゅん功予定）

## 4. 業務概要

教育文化会館大・小ホール緞帳の修繕及びクリーニング、防災処理等を実施する。

## 5. 数量及び仕様等

### （1）既存緞帳の仕様

緞帳一覧

| ホール  | 仕 様 等                           | 数量  | 製造会社等               |
|------|---------------------------------|-----|---------------------|
| 大ホール | W20,000 mm×H10,000 mm<br>西陣綴織緞帳 | 1 枚 | 株式会社川島織物<br>1980 年製 |
| 小ホール | W13,000 mm×H6,000 mm<br>西陣綴織緞帳  | 1 枚 | 株式会社川島織物<br>1977 年製 |

別紙参考写真参照

### （2）大・小ホール修繕工程及び予定日数

| 作業項目            | 予定日数（日） | 備考            |
|-----------------|---------|---------------|
| 舞台面の養生及び取外作業    | 2       | 大・小ホール1日ずつ    |
| クリーニング及び織表面修繕作業 | 3       | 大ホール2日、小ホール1日 |
| 再防災処理           | 2       | 大・小ホール1日ずつ    |
| 裏地等修繕作業         | 3       | 大ホール2日小ホール1日  |
| 吊込作業及び舞台面養生撤去等  | 2       | 大・小ホール1日ずつ    |

※全工程日数：12日間（大ホール7日間、小ホール5日間）程度を予定しているが、実際の工程については、着手後速やかに、工程表を提出し発注者の承諾を得ること。

(3) 大・小ホール修繕作業概要（数量等の詳細は別紙参照）

- ① 舞台面の養生及び取外作業
- ② クリーニング及び織表面修繕作業
- ③ 防炎処理（防炎薬剤噴霧処理）
- ④ 裏地等修繕作業
  - (1) 緞帳裏地交換
  - (2) 力布、チチ紐交換
  - (3) 下端パイプ袋交換
  - (4) 落下防止処理
- ⑤ 吊込作業及び舞台面養生撤去等

※作業概要については参考とし、作業実施前に施工要領書（作業手順及び作業内容含む）を事前に提出し発注者の承諾を得ること

## 6. 一般要領

- (1) 本業務を実施する際には、事前に工程等について委託者及び施設運営者と十分打合せを行い、承認を得た上で、施設業務に支障のないよう円滑な進行を計ること。なお、業務従事者は、十分な経験を有した者が実施すること。
- (2) 業務対象場所等においては、作業の安全及び関連機器設備へ障害を与えぬように充分注意をすること。又、不慮の事故が発生した場合においては、速やかに委託者及び施設運営者に報告すると共に、委託者の指示に従い、業務受託者の責任において一切を処理すること。
- (3) 本業務による作業時間は、原則として委託者及び施設運営者と打合せのうえ、決定する。
- (4) 本業務に必要な工具や消耗品等は、原則として業務受託者負担とする。
- (5) 業務完了後の清掃、片付け等については、確実に実施すること。また、発生した廃材等の処理・処分にあたっては、受注者が責任を持って適正に廃棄物処理及び清掃に関する法律等関係法令を遵守し処理すること。
- (6) 本業務の遂行にあたり関係法令を遵守すること。

## 7. 特記事項

- (1) 契約予定者は、業務完了時には業務完了報告書の中に自主検査報告書を添付すること。
- (2) 修繕実施前に寸法、形状、方法、素材及び色彩等について担当課の承認を得ること。
- (3) 搬入時及び搬入後に備品及び建築物を破損しないように養生を施すこと。搬入時における損傷（建物への損傷を含む）は受注者の負担により補修すること。
- (4) 舞台の養生は、ブルーシート等で適切に養生し汚損及び傷等を付けないよう十分に気を付けること。
- (5) 修繕の際に発生した梱包材等のゴミは、受注者が持ち帰ること。
- (6) 防炎処理について、クリーニング完了後に公益財団法人日本防炎協会（JFRA）の認定薬剤を使用し、有資格者（公益財団法人日本防炎協会が主催する防炎加工専門技術者講習会の修了者）による、動力噴霧器にて緞帳表面に吹付加工を施すこと。認定薬剤を使用

することにより、公益財団法人日本防災協会（JFRA）の防災製品として認定されるので、防災ラベルを緞帳裾に貼付ける。

なお、防災製品認定書も提出すること。

- （７） 使用材料は、「札幌市公共建築物シックハウス対策指針」に適合するものを用いることとし、安全データシート等を事前に提出すること。なお、上記シックハウス対策指針に示す、６物質（ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン）が含まれる材料を使用する場合は、ＶＯＣ測定を実施すること。
- （８） 本仕様書に記載なき事項についても、本件調達に付带的に行う必要がある場合は、発注者と協議のうえ実施するものとする。

## ８．提出書類

| 提出書類          | 部数 | 提出期限    | 備考             |
|---------------|----|---------|----------------|
| （１）業務着手時      |    |         |                |
| 工程表           | １  | 着手後速やかに |                |
| 施工要領書         | １  | 現地作業前まで |                |
| （２）業務完了時      |    |         |                |
| 業務完了届         | １  | 完了と同時に  | 写真、検査記録、保証書等   |
| 業務完了報告書       | ２  | ”       | 電子納品は CD-R 等で納 |
| 業務完了報告書（電子納品） | ２  | ”       | 品すること          |

提出書類はすべて A 4 サイズとする

## ９．保証期間

保証期間は修繕後 1 年間を無償保証とし、受注者の製作に起因する障害（材料、縫製、組立の不備等）が生じた場合、または納入過程の作業に起因する障害の修理に要する費用は、受注者の負担とする。ただし、明らかに利用者側の原因と判断されるものに関してはこの限りではない。

## 10. 写真撮影要領

作業内容、工程が具体的に掌握できるように撮影すること。

## 11. その他

本業務に関し疑義を生じた場合は、委託者と協議し遺漏のないようにすること。

## 12. 担当課

札幌市市民文化局文化部文化振興課（担当：小島、中山）

電話：011-211-2261

住所：札幌市中央区北 1 条西 2 丁目 札幌時計台ビル 10 階

メールアドレス：[bunka@city.sapporo.jp](mailto:bunka@city.sapporo.jp)

## 数量等の詳細

| 名 称        |          | 摘 要                                                          | 数 量 | 単 位 |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 大ホール修繕部材一覧 |          |                                                              |     |     |
| 1          | <劣化部修繕>  |                                                              |     |     |
|            | 裏地       | 20,500mm程度×9,800mm程度<br>寸法は現物合わせとする<br>#13200 東ビ 20s コットンツイル | 1   | 枚   |
|            | 5本撚り麻糸   | 色は現物合わせとする                                                   | 180 | m   |
|            | 下端パイプ袋   | 20,500mm程度×高さ150mm程度(袋加工)<br>寸法は現物合わせとする<br>綿製10号帆布          | 1   | 枚   |
|            | 5本撚り麻糸   | 色は現物合わせとする                                                   | 62  | m   |
| 2          | <予防修繕>   |                                                              |     |     |
|            | 力布テープ    | 厚み1.5mm 50mm巾(21,000mm程度)<br>寸法及び色は現物合わせとする<br>綿製杉綾織スピンドルテープ | 1   | 本   |
|            | チチ紐      | 厚み1.5mm 38mm巾(900mm程度)<br>寸法及び色は現物合わせとする<br>綿製杉綾織スピンドルテープ    | 81  | 本   |
|            | 5本撚り麻糸   | 色は現物合わせとする                                                   | 130 | m   |
| 3          | <安全対策>   |                                                              |     |     |
|            | 落下防止ロープ  | Φ6mm綿製金剛打ち(10,500mm程度)<br>寸法は現物合わせとする                        | 5   | 本   |
|            | 落下防止ワイヤー | Φ4mmスチールワイヤー(250mm程度)<br>寸法は現物合わせとする                         | 8   | 本   |
| 4          | <クリーニング> |                                                              |     |     |
|            | クリーニング薬剤 | シーバイエス カーペケア ニューシャンプー<br>ダスティングクロス含む                         | 3   | L   |
| 5          | <防炎加工>   |                                                              |     |     |
|            | 防炎加工薬剤   | 認定薬剤ビゴール PN-12(推奨)                                           | 12  | L   |

| 小ホール修繕部材一覧 |          |                                                                        |     |   |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 1          | <劣化部修繕>  |                                                                        |     |   |
|            | 裏地       | 13,500mm程度×6,800 程度<br>寸法は現物合わせとする<br>#13200 東ビ 20s コットンツイル<br>防炎加工処理済 | 1   | 枚 |
|            | 5本撚り麻糸   | 色は現物合わせとする                                                             | 120 | m |
|            | 下端パイプ袋   | 13,500mm 程度×高さ 150mm程度(袋加工)<br>寸法は現物合わせとする<br>綿製 10 号帆布                | 1   | 枚 |
|            | 5本撚り麻糸   | 色は現物合わせとする                                                             | 27  | m |
| 2          | <予防修繕>   |                                                                        |     |   |
|            | 力布テープ    | 厚み 1.5mm 50mm巾(14,200mm 程度)<br>寸法及び色は現物合わせとする<br>綿製杉綾織スピンドルテープ         | 1   | 本 |
|            | チチ紐      | 厚み 1.5mm 38mm巾(900mm程度)<br>寸法及び色は現物合わせとする<br>綿製杉綾織スピンドルテープ             | 54  | 本 |
|            | 5本撚り麻糸   | 色は現物合わせとする                                                             | 90  | m |
| 3          | <安全対策>   |                                                                        |     |   |
|            | 落下防止ロープ  | Φ6mm綿製金剛打ち(7,500mm 程度)<br>寸法は現物合わせとする                                  | 4   | 本 |
|            | 落下防止ワイヤー | Φ4mmスチールワイヤー(250mm程度)<br>寸法は現物合わせとする                                   | 6   | 本 |
| 4          | <クリーニング> |                                                                        |     |   |
|            | クリーニング薬剤 | シーバイエス カーペケア ニューシャンプー<br>ダスティングクロス含む                                   | 2   | L |
| 5          | <防炎加工>   |                                                                        |     |   |
|            | 防炎加工薬剤   | 認定薬剤ビゴール PN-12(推奨)                                                     | 8   | L |