

仕様詳細

1) 掘削支援業務

1-1) 掘削・集積

名称	規格	単位	数量	摘要
掘削	バックホウ ホイール型 山積0.45m ³ (平積み0.35m ³) 排出ガス対策型/掘削土量360m ³ (参考数値) ※全て調査区脇に仮堆積	h	14	2日×7h
集積	バックホウ ホイール型 山積0.45m ³ (平積み0.35m ³) 排出ガス対策型/人力掘削土量10m ³ (参考数値) ※全て調査区脇に仮堆積	h	56	8日×7h

1-2) 埋戻し等

名称	規格	単位	数量	摘要
埋戻し等	バックホウ ホイール型 山積0.45m ³ (平積み0.35m ³) 排出ガス対策型/埋戻し・敷均し・土山成形:土量360m ³ (参考数値)	h	14	2日×7h

2) 記録支援等業務

2-1) 基準点測量

名称	規格	単位	数量	摘要
基準点測量		点	2.0	

2-2) 水準測量

名称	規格	単位	数量	摘要
水準測量		km	5.0	

2-3) 測量記録等

名称	規格	単位	数量	摘要
測量記録等	測量技師補1人(器材経費、材料費、旅費交通費含む)	日	27	

3) 用地管理業務

3-1) 排水管理

名称	規格	単位	数量	摘要
排水設備設置・稼働・管理	期間:令和元年(2019年)6月5日~11月30日 内訳(参考) ・工事中水ポンプ(口径50mm、揚程10m、0.75kw以上)2台 ・サニホース(80m)2本 ・運搬(設備・資材) ・軽作業員2人×5日程度×6カ月	式	1	

3-2) 安全管理

名称	規格	単位	数量	摘要
安全対策設備設置・維持・管理	期間:令和元年(2019年)6月5日~11月30日 内訳(参考) ・転落防止資材(鉄筋50本、トラロープ100m、カラーコーン20個、コーンバー10個) ・工事標識等(工事看板・木製・蛍光×2枚、マンガ標識シール300×600mm10枚) ・運搬(設備・資材) ・調査区法面及び排土養生(軽作業員3人×4日程度) ・既存ガードフェンス維持(軽作業員1人×3日程度×6カ月)	式	1	

3-3) 器材等管理

名称	規格	単位	数量	摘要
調査関連器材等準備・維持・管理	期間:令和元年(2019年)8月1日~9月30日 内訳(参考) ・噴霧器1台 ・ブルーシート20枚 ・土嚢袋800枚 ・筵30枚 ・チャック付ビニール袋各サイズ各200枚 ・土壌サンプリング用ビニール袋100枚 ・遺跡養生用透明ブルーシート(幅1m×20m) ・運搬(器材・資材) ・既存発掘用具維持(軽作業員1人×4日程度)	式	1	

3-4) 緑地管理

名称	規格	単位	数量	摘要
除草・芝生養生・敷地清掃等	期間:令和元年(2019年)6月5日~11月30日 内訳(参考) ・除草・集草・芝生養生(散水等)、敷地清掃等(軽作業員105人工程、器材・資材含む)	式	1	

4) 共通業務

4-1) 業務管理

名称	規格	単位	数量	摘要
業務管理	発掘調査代理人(交通費等含む)	日	20	

4-2) 交通誘導警備

名称	規格	単位	数量	摘要
交通誘導警備員B	1人/日	人	12	