

手稲記念館屋外照明LED化更新業務 質問への回答

No.	質問日	回答日	質問	回答
1	4月28日	4月30日	1. NO.4ポールについて ポール撤去後、既存基礎も撤去するのでしょうか。	撤去してください。
2	4月28日	4月30日	NO.5ポールについて 新設ポールは、ベース式と埋込式どちらで考えればよろしいでしょうか。	埋込式としております。 段付ポールPD-45-525Wを想定しています。
3	4月28日	4月30日	掘削部分で、舗装部はありますか。ある場合舗装復旧は、どのように考えていますか。(簡易舗装でも可なのか)	駐車場の為、舗装部分があります。 舗装復旧は、表層4cm+路盤10cmの簡易舗装としております。(簡易アスファルト復旧ではありません) 掘削部は良質土埋戻しとしております。