

業務内容内訳

別紙

	名 称	規 格 ・ 仕 様	単 位
1	材料費		
	ヒーティングユニット	歩道用 ピッチ50 mm	14.7 m ²
	ヒーティングユニット	歩道用 ピッチ60 mm	5.2 m ²
	ヒーティングユニット	歩道用 ピッチ70 mm	24.4 m ²
	リードケーブル (高耐熱型)	RHCV 1×5.5sq	236m
	プルボックス	メラミン焼付 300×300×300 E端子付	3 個
	電線管	厚鋼電線管 GZ70	1 本
	同上ボックスコネクタ	G70 用	1 個
	電線管	薄鋼電線管 E31	12 本
	同上ボックスコネクタ	E31 用	24 個
	金属製可とう電線管	KPF28	18m
	同上カップリング	KPF28-E31	18 個
	配管支持材(ダクター)	垂鉛メッキ 30×40×300	13 個
	配線用遮断器	MCCB 3P 225AF/200AT	1 個
	配線用遮断器	MCB 2P 50AF/40AT	2 個
	電磁接触器	MC 3P 200A	1 個
2	労務費		
	配管敷設費	アンカー施工含む	1 式
	プルボックス据付費	アンカー施工含む	1 式
	ユニット敷設費		1 式
	リード配線費		1 式
	接続作業費		1 式
	分電盤機器交換費	MCCB,MCB,MC 撤去・取付	1 式
	試験調整費		1 式
3	撤去費		
	床カッター入れ	タイル目地 厚さ90 mm程度 人力	30.0m
	床タイル撤去	下地モルタル共	48.5 m ²
	シンダーコンクリート撤去	無筋 厚さ90 mm程度 人力	4.2 m ³

4	床タイルモルタル施工費		
	左官工		
	床下地モルタル施工費	1:3モルタル 厚さ15mm表面仕上げ	48.5㎡
	保護モルタル塗り	1:3モルタル 厚さ70mm表面仕上げ	48.5㎡
	床タイルモルタル施工費	一般タイル床 厚さ10mm	48.5㎡
	タイル工		
	床タイル張り	LIXIL ピアッツァ PI-210 同等	48.5㎡
	視覚障害者用タイル張り (位置表示)	300mm角 PS-300 K-1 材・工含む	10枚
	視覚障害者用タイル貼り (誘導表示)	300mm角 PS-300 U-1 材・工含む	1枚
5	コア抜き施工費		
	コア抜き	110φ程度 L=300	1箇所
	コア抜き周り防水補修		1式
6	建設発生材運搬処分費		
	建設発生材集積費	がれき類(モルタル付タイル)	1.8t
	建設発生材集積費	モルタルがら	8.5t
	建設発生材運搬費	がれき類(モルタル付タイル)	1.8t
	建設発生材運搬費	モルタルがら	8.5t
	建設発生材処理費	がれき類(モルタル付タイル)	1.8t
	建設発生材処理費	モルタルがら	8.5t
7	安全費		
	誘導員配置	誘導員B 12名程度(2名/日) 粉塵対策、養生マット、仮設点 字マット	1式
8	諸経費		1式