

業務内容内訳

別紙

	名 称	規 格 ・ 仕 様	単 位
1	材料費		
	ヒーティングユニット	歩道用 ピッチ 50 mm	5.3 m ²
	ヒーティングユニット	歩道用 ピッチ 60 mm	18.0 m ²
	リードケーブル	RHVV ケーブル 5.5sq	7.0m
2	労務費		
	ユニット敷設費		1 式
	リード配線費		1 式
	接続作業費	既設プルボックス内接続含む	1 式
	試験調整費		1 式
3	撤去費		
	床カッター入れ	タイル目地・コンクリート 厚さ 90 mm程度 人力	14.7m
	床タイル撤去	タイル目地・コンクリート 人力	26.4 m ²
	シンダーコンクリート撤去	無筋 厚さ 90 mm程度 人力 (ハンドブレーカー)	2.0 m ³
	自動扉センサーマット撤去	枠共	1 箇所
	散水栓枠撤去		1 箇所
4	床タイル・モルタル施工費		
	床下地モルタル施工費	1 : 3 モルタル 厚さ 15 mm 表面仕上げ 木ごて均し	28.3 m ²
	保護モルタル施工費	1 : 3 モルタル 厚さ 65 mm 表面仕上げ 木ごて均し	28.3 m ²
	床タイル・モルタル施工費	一般タイル床 厚さ 10 mm	28.3 m ²
	床タイル張り	LIXIL ピアツツァ PI-210 同等	28.3 m ²
	視覚障害者用タイル張り (位置表示)	300 mm角 PS-300 K-1 材・工含む	23 枚
5	その他工事		
	散水栓ボックス新設		1 箇所

	名 称	規 格 ・ 仕 様	単 位
6	建設発生材運搬処分費		
	建設発生材集積費	がれき類(モルタル付タイル)	0.8t
	建設発生材集積費	コンクリート (電線含む)	4t
	建設発生材運搬費	がれき類(モルタル付タイル)	0.8t
	建設発生材運搬費	コンクリート (電線含む)	4t
	建設発生材処理費	がれき類(モルタル付タイル)	0.8t
	建設発生材処理費	コンクリート (電線含む)	4t
7	安全費		
	誘導員配置	誘導員 B 6 名程度(1 名/日) 粉塵対策、養生マット、仮設点 字マット	1 式
8	諸経費		1 式