

名 称	規 格 ・ 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 材料費						
ヒーティングユニット	歩道用 ヒッチ50mm	14.7	m ²			
ヒーティングユニット	歩道用 ヒッチ60mm	5.2	m ²			
ヒーティングユニット	歩道用 ヒッチ70mm	24.4	m ²			
リードケーブル(高耐熱型)	RHCV 1×5.5sq	236	m			
プルボックス	メラミン焼付300□×300,接地端子付き	3	個			
電線管	GZ70	1	本			
同上ボックスコネクタ	G70用	1	個			
電線管	E31	12	本			
同上ボックスコネクタ	E31用	24	個			
金属製可とう電線管	KPF28	18	m			
同上ボックスコネクタ	KPF28-E31	18	個			
配管支持材	ダクター 30×40×300	13	個			
配線用遮断器	MCCB 3P 225AF/200AT	1	式			
配線用遮断器	MCB 2P 50AF/40AT	1	式			
電磁接触器	MC 3P 200A	1	式			
計						
2. 労務費						
配管敷設費	アンカー施工含む	1	式			
プルボックス据付費	アンカー施工含む	1	式			
ユニット敷設費		1	式			
リード線配線費		1	式			
接続作業費	既設プルボックス内接続含む	1	式			
分電盤機器交換費	MCCB,MCB,MC 撤去・取付	1	式			
試験調整費		1	式			
計						
3. 床タイルモルタル撤去費						
床カッター入れ	タイル目地・コンクリート厚さ90mm程度・人力	30	m			
床タイル撤去	下地モルタル共	48.5	m ²			
シンダーコンクリート撤去	無筋 厚さ90mm程度 人力	4.2	m ³			
計						
4. 床タイルモルタル施工費						
下地モルタル施工費	1:3モルタル 厚さ15mm 表面仕上げ	48.5	m ²			
保護モルタル施工費	1:3モルタル 厚さ70mm 表面仕上げ	48.5	m ²			
床タイルモルタル施工費	一般タイル床 厚さ10mm	48.5	m ²			

名 称	規 格 ・ 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床タイル貼り	LIXILピアツツアPI-210同等品	48.5	m ²			
視覚障害者用タイル貼り	300mm角 LIXIL位置表示 PS-300 K-1	10	枚			
視覚障害者用タイル貼り	300mm角 LIXIL位置表示 PS-300 U-1	1	枚			
計						
5. コア抜き工						
コア抜き	110φ程度 L=300	1	箇所			
コア抜き周り防水補修		1	式			
計						
6. 建設発生材運搬処分費						
建設発生材集積費	がれき類(モルタル付タイル)	1.8	t			
建設発生材集積費	モルタルがら	8.5	t			
建設発生材運搬費	がれき類(モルタル付タイル)	1.8	t			
建設発生材運搬費	モルタルがら	8.5	t			
建設発生材処分費	がれき類(モルタル付タイル)	1.8	t			
建設発生材処分費	モルタルがら	8.5	t			
計						
7. 安全費						
誘導員B	12名(6名/日)、粉塵対策費	1	式			
	養生マット、仮設点字マット等					
計						