

令和4年度施行

(公 示 用)
積 算 書

業務名 札幌市本庁舎南側ロードヒーティングユニット交換修繕業務

札幌市総務局行政部庁舎管理課

業務名 札幌市本庁舎南側ロードヒーティングユニット交換修繕業務

業務費 円

業務価格 円

消費税及び地方消費税 円

業務説明

1. 業務の概要

本庁舎南側の絶縁不良により使用不可となったロードヒーティングユニット及び
リードケーブルを交換修繕する。

2. 履行期間

契約締結日から令和4年11月30日までとする。

3. 仕様書

別添仕様書による。

業務名 札幌市本庁舎南側ロードヒーティングユニット交換修繕業務

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1. 材料費		式	1			
2. 労務費		式	1			
3. 撤去費		式	1			
4. 床タイル・モルタル施工費		式	1			
5. その他工事費		式	1			
6. 建設発生材運搬処分費		式	1			
7. 安全費		式	1			
8. 共通仮設費		式	1			
9. 現場管理費		式	1			
10. 一般管理費		式	1			
業務価格						
業務価格(再計)						
消費税及び地方消費税						10%
合 計						

名 称	規 格 ・ 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 材料費						
ヒーティングユニット	歩道用 ピッチ50mm	5	m ²			
ヒーティングユニット	歩道用 ピッチ60mm	18	m ²			
リードケーブル	RHVケーブル5.5sq	7	m			
計						
2. 労務費						
ユニット敷設費		1	式			
リード配線費		1	式			
接続作業費	既設プルボックス内接続含む	1	式			
試験調整費		1	式			
計						
3. 撤去費						
床カッター入れ	タイル目地・コンクリート 厚さ90mm程度 人力	15	m			
床タイル撤去	タイル目地・コンクリート 人力	26	m ²			
シンダーコンクリート撤去	無筋 厚さ90mm程度 人力 (ハンドブレイカー)	2	m ³			
自動センサーマット撤去	枠共	1	箇所			
散水栓枠撤去		1	箇所			
計						
4. 床タイル・モルタル施工費						
床下地モルタル施工費	1:3モルタル 厚さ15mm 表面仕上げ 木こて均し	28	m ²			
保護モルタル施工費	1:3モルタル 厚さ65mm 表面仕上げ 木こて均し	28	m ²			
床タイル・モルタル施工費	一般タイル床 厚さ10mm	28	m ²			
床タイル貼り	LIXILピアツツァPI-210同等品	28	m			
視覚障害者用タイル貼り(位置表示)	300mm角 LIXIL位置表示 PS-300 K-1	23	枚			
計						
5. その他工事費						
散水栓ボックス新設		1	箇所			
計						

