

令和5年度施行

(公 示 用)
積 算 書

業務名 札幌市本庁舎南側ロードヒーティングユニット交換修繕業務

札幌市総務局行政部庁舎管理課

業務名 札幌市本庁舎南側ロードヒーティングユニット交換修繕業務

業務費 円

業務価格 円

消費税及び地方消費税 円

業務説明

1. 業務の概要

本庁舎南側の絶縁不良により使用不可となったロードヒーティングユニット及び
リードケーブルを交換修繕する。

2. 履行期間

契約締結日から令和6年3月22日までとする。

3. 仕様書

別添仕様書による。

名 称	規 格・仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 材料費						
ヒーティングユニット	歩道用 ピッチ50mm	26.5	m ²			
ヒーティングユニット	歩道用 ピッチ60mm	110.8	m ²			
ヒーティングユニット	歩道用 ピッチ70mm	6.4	m ²			
リードケーブル	RHVVケーブル5.5sq	800	m			
電線	EM-IE 5.5sq	24	m			
電線管	GZ54	1	本			
ボックスコネクタ	GZ54用	3	個			
防水ボックスコネクタ	GZ54用	1	個			
プルボックス	メラミン焼付、300*300*200 接地端子付	1	個			
計						
2. 労務費						
配管布設費		1	式			
プルボックス据付費	アンカー施工含む	1	式			
ユニット布設費		1	式			
リード配線費		1	式			
接続作業費	プルボックス内接続含む	1	式			
試験調整費		1	式			
計						
3. 撤去工						
床カッター入れ	タイル目地・コンクリート 人力	34.6	m			
床タイル撤去	下地モルタル共	170	m ²			
シンダーコンクリート撤去	無筋 T90mm程度 人力 (ハンドブレイカー)	15.3	m ³			
計						
4. 床タイル・モルタル施工						
下地モルタル塗り	1:3モルタル 厚さ15mm 表面仕上げ 木ごて均し程度	170	m ²			
保護モルタル塗り	1:3モルタル 厚さ65mm 表面仕上げ 木ごて均し程度	170	m ²			
床タイルモルタル塗り	一般タイル床 厚さ10mm	170	m ²			
計						

名 称	規 格 ・ 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5. タイル工						
床タイル張り	LIXILピアツツァPI-210同等	165	m ²			
視覚障害者用タイル張り	300mm角 LIXIL位置表示 PS-300 U-1	6	枚			
視覚障害者用タイル張り	300mm角 LIXIL位置表示 PS-300 K-1	70	枚			
計						
6. コア抜き						
RC内部X線探査費		1	式			
コア抜き	70～80φ程度 L300	1	箇所			
コア抜き廻り防水補修	アスファルト防水	1	式			
計						
7. 建設発生材処理						
建設発生材集積費	がれき類(モルタル付タイル)	6.8	t			
建設発生材集積費	コンクリート(電線含む)	22.7	t			
建設発生材運搬費	がれき類(モルタル付タイル)	6.8	t			
建設発生材運搬費	コンクリート(電線含む)	22.7	t			
建設発生材処分費	がれき類(モルタル付タイル)	6.8	t			
建設発生材処分費	コンクリート(電線含む)	22.7	t			
計						
8. 安全費						
誘導員B	10名(1名/日)、粉塵対策費	1	式			
	養生マット、仮設点字マット等					
計						