

令和7年度施行

(公 示 用)
積 算 書

業務名 札幌市本庁舎南側ロードヒーティングユニット交換修繕業務

札幌市総務局行政部庁舎管理課

業務名 札幌市本庁舎南側ロードヒーティングユニット交換修繕業務

業務費 円

業務価格 円

消費税及び地方消費税 円

業 務 説 明

1. 業務の概要

本庁舎南側の老朽化により絶縁不良となったロードヒーティングユニット及び
リードケーブルを交換修繕する。

2. 履行期間

契約締結日から令和7年12月19日までとする。

3. 仕様書

別添仕様書による。

業務名 札幌市本庁舎南側ロードヒーティングユニット交換修繕業務

[illegible]

名 称	規 格 ・ 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 材料費						
ヒーティングユニット	一般用 ピッチ70mm	66.3	m ²			
ヒーティングユニット	一般用 ピッチ80mm	118.8	m ²			
リードケーブル	RHVVケーブル5.5sq	194.0	m			
電線	HIV5.5sq	131.0	m			
電線	EM-IE5.5sq	12.0	m			
電線管	GZ42	1.0	本			
電線管	E31	3.0	本			
防水ボックスコネクタ	GZ42	1.0	個			
ボックスコネクタ	GZ42	2.0	個			
ボックスコネクタ	E31	8.0	個			
プルボックス	メラミン焼付、300*300*300、接地端子付	1.0	個			
プルボックス	メラミン焼付、200*200*150、接地端子付	2.0	個			
短尺ダクター	L-200	9.0	個			
ダクタークリップ	DC31DC28	18.0	個			
計						
2. 労務費						
配管布設費		1.0	式			
プルボックス据付費	アンカー施工含む	1.0	式			
ユニット布設費		1.0	式			
リード配線費		1.0	式			
配管配線費		1.0	式			
接続作業費	プルボックス内接続含む	1.0	式			
試験調整費		1.0	式			
計						

名 称	規 格 ・ 仕 様	数 量	単位	単価	金額	備 考
3. 撤去工						
床カッター入れ	タイル目地・コンクリート 人力	76.0	m			
床タイル撤去	下地モルタル共	191.0	m ²			
シンダーコンクリート撤去	無筋 T90mm程度 人力 (ハンドブレーカー)	16.7	m ³			
計						
4. 床タイル・モルタル施工						
下地モルタル塗り	1:3モルタル 厚さ15mm 表面仕上げ 木ごて均し程度	186.0	m ²			
保護モルタル塗り	1:3モルタル 厚さ65mm 表面仕上げ 木ごて均し程度	186.0	m ²			
床タイルモルタル塗り	一般タイル床 厚さ10mm	191.0	m ²			
計						
5. タイル工						
床タイル張り	LIXILピアッツァPI-210同等	181.0	m ²			
視覚障害者用タイル張り	300mm角 LIXIL位置表示 PS-300 U-1	105.0	枚			
視覚障害者用タイル張り	300mm角 LIXIL位置表示 PS-300 K-1	3.0	枚			
計						
6. コア抜き						
RC内部X線探査費		1.0	式			
コア抜き	70φ～80φ程度L300	1.0	箇所			
コア抜き廻り防水補修	アスファルト防水	1.0	式			
計						
7. ドレンパン設置						
ドレンパン	1,300mm角程度	1.0	組			
ドレンパン設置費		1.0	式			
計						

名 称	規 格 ・ 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8. 建設発生材処理						
建設発生材積込費	がれき類(モルタル付タイル)	6.7	t			
建設発生材積込費	コンクリート(電線含む)	23.0	t			
建設発生材運搬費	がれき類(モルタル付タイル)	6.7	t			
建設発生材運搬費	コンクリート(電線含む)	23.0	t			
建設発生材処分費	がれき類(モルタル付タイル)	6.7	t			
建設発生材処分費	コンクリート(電線含む)	23.0	t			
計						
9. 安全費						
誘導員B	2名/日、粉塵対策、	1.0	式			
	養生マット、仮設点字マット設置等					
計						