

(公示用)

令和8年度施行

積算書

業務名 札幌市本庁舎南側ロードヒーティングユニット交換修繕業務

札幌市総務局行政部庁舎管理課

業務名 札幌市本庁舎南側ロードヒーティングユニット交換修繕業務

業務費 円

業務価格 円

消費税及び地方消費税 円

業務説明

1. 業務の概要

本庁舎南側の老朽化により絶縁不良となったロードヒーティングユニット及び
リードケーブルを交換修繕する。

2. 履行期間

契約締結日から令和8年12月18日までとする。

3. 仕様書

別添仕様書による。

名称	規格・仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1. 材料費						
ヒーティングユニット	一般用 ピッチ50mm	14.7	m ²			
ヒーティングユニット	一般用 ピッチ70mm	17.4	m ²			
リードケーブル	RHVVケーブル5.5sq	71.0	m			
計						
2. 労務費						
既設ユニット位置出し調査費		1.0	式			
既設ユニットはつり費	際ハツリ	1.0	式			
ユニット布設費		1.0	式			
リード配線費		1.0	式			
接続作業費	プルボックス内接続含む	1.0	式			
試験調整費		1.0	式			
計						
3. 撤去工						
床カッター入れ	タイル目地・コンクリート 人力	22.0	m			
床タイル撤去	下地モルタル共	52.3	m ²			
シンダーコンクリート撤去	無筋 T95mm程度 人力 (ハンドブレーカー)	3.2	m ³			
計						
4. 床タイル・モルタル施工						
下地モルタル塗り	1:3モルタル 厚さ15mm 表面仕上げ 木ごて均し程度	33.8	m ²			
保護モルタル塗り	1:3モルタル 厚さ85mm 表面仕上げ 木ごて均し程度	33.8	m ²			
床タイルモルタル塗り	一般タイル床 厚さ10mm	52.3	m ²			
計						

5. 花壇復旧工						
中国産白御影花壇石	H400*L570*50 ビシヤン磨き仕上げ	2.0	枚			
中国産白御影花壇石	H400*L470*50 ビシヤン磨き仕上げ	1.0	枚			
花壇復旧費		1.0	式			
計						
6. タイル工						
床タイル張り	LIXILピアツツァPI-210 同等	49.3	m ²			
視覚障害者タイル張り	300mm角 LIXIL位置表示 PS-300 U-1	26.0	枚			
視覚障害者タイル張り	300mm角 LIXIL誘導表示 PS-300 K-1	38.0	枚			
計						
7. 建設発生材処理						
建設発生材積込費	がれき類（モルタル付タイル）	2.0	t			
建設発生材積込費	コンクリート（電線含む）	7.4	t			
建設発生材運搬費	がれき類（モルタル付タイル）	2.0	t			
建設発生材運搬費	コンクリート（電線含む）	7.4	t			
建設発生材処分費	がれき類（モルタル付タイル）	2.0	t			
建設発生材処分費	コンクリート（電線含む）	7.4	t			
計						
8. 安全費						
安全費	誘導員B、道路規制費	1.0	式			
	粉塵対策、養生マット、仮設 点字マット設置					
計						