

令和 3 年度

公 示 用

設 計 書 （見積参考）

業務名 スポーツ交流施設屋外雨水整備業務

本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部を、見積策定の参考として提示するもので、契約上、これを拘束するものではありません。

札幌市スポーツ局スポーツ部施設課

業務内容説明書

- | | | | |
|-----------|---|---------|------|
| 1. 業務名 | スポーツ交流施設屋外雨水整備業務 | | |
| 2. 履行場所 | 札幌市東区栄町885番地ほか | | |
| 3. 総保全業務費 | | 金 | 円也 |
| 内 訳 | { | 保全業務費 | 金 円也 |
| | | 消費税等相当額 | 金 円也 |
| 4. 業務概要 | スポーツ交流施設（つどーむ）の敷地において、隣地への雨水流出が発生している為、敷地内の雨水整備を行う。 | | |
| 5. しゅん功期限 | 契約日から令和3年12月24日まで | | |

名 称	摘 用	数 量	金 額	備 考
総括内訳書				
保全業務費				
業務原価		一式		
一般管理費等		一式		
計				
消費税相当額		一式		
総保全業務費				

名 称	摘 用	数 量	金 額	備 考
業務原価				
直接業務費		一式		
業務管理費(率)		一式		
小 計				
再 計				
一般管理費等		一式		
計				

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
直接業務費						
直接人件費		式	1			
小 計						
直接物品費	率	式	1			
小 計						
計						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
直接人件費						
直接人件費	積上げ					
掘削	W=500、t=320	m	170			
基礎碎石	W=360、t=100	m ²	61.2			
U型側溝敷設	U-150	m	170			
敷モルタル敷設	W=360、t=30	m ²	61.2			
埋戻し		m ³	7.6			
発生土現場内小運搬		m ³	19.6			
発生土積み込み運搬処分		m ³	19.6			
グレーチング蓋	スチール製	m	170			
暗渠排水管敷設	50A	m	15			
計						(直接人件費)