

令和3年度

公示用

設 計 書

業務名 月寒体育館リンク大型扉・テニスコート床修繕業務

本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部を、見積算定の参考として提示するもので、契約上、これを拘束するものではありません。

札幌市スポーツ局スポーツ部施設課

業 務 内 容 説 明 書

1. 業 務 名 月寒体育館リンク大型扉・テニスコート床修繕業務

2. 履行場所 札幌市豊平区月寒東1条8丁目

3. 総保全業務費 金 円也

内 訳	{	保全業務費	金	円也
		消費税等相当額	金	円也

4. 業務概要 月寒体育館のリンクフェンスにある整氷車出入口の大型扉について、リンク土間の凍上により段差ができていることから、修繕を行う。
また、テニスコートの床仕上げについて、経年劣化による剥離、ひび割れが発生していることから、修繕を行う。

5. しゅん功期限 契約日から令和4年1月31日まで

名 称	摘 用	数 量	金 額	備 考
業務原価				
直接業務費		一式		
業務管理費	率(%)	一式		
小 計				
再 計				
一般管理費等		一式		
計				

名 称	摘 用	数 量	金 額	備 考
総括内訳書				
保全業務費				
業務原価		一式		
一般管理費等		一式		
計				
消費税相当額		一式		
総保全業務費				

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
直接業務費						
直接人件費	積上げ	式	1			
小 計						
直接物品費	率 (%)	式	1			
	積上げ	式	1			
小 計						
計						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
直接物品費						
直接物品費						
(1) リンク大型扉						
機械器具損料		式	1			
計						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
直接人件費						
直接人件費						
(1) リンク大型扉						
オーバーフェンス取外し、再取り付け	強化ガラス t = 15.8mm	式	1			
整氷車扉取外し、再取り付け	W1650×H1050 壁材、笠木材、巾木材一時取外し含む	枚	2			
整氷車扉下端切詰め	工場切断加工、キャスター移設含む	枚	2			
沓摺高密度ポリエチレン取付	25.4mm3枚貼、L3350×W180、既存撤去含む、材工共	式	1			
整氷車扉運搬		車	2			
(2) テニスコート						
既存仕上げ材撤去		m ²	52.9			
下地調整材塗布	プレミックスタイプレベリング材、材工共	m ²	52.9			
仕上材塗布	一液水性無機質系カラー塗料、防滑仕様、材工共	m ²	52.9			
ひび割れUカット補修	エポキシ樹脂・モルタル充填+床仕上げ色塗布、材工共	m	109.2			
コートライン補修		式	1			
計						