

## 質問書に対する回答

業務名：スポーツ交流施設屋外雨水整備業務

質問1：U型側溝施工に伴い掘削予定ライン横にある樹木の枝が施工上支障となります。支障枝の剪定を行って良いのでしょうか。また、その場合設計変更の対象となりますか。

回答1：掘削については手掘りと小型バックホーで考えており、支障枝の剪定は考えていません。

質問2：U型側溝の蓋はグレーチング蓋となっておりますが規格等をお教え下さい。

回答2：2トン荷重用、普通目タイプのスチール製です。

質問3：U型側溝敷設に伴い、設置勾配は必要でしょうか。

回答3：必要ありません。

質問4：設計書には敷モルタル敷設とありますが敷設図の-03タイプでは敷砂となっております。図面どおりの施工で良いのでしょうか。

回答4：敷モルタル敷設です。

質問5：側溝の途中から管を使用し貯水池に流すようになっておりますが側溝と管の接続部に雨水枡の設置が必要かと思えます。設置の場合設計変更の対象となりますか。

回答5：管の接続については、側溝を加工して管を接続するように考えており、雨水枡の設置は考えていません。

質問6：側溝設置後に埋戻しを行いますが、緑化の復旧は不要でしょうか。

回答6：不要です。