

業務仕様書

1 件名

リュージュ競技場横断橋保全業務

2 業務概要

リュージュ競技場の横断橋の手すりについて、経年劣化による腐食や破損が著しいことから保全する。

3 履行場所

藤野野外スポーツ交流施設（札幌市南区藤野 473 番地 1）

4 履行期間

契約締結日から令和 3 年 12 月 24 日まで

※施設側によるコース造成作業が 11 月頃から実施されるため、作業日時について、施設側と十分に協議すること。

5 業務内容

仮設足場 1 式

金物補強（角パイプ 45×25 t = 1.6 L = 600、溶接取付、材工共） 18 カ所

塗装（既存塗装及びさび撤去、下塗り錆止め塗装、上塗り塗装、材工共） 橋 2 本分

産業廃棄物処理・運搬 1 式

※作業で発生する金属がコースに残存すると、その粉を含んだ雪で製造したコースの氷がもろく溶けやすいものになってしまうため、作業後の清掃を十分に実施すること。

※当該施設は、冬季間のみ受電用引込開閉器（PAS）を入りにする運用のため、作業期間中は場内電源を使用できない。作業において電源を必要とする場合は、仮設発電機等を用意すること。

※作業等によりコースの破損、変形をさせないように注意すること。

※橋の塗装色は、既存色にあわせること。

6 提出物

（1）作業着手前

工程表

使用材料のカタログ、製品安全データシート

（2）完了時

業務完了届（札幌市様式）

業務報告書、写真帳 2 部

マニュアルの写し

7 その他

- (1) 業務の実施にあたっては、関係法令を遵守すること。
- (2) 業務の実施にあたっては、利用者の利便性や安全性を十分考慮すること。
- (3) 産業廃棄物の処理を行ったものについては、マニフェスト伝票の写しを提出すること。
- (4) 未使用機器等の電源切断の励行による節電、再生紙の積極利用など、環境に配慮した資源の利用に留意すること。
- (5) その他、業務の実施に関して疑義が生じた場合は、担当職員と打合せの上遺漏のないよう遂行すること。