

仕 様 書

1 業務名

月寒体育館リンク大型扉・テニスコート床修繕業務

2 業務概要

月寒体育館のリンクフェンスにある整氷車出入口の大型扉について、リンク土間の凍上により段差ができていることから、修繕を行う。

また、テニスコートの床仕上げについて、経年劣化による剥離、ひび割れが発生していることから、修繕を行う。

3 履行場所

月寒体育館（札幌市豊平区月寒東1条8丁目）

4 履行期間

契約締結日から令和4年1月31日まで

※作業日時は、施設の運営の支障とならないように、施設側と十分に協議して決定すること。

※リンク大型扉の修繕は、12月第2月曜日から予定している1週間の休館期間中に行うこと。

5 業務内容

(1) リンク大型扉

・オーバーフェンス取外し、再取付け（強化ガラス t=15.8mm） 1式

・整氷車扉取外し、再取付け

（W1650×H1050 壁材、笠木材、巾木材一時取外し含む） 2枚

・整氷車扉下端切詰め（工場切断加工、キャスター移設含む） 2枚

・沓摺高密度ポリエチレン取付

（25.4mm3枚貼、L3350×W180、既存撤去含む、材工共） 1式

・整氷車扉運搬 2車

・機械器具損料、運搬（フォークリフトなど） 1式

※沓摺の高さは、氷の高さに合わせて加工すること。

※整氷車扉、フェンスプレート、オーバーフェンスの隙間は「2018-2022年度ホッケー公式国際競技規則」に従うこと。

(2) テニスコート床

・既存仕上げ材撤去 52.9㎡

・下地調整材塗布（プレミックスタイプレベリング材、材工共） 52.9㎡

・仕上材塗布（一液水性無機質系カラー塗料、防滑仕様、材工共） 52.9㎡

・ひび割れUカット補修

（エポキシ樹脂・モルタル充填+床仕上げ色塗布、材工共） 109.2m

・コートライン補修（テニス、インラインスケート） 1式

※仕上げ色について、施設及び担当職員の承諾を得ること。

6 提出物

(1) 作業着手前

- ・業務計画書（作業手順、使用材料一覧など）
- ・工程表
- ・整氷車扉修繕図
- ・使用材料の製品カタログ、製品安全データシート

(2) 完了時

- ・業務完了届（札幌市様式） 1部
- ・業務報告書、写真帳 2部

7 その他

- (1) 業務の実施にあたっては、関係法令等を遵守すること。
- (2) 業務の実施にあたっては、利用者の利便性や安全性を十分考慮すること。
- (3) 産業廃棄物の処理を行ったものについては、マニフェスト伝票の写しを提出すること。
- (4) 施設構内外での重機等の運搬及び運転には、十分に配慮をし、場合によっては誘導員の配置をすること。
- (5) 未使用機器等の電源切断の励行による節電、再生紙の積極利用など、環境に配慮した資源の利用に留意すること。
- (6) その他、業務の実施に関して疑義が生じた場合は、担当職員と打合せの上遺漏のないよう遂行すること。