

令和4年度

公示用

# 設 計 書

業務名 手稲区体育館体育室床保全業務

本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部を、見積算定の参考として提示するもので、契約上、これを拘束するものではありません。

札幌市スポーツ局スポーツ部施設課

業 務 内 容 説 明 書

1. 業 務 名	手稲区体育館体育室床保全業務			
2. 履行場所	札幌市手稲区曙2条1丁目2-46			
3. 総保全業務費	金		円也	
内 訳	}	保全業務費	金	円也
		消費税等相当額	金	円也
4. 業務概要	手稲区体育館体育室の床について、経年劣化により、フローリングのささくれや欠け、鋼製床下地材の破損がおきていることから張替を実施する。			
5. しゅん功期限	契約日から令和5年2月7日まで			

名 称	摘 用	数 量	金 額	備 考
総括内訳書				
保全業務費				
業務原価		一式		
一般管理費等		一式		
計				
消費税相当額		一式		
総保全業務費				

名 称	摘 用	数 量	金 額	備 考
業務原価				
直接業務費		一式		
業務管理費	率(%)	一式		
業務管理費	(積上)	一式		
小 計				
再 計				
一般管理費等		一式		
計				

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
業務管理費						
業務管理費	積上げ					
産業廃棄物処分		式	1			
計						

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
直接業務費						
直接人件費	積上げ	式	1			
小 計						
直接物品費	率 ( %)	式	1			
	積上げ	式	1			
小 計						
計						

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
直接人件費						
直接人件費						
1) 大体育室						
既存床解体	フローリング、床下地板、鋼製床下地、点検口の解体	m <sup>2</sup>	1,350.5			
墨出し		式	1			
鋼製床下地組	材工共	m <sup>2</sup>	1,350.5			
床合板張	構造用合板特類2級C-D t 12、材工共	m <sup>2</sup>	1,350.5			
フローリング張	複合フローリング t 18mm、特殊張、材工共	m <sup>2</sup>	1,350.5			
床点検口取付	600角 一般型貼物用アルミ製鍵付、開口補強・コーキング含む、材工共	箇所	4			
床換気口取付	既存床換気蓋使用、コーキング・開口部補強含む	箇所	60			
水性ウレタンクリア塗装	材工共	m <sup>2</sup>	1,350.5			
床金物取付	既存床金物再利用	式	1			
ライン画線 (バスケットボール)	油性ウレタン塗料 茶色、材工共	面	2			
ライン画線 (バレーボール)	油性ウレタン塗料 紺色、材工共	面	2			
ライン画線 (バドミントン)	油性ウレタン塗料 緑色、材工共	面	8			
ライン画線 (テニス)	油性ウレタン塗料 赤色、材工共	面	2			

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
ライン画線 (フットサル)	油性ウレタン塗料 灰色、材工共	面	2			
ライン画線 (ハンドボール)	油性ウレタン塗料 灰色、材工共	面	2			
ライン画線 (ミニバレー)	油性ウレタン塗料 ライトブルー、材工共	面	2			
レストンゴム取付	既存同等品、材工共	m	124.5			
小計						
2) 小体育室						
既存床解体	フローリング、床下地板、 鋼製床下地、点検口の解体	m <sup>2</sup>	427.5			
墨出し		式	1			
鋼製床下地組	材工共	m <sup>2</sup>	427.5			
床合板張	構造用合板特類2級C-D t 12、材工共	m <sup>2</sup>	427.5			
フローリング張	複合フローリング t 18mm、 特殊張、材工共	m <sup>2</sup>	427.5			
床点検口取付	600角 一般型貼物用アルミ製鍵付、 開口補強・コーキング含む、材工共	箇所	2			
水性ウレタンクリア塗装	材工共	m <sup>2</sup>	427.5			
床金物取付	既存床金物再利用	式	1			
ライン画線 (バレーボール)	油性ウレタン塗料 紺色、材工共	面	1			
ライン画線 (バドミントン)	油性ウレタン塗料 緑色、材工共	面	3			



名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
ライン画線（ミニバレー）	油性ウレタン塗料 ライトブルー、材工共	面	3			
レストンゴム取付	既存同等品、材工共	m	85.7			
小計						
3) そのほか						
VOC測定（施工前）		箇所	7			
VOC測定（施工後）		箇所	7			
養生		式	1			
清掃片づけ		式	1			
小計						
計						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
直接物品費						
直接物品費						
発電機リース費		式	1			
計						