

仕 様 書

1 業務名

東温水プール外部軒天及び幕板保全業務

2 業務概要

東温水プールの南面の軒天及び幕板の下地材が腐食しているため、軒天及び幕板の下地材を保全する。

3 履行場所

東温水プール（札幌市東区北 16 条東 16 丁目）

4 履行期間

契約締結日から令和 4 年 9 月 27 日まで

※現地作業において、駐車場を一部閉鎖した作業又は駐車場に近接した部分の作業は、駐車場利用が少ない 7 月末～8 月末の平日に行うこと。

※作業日時は、施設の運営の支障とならないように、施設側と十分に協議して決定すること。

5 業務内容

仮設足場（棚足場 3 段程度） 5 か所

仮設足場運搬費 1 式

既存スパンドレル取外し、再取付け 51 m²

《仕様・使用材料》

- ・既存スパンドレルは、カラーアルミスパンドレル t1.0 W100
- ・既存スパンドレルの固定は、ステンレス製のビスとする。

既存軽量鉄骨下地、吊りボルト、GW 撤去 51 m²

軽量鉄骨下地組立て（材工共） 51 m²

《仕様・使用材料》

- ・使用材料は、JISA6517 による。
- ・野縁等の種類は 25 形とする。
- ・吊りボルトは既存インサートに固定する。
あと施工アンカーを設ける場合は、担当職員と十分に協議を行うこと。
- ・GW の再設置は行わない。
- ・形式及び寸法、工法については、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）による。

既存幕板取外し、再取り付け 26.4m

《仕様・使用材料》

- ・既存幕板は、カラーアルミ t2.0
- ・既存幕板の固定は、ステンレス製のビスとする。

既存幕板下地撤去 26.4m

幕板下地組立て（材工共） 26.4m

《仕様・使用材料》

- ・形状は別添下地断面図を基本とし、現地の状況に合わせて製作すること。
- ・躯体との固定は、オールアンカーとする。
- ・アングル鋼材（接触腐食の防止処置） L3×30×30

幕板取合い部分シーリング（材工共） 26.4m

《仕様・使用材料》

- ・使用材料は、変成シリコンとする。
- ・色は幕板と類似したものとする。

産業廃棄物運搬、処分費 1式

安全対策費 1式

道路に近接した部分での作業となるため、第三者に危害を与えないように十分に対策を行うこと。

作業にあたり道路使用許可が必要な場合、請負者が申請を行うこと。

6 提出物

提出書類	部数	提出期限
(1) 業務計画書 業務概要 工程表 ※1 使用材料一覧 施工方法（仮設計画図含む） 資格一覧 緊急連絡体制表 安全管理対策等	2部	作業開始10日前までに担当職員の承諾を得る
(2) 業務完了時 業務完了届（札幌市様式）	1部	いずれも業務完了後速やかに
業務完了報告書、写真 ※2	2部	
マニフェストの写し	1部	

※1 実施工程において業務日程表から変更が発生した場合、実施工程表を提出すること。

※2 担当職員及び施設等と協議した結果については、書面で記録すること。

写真撮影に際しては、作業内容、工程が具体的に掌握できるように撮影すること

7 その他

- (1) 本業務を実施する際には、担当職員及び施設と十分打合せを行い、利用者の利便性や安全性に配慮するとともに、運営に支障がないよう円滑な進行を図ること。
- (2) 業務対象場所等には重要な機器もあるため、作業の安全及び他の設備へ障害を与えぬように十分注意をすること。なお、不慮の事故が発生した場合においては、速やかに担当職員に報告すると共に、担当職員の指示に従い受注者の責任において一切を処理すること。
- (3) 業務完了後の清掃、片付け等については十分に実施し施設へ引渡すこと。
- (4) 業務の実施にあたっては、関係法令を遵守すること。
- (5) 未使用機器等の電源切断の励行による節電、再生紙の積極利用など、環境に配慮した資

源の利用に留意すること。

- (6) 本業務の作業により発生した撤去品、消耗品等は、受託者と廃棄物収集運搬及び処分業者との契約書の写し、マニフェスト（E票）の写しを報告書に添付すること。また、処理施設については、原則、市内の処理施設とし受け入れ条件等を確認の上、発注者へ確認をすること。
- (7) その他、業務の実施に関して疑義が生じた場合は、担当職員と打合せの上遺漏のないよう遂行すること。