

業務仕様書

1 業務名

リュージュ競技場横断橋保全業務

2 業務概要

リュージュ競技場の横断橋について、経年劣化による腐食や破損が著しいことから保全する。

3 履行場所

藤野野外スポーツ交流施設（札幌市南区藤野 473 番地 1）

4 履行期間

契約締結日から令和 5 年 1 月 20 日まで

※ 施設側によるコース造成作業が 11 月頃から実施されるため、現地での作業は主に造成作業前に行うこととし、作業日時については、スポーツ部・施設側と十分に協議すること。

※ リフト更新工事等を行っているため、作業日時及び通行経路の調整が必要。

5 業務内容

(1) 仮設足場 1 式

(2) 金物補強 18 か所

（角パイプ 45×25 t=1.6 L=600、溶接取付、材工共）

施工箇所について、事前に委託者と協議すること。

(3) 塗装 橋 2 本分

（既存塗装及びさび撤去、下塗り変性エポキシ樹脂錆止め塗装、上塗りウレタン樹脂塗装、材工共）

(4) 発電機 1 式

(5) 廃棄物運搬 1 式

(6) 廃棄物処理 1 式

(7) 安全対策 1 式

既存の塗装年度より鉛等有害物を含有するとみなす。

P C B 含有量試験の結果、基準以下であることを確認済。

※ 作業で発生する金属がコースに残存すると、その粉を含んだ雪で製造したコースの氷がもろく溶けやすいものになってしまうため、作業後の清掃を十分に実施すること。

※ 当該施設は、冬季間のみ受電用引込開閉器（P A S）を入りにする運用のため、作業期間中は場内電源を使用できない。作業において電源を必要とする場合は、仮設発電機等を用意すること。

※ 作業等によりコースの破損、変形をさせないように注意すること。

※ 橋の塗装色は、事前に委託者と協議すること。

※ コース内の草木などの植物について、作業上支障がある場合は、刈り取るなどして処理すること。

6 提出物

- (1) 作業着手前
工程表
使用材料のカタログ、製品安全データシート
- (2) 完了時
業務完了届（札幌市様式）
業務報告書、写真帳 2部
マニフェスト伝票の写し

7 その他

- (1) 業務の実施にあたっては、関係法令を遵守すること。
- (2) 業務の実施にあたっては、利用者の利便性や安全性を十分考慮すること。
- (3) 業務の履行にあたって生じた損傷については委託者と協議のうえ、受託者の責任において復旧を行うこと。
- (4) 業務の履行に必要な用具、機材及び資材等は、原則として受託者負担とする。
- (5) 産業廃棄物の処理を行ったものについては、マニフェスト伝票の写しを提出すること。
- (6) 未使用機器等の電源切断の励行による節電、再生紙の積極利用など、環境に配慮した資源の利用に留意すること。
- (7) その他、業務の実施に関して疑義が生じた場合は、担当職員と打合せの上遺漏のないよう遂行すること。