

役務名 札幌市スポーツ交流施設用地調査測量業務

内 訳	総役務費	円
	設計役務費	円
	消費税相当額	円

役 務 説 明

1. 役務の概要

本業務は、新美香保体育館の建設候補地である札幌市スポーツ交流施設敷地内の高低差や既存建物位置等の現況把握を行うものである。

2. 委託内容

路線測量 L = 0.25 km
 用地現況測量 A = 6.20 ha

3. 業務場所

札幌市東区栄町885番地1の内（札幌市スポーツ交流施設（つどーむ）敷地内）

4. 業務期間

契約締結日から令和6年12月20日までとする。
 ※現地作業は施設管理者と協議の上、実施すること。

5. 仕様書等

① 札幌市公共測量仕様書：下記アドレスから入手のこと。
https://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/gizvutu_kijun/sokuryou_sivousvo.html

② 委託業務仕様書

6. 着手

受託者は、本役務を実施するにあたり役務着手前に役務内容の詳細について本市と十分協議し、次の書類を提出するものとする。

- ① 着手届
- ② 役務日程表（役務履行計画書）
- ③ 主任技術者等指定通知書及び経歴書

7. 完了

受託者は、本役務の完了後、速やかに次の書類を提出するものとする。

- ① 完了届

8. 納入成果品

委託業務仕様書による。

札幌市スポーツ交流施設用地調査測量業務 内訳書

一金	総委託費	円
	業務価格	円
	消費税相当額	円

冬期補正なし

内 訳

第 1 号内訳書

名 称	形 質	単 位	数 量	単 価	金 額	適 要	代 価 単 算
基準点測量 3級基準点測量 永久標識設置無	伐採なし 平地・耕地	点	3				
基準点測量 4級基準点測量 永久標識設置無	伐採なし 平地・耕地	点	9				
基準点測量 謄本交付手数料	街区基準点交付手数料 (1点あたり成果表・点の記 交付)	点	3				
水準測量 3級水準測量 観測相当	道路上・平地・耕地	km	4.00				
路線測量 作業計画		業務	1				
路線測量 中心線測量	平地・耕地・曲線0 ・測点間隔10m	km	0.25			交通量:影響を受けやすい	
路線測量 縦断測量	平地・耕地	km	0.25			交通量:影響を受けやすい	
路線測量 横断測量	平地・耕地・曲線0 ・測点間隔10m・測量幅205-250m	km	0.25			交通量:影響を受けやすい	
路線測量 資料収集		ha	6.20				
用地測量 作業計画		業務	1				
用地測量 現地踏査	耕地森林・5筆以下・2,292㎡以上	業務	1				
用地測量 用地現況測量 (建物等)		ha	6.20				
用地測量 用地平面図作成	耕地森林・5筆以下・2,292㎡以上 縮尺 1/500	ha	6.20				

