

令和7年度

公示用

## 設 計 書

### 豊平公園温水プール採暖室天井保全業務

本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部を、見積算定の参考として提示するもので、契約上、これを拘束するものではありません。

札幌市スポーツ局スポーツ部施設課

業 務 内 容 説 明 書			
1. 業務名	豊平公園温水プール採暖室天井保全業務		
2. 履行場所	札幌市豊平区美園6条1丁目1		
3. 総保全業務費		金	円也
	保全業務費	金	円也
	消費税等相当額	金	円也
4. 業務概要	採暖室の天井について仕上げ材が劣化しており、このまま放置しておくとな天井が剥がれ落ち、利用者に危険が生じる恐れがあることから保全を行う。		
5. 業務完了期限	契約日から令和8年3月31日まで		

名 称	摘 用	数量	金 額	備 考
総括内訳書				
保全業務費				
業務原価		一式		
一般管理費等		一式		
計				
消費税相当額		一式		
総保全業務費				

名 称	摘 用	数量	金 額	備 考
業務原価				
直接業務費		一式		
業務管理費	率 ( % )	一式		
業務管理費	(積上)	一式		
小 計				
再 計				
一般管理費等	率 ( % )	一式		
計				

名 称	摘 用	数量	単位	金 額	備 考
直接業務費					
直接人件費	積上げ	1	式		
小 計					
直接物品費	率 ( % )	1	式		
	積上げ	1	式		
小 計					
計					

名 称	摘 用	数量	単位	単価	金 額	備 考
直接人件費						
直接人件費	積上げ					
養生、片付け、清掃費		31.5	m <sup>2</sup>			
脚立足場	H2300	31.5	m <sup>2</sup>			
共用部・前室養生費		1	式			
仮設資材運搬費		1	式			
天井軽量鉄骨下地組撤去	19型 吊りボルト残し	23.6	m <sup>2</sup>			
石膏ボード捨張り撤去	t=9 アスベスト含有みなし	23.6	m <sup>2</sup>			
岩綿吸音板撤去	t=9 アスベスト含有みなし	23.6	m <sup>2</sup>			
防塵措置費	床・壁アスベスト養生及び防塵マスク他	1	式			
天井軽量鉄骨下地組	19型@303 JIS鋼材 材工共	23.6	m <sup>2</sup>			
天井開口補強	200Φ程度 材工共	7	カ所			
既設天井吊りボルト調整		1	式			
天井石膏ボード捨貼り	t=9.5 準不燃材料 材工共	23.6	m <sup>2</sup>			
小 計						

名 称	摘 用	数量	単位	金 額		備 考
直接人件費						
直接人件費	積上げ					
天井岩綿吸音板張り	t=9.0 材工共	23.6	m <sup>2</sup>			
塩ビ見切縁		20.9	m			
埋込照明, 火災報知器, スピーカー取 外し・再取付	埋込照明5か所, 火災報知器1か所, スピーカー1 か所	1	式			
小 計						
計						

名 称	摘 用	数量	単位	金 額		備 考
業務管理費						
業務管理費	積上げ					
発生材運搬処分費		1	式			
計						