

令和7年度

公示用

設 計 書

業務名 大和ハウス プレミストームサブグラウンド天然芝保全業務

本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部を、見積策定の参考として提示するもので、契約上、これを拘束するものではありません。

札幌市スポーツ局スポーツ部施設課

業務内容説明書

業務内容説明書			
1. 業務名	大和ハウス プレミストームサブグラウンド天然芝保全業務		
2. 履行場所	札幌市豊平区羊ヶ丘1番地		
3. 保全業務費		金	円也
	内訳	業務価格	金 円也
		消費税等相当額	金 円也
4. 業務概要	大和ハウス プレミストームのサブグラウンドの天然芝が一部はぎとられたままのため、耕耘整地 および播種を行う。		
5. 完了期限	契約締結日から令和8年2月13日まで		

名 称	規 格	数 量	単 価	金 額	備 考
総括内訳書					
保全業務費		一式			
業務価格		一式			
業務原価		一式			
直接業務費		一式			
直接人件費		一式			
直接物品費		一式			
直接物品費	積上げ	一式			
直接物品費	率	一式			
業務管理費		一式			
業務管理費	積上げ	一式			
業務管理費	率	一式			
一般管理費等		一式			
消費税等相当額		一式			

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
直接人件費						
直接人件費	積上げ					
残置芝切り出し		式	1			
砂補充・敷均し	t=40 手間のみ	m ²	3,500			
土壌改良材・元肥等散布		m ²	3,500			
混合攪拌	100mm	m ²	3,500			
転圧・不陸正整	手間のみボサ回収含む	m ²	3,500			
肥料散布	機械施工 手間のみ	m ²	3,500			
播種	機械施工 手間のみスパイクング含む	m ²	3,500			
目砂散布	機械施工 手間のみ	m ²	3,500			
薬剤散布	機械施工 手間のみ	m ²	3,500			
養生シート敷設・撤去	サンサンスクリーン貸与 手間のみ	式	1			
散水設備設置	スミレイン等	式	1			
刈込	ロータリーモア持ち込み	式	1			
産廃処分運搬費	運搬費	式	1			
	直接人件費 小計					

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2. 直接物品費						
床砂	石狩産砂・2度洗い目砂分含む	m ³	175			
ピートモスA級	50L/袋1.5L/m ²	袋	105			
ホープライトM	20kg/袋1.0kg/m ²	袋	175			
黒毛牛糞堆肥	7kg/袋0.2kg/m ²	袋	100			
ダーウィン2000+細粒	20kg/袋16g/m ²	袋	3			
砂状ヨウリン	20kg/袋20g/m ²	袋	3			
GTグリーンズ [®]	20kg/袋20g/m ²	袋	4			
ポリSプロターフN・K	25kg/袋30g/m ²	袋	5			
タチガレン液剤	ヒドロキシイソキサゾール0.5L/m ²	本	7			
種子 KBG マーキュリー	9g/m ²	kg	32			
種子 KBG アコースティック	9g/m ²	kg	32			
種子 KBG アワード [®]	9g/m ²	kg	32			
種子 PR マンハッタン7GLR	3g/m ²	kg	11			
	直接物品費 小計					

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4. 業務管理費						
産廃処分費	処分費	式	1			
	業務管理費 小計					