

令和 7 年度

業 務 委 託 仕 様 書

公示用

業務名称

消防用ホース交換業務

札幌市交通局高速電車部施設課

1. 適用

本仕様書は、消防用ホース交換業務に適用する。

2. 概要

駅舎に設置している消防用ホースの交換を行う。

3. 履行期限

契約書に示す着手の日から令和7年12月19日まで

4. 交換対象および数量

(1) 連結送水管ホース

※ ホースは全て自主検査表示品を納めること。

※ ホースの製造年は2025年製であること。

5. 交換場所及び方法について

(1) 交換場所（※別紙参照）

(2) 交換時間

原則として9：00～17：00までとする。

(3) その他

ホースを交換する際は、消火栓箱内で楕形に整えること。

なお、取外したホースは、委託者の指示する場所に引き渡すこと。

6. 注意事項

(1) 交換する際には、作業者の身分がわかるように名札の着用、腕章付け等作業にあった服装を整えさせること。

(2) 交換場所等においては、歩行者や車両の通行があるため、安全確認を十分行うこと。

(3) 受託者の責による不慮の事故が発生した場合においては、速やかに委託者に報告すると共に、指示に従い受託者の責任において一切を処理すること。

(4) 交換に必要な工具及び消耗品類は全て受託者負担とし、ホースを消火栓箱に収める際は関係資格あるいは十分な経験を有したものが実施すること。

(5) 交換に関連する調査及び作業において、駅舎等に入出場する場合は、委託者の立会いで行うこと。

なお、入出場する場合は事前に担当者と打ち合わせを行い、必要な手続きを行うこと。

(6) ホース等の運搬については、地下鉄を使用してはならない。

また、駅構内においてホースの運搬時にエレベータの使用を許可するが、旅客の使用を最優先とする。

(7) 交換後は清掃・後片付を確実に実施すること。

(8) 交換用のホース搬入時における一時仮置き場所は各駅の換気室とし、運搬時に台車等を使用する場合は受託者で用意すること。

7. 提出書類

項番	提出書類	部数	提出期限	備考
1	業務着手届	2	着手後速やかに	袋とじ、押印
	業務工程表			
	業務責任者及び 作業員名簿			
	業務責任者経歴書			
	連絡体制表			
2	実施工程表	1	作業実施の20日前まで	
3	業務完了届	2	完了時	
4	業務報告書	1	完了時	
5	業務報告書 電子データ	1	完了時	

※ 作業報告書の記載必要事項は次のとおり。

(1) 作業実施日

(2) ホース一覧表（メーカー名・種類・製造年・その他）

(3) 交換状況を掌握できる写真および交換用ホースが自主検査表示品であることを示す写真

8. 札幌市環境マネジメントシステムの運用への協力一般要領

受託者は、作業従事者へ本市の「環境方針」(下記URL参照)を周知し、本市の環境配慮に対する取り組みについて理解させること。

https://www.city.sapporo.jp/kankyo/management/ems_torikumi/documents/kankyo_houshin.pdf

消防用ホース交換箇所 一覧

(東西線)

番号	施設名	規格	数量
1	琴似	40A×15m	39
		65A×20m	20
2	二十四軒	40A×15m	25
		65A×20m	14
3	西28丁目	40A×15m	20
		65A×20m	8
4	円山公園	40A×15m	34
		40A×20m	1
		65A×20m	8
5	西18丁目	40A×15m	28
		65A×20m	10
6	西11丁目	40A×15m	20
		65A×20m	8
7	バスセンター前	40A×15m	25
		65A×20m	14
8	菊水	40A×15m	27
		65A×20m	12
9	東札幌	40A×15m	23
		65A×20m	8
10	白石	40A×15m	26
		65A×20m	14
11	南郷7丁目	40A×15m	35
		65A×20m	12
12	南郷13丁目	40A×15m	33
		65A×20m	13
13	南郷18丁目	40A×15m	34
		65A×20m	14
14	大谷地	40A×15m	31
		65A×20m	12
15	ひばりが丘	40A×15m	36
		65A×20m	12
16	新さっぽろ	40A×15m	38
		65A×20m	16
17	二十四軒庁舎	40A×15m	4
18	西車両基地	40A×15m	8

(南北線)

番号	施設名	規格	数量
19	大通	40A×15m	1

(東豊線)

番号	施設名	規格	数量
20	環状通東	40A×15m	4

	施設名	規格	数量
合計		40A×15m	491
		40A×20m	1
		65A×20m	195

公 示 用

令和7年度

設 計 書（見 積 参 考）

業務名： 消防用ホース交換業務

本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部を、見積り算定の参考として提示するもので、契約上、これを拘束するものではありません。

内

訳

書

名 称	摘 要	単位	数量	単 価	金 額	率	備 考
業務費							
業務原価							
直接業務費							
直接人件費		式	1				
直接物品費		式	1				
直接業務費計							
業務管理費	直接業務費×率	式	1				
業務原価計							
一般管理費	業務原価×率	式	1				
業務費計							
再 計							
消費税等相当額		%	10				
業務委託料計							

名称・仕様	数量	単位	単価	低減率	計算額	決定単価	決定金額	備考
消防用ホース交換業務								
1. 直接人件費								
40A×15m 交換費	491	本						
40A×20m 交換費	1	本						
65A×20m 交換費	195	本						
合 計								
2. 直接物品費								
屋内消火栓用ホース 40A×15m	491	本						
屋内消火栓用ホース 40A×20m	1	本						
連結送水管放水口用ホース 65A×20m	195	本						
雑材消耗品等	1	式						
合 計								