

令和 8 年度

業 務 委 託 仕 様 書

公示用

業務名称

消防用ホース交換業務

札幌市交通局高速電車部施設課

1. 適用

本仕様書は、消防用ホース交換業務に適用する。

2. 概要

駅舎及びその他関係施設に設置している消防用ホースの交換を行う。

3. 履行期限

契約書に示す着手の日から令和9年1月29日まで

4. 交換対象および数量

(1) 連結送水管ホース

※ ホースは全て自主検査表示品を納めること。

※ ホースの製造年は2026年製であること。

5. 交換場所及び方法について

(1) 交換場所（※別紙参照）

(2) 交換時間

原則として9：00～17：00までとする。

(3) その他

ホースを交換する際は、消火栓箱内で楕形に整えること。

なお、取外したホースは、委託者の指示する場所に引き渡すこと。

6. 注意事項

(1) 交換する際には、作業者の身分がわかるように名札の着用、腕章付け等作業にあった服装を整えさせること。

(2) 交換場所等においては、歩行者や車両の通行があるため、安全確認を十分行うこと。

(3) 受託者の責による不慮の事故が発生した場合においては、速やかに委託者に報告すると共に、指示に従い受託者の責任において一切を処理すること。

(4) 交換に必要な工具及び消耗品類は全て受託者負担とし、ホースを消火栓箱に収める際は関係資格あるいは十分な経験を有したものが実施すること。

(5) 交換に関連する調査及び作業において、駅舎等に入出場する場合は、委託者の立会いで行うこと。

なお、入出場する場合は事前に担当者と打ち合わせを行い、必要な手続きを行うこと。

(6) ホース等の運搬については、地下鉄を使用してはならない。

また、駅構内においてホースの運搬時にエレベータの使用を許可するが、旅客の使用を最優先とする。

(7) 交換後は清掃・後片付を確実に実施すること。

(8) 交換用のホース搬入時における一時仮置き場所は各駅の換気室とし、運搬時に台車等を使用する場合は受託者で用意すること。

7. 提出書類

項番	提出書類	部数	提出期限	備考
1	業務着手届	1	着手後速やかに	
	業務工程表			
	業務責任者及び 作業員名簿			
	業務責任者経歴書			
	連絡体制表			
2	実施工程表	1	作業実施の20日前まで	
3	業務完了届	2	完了時	
4	業務報告書	1	完了時	
5	業務報告書 電子データ	1	完了時	

※ 作業報告書の記載必要事項は次のとおり。

- (1) 作業実施日
- (2) ホース一覧表（メーカー名・種類・製造年・その他）
- (3) 交換状況を掌握できる写真および交換用ホースが自主検査表示品であることを示す写真

8. 札幌市環境マネジメントシステムの運用への協力一般要領

受託者は、作業従事者へ本市の「環境方針」（下記URL参照）を周知し、本市の環境配慮に対する取り組みについて理解させること。

https://www.city.sapporo.jp/kankyo/management/ems_torikumi/documents/kankyo_houshin.pdf

消防用ホース交換箇所 一覧

(東豊線)

番号	施設名	規格	数量
1	栄町	40A×15m	30
		65A×20m	18
2	新道東	40A×15m	27
		65A×20m	12
3	元町	40A×15m	25
		65A×20m	12
4	環状通東	40A×15m	25
		65A×20m	12
5	東区役所前	40A×15m	24
		65A×20m	14
6	北13条東	40A×15m	23
		65A×20m	14
7	さっぽろ	40A×15m	44
		65A×20m	24
8	大通	40A×15m	73
		65A×20m	34
9	豊水すすきの	40A×15m	36
		65A×20m	18
10	学園前	65A×20m	12
11	豊平公園	65A×20m	12
12	美園	65A×20m	12
13	月寒中央	65A×20m	14
14	福住	65A×20m	14
15	栄町検車線	40A×15m	23
		65A×20m	10

(東西線)

番号	施設名	規格	数量
16	大通	40A×15m	76
		65A×20m	42

(南北線)

番号	施設名	規格	数量
17	さっぽろ	40A×15m	20
		65A×20m	2
18	大通	40A×15m	15
19	中の島	40A×15m	2

合計	規格	数量
	40A×15m	443
	65A×20m	276

屋内消火栓ホース 設備表

東豊線 栄町駅								
番号	消火栓箱設置場所	屋内消火栓			連結送水放水口			備考
		種類	製造年	交換対象	種類	製造年	交換対象	
1	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	配電盤室A前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
2	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	1番出口前	40A-15m	2016	○				
3	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	トイレ前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
4	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	駅務室前	40A-15m	2016	○				
5	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	3番出口横	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
6	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	4番出口横	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
7	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	換気機械室B前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
8	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	自改物品庫前	40A-15m	2016	○				
9	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	電気室前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
10	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	ホーム北側	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	(ポンプ室横)	40A-15m	2016	○				
11	地下 2F (格納箱)	40A-15m	2016	○				
	ホーム中央-南行側	40A-15m	2016	○				
12	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	ホーム中央(EL前)	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
13	地下 2F (格納箱)	40A-15m	2016	○				
	ホーム中央-北行側	40A-15m	2016	○				
14	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	ホーム南側	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○				
合 計		取 替 本 数	30		取 替 本 数	18		

屋内消火栓ホース 設備表

東豊線 新道東駅								
番号	消火栓箱設置場所	屋内消火栓			連結送水放水口			備考
		種類	製造年	交換対象	種類	製造年	交換対象	
1	1F	40A-15m	2016	○				
	バス待合室(2番出口)	40A-15m	2016	○				
2	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	換気機械室A前	40A-15m	2016	○				
3	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	1番出口横	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
4	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	トイレ斜め前	40A-15m	2016	○				
5	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	キオスク前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
6	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	換気機械室B前	40A-15m	2016	○				
7	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	5番出口通路	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
8	地下 2F 南行ホーム-北側	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○				
9	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	南行ホーム-中央	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
10	地下 2F	40A-15m	2016	○				
	南行ホーム-南側	40A-15m	2016	○				
11	地下 2F	40A-15m	2016	○				
	北行ホーム-階段前	40A-15m	2016	○				
12	地下 2F	40A-15m	2016	○				
	北行ホーム-EL前	40A-15m	2016	○				
13	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	北行ホーム-南側	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
合 計		取 本 替 数	27		取 本 替 数	12		

屋内消火栓ホース 設備表

東豊線 元町駅								
番号	消火栓箱設置場所	屋内消火栓			連結送水放水口			備考
		種類	製造年	交換対象	種類	製造年	交換対象	
1	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	電気室前	40A-15m	2016	○				
2	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	2番出口横	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
3	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	信号通信機器室前	40A-15m	2016	○				
4	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	キオスク前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
5	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	改札口前	40A-15m	2016	○				
6	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	3番出口前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○				
7	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	ホーム北側	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○				
8	地下 2F	40A-15m	2016	○				
	ホーム北側(格納箱)	40A-15m	2016	○				
9	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	ホーム中央	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
10	地下 2F	40A-15m	2016	○				
	ホーム南側(格納箱)	40A-15m	2016	○				
11	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	ホーム南側	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○				
合 計		取 本 替 数	25		取 本 替 数	12		

屋内消火栓ホース 設備表

東豊線 環状通東駅								
番号	消火栓箱設置場所	屋内消火栓			連結送水放水口			備考
		種類	製造年	交換対象	種類	製造年	交換対象	
1	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	換気機械室A前	40A-15m	2016	○				
2	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	1番出口横	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
3	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	駅務室前	40A-15m	2016	○				
4	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	2番出口横	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
5	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	改札内北行階段前	40A-15m	2016	○				
6	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	3・4番出口通路	40A-15m	2016	○				
7	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	電気室前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
8	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	南行ホーム-北側	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○				
9	地下 2F	40A-15m	2016	○				
	南行ホーム-階段下	40A-15m	2016	○				
10	地下 2F	40A-15m	2016	○				
	北行ホーム-北側	40A-15m	2016	○				
11	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	北行ホーム-EL前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
12	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	北行ホーム-南側	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
13	バスターミナル	40A-15m	2025	対象外				
	1F 待合室	40A-15m	2025	対象外				
14	バスターミナル	40A-15m	2025	対象外				
	1F トイレ前	40A-15m	2025	対象外				
合 計		取 替 本 数	25		取 替 本 数	12		

屋内消火栓ホース 設備表

東豊線 東区役所前駅								
番号	消火栓箱設置場所	屋内消火栓			連結送水放水口			備考
		種類	製造年	交換対象	種類	製造年	交換対象	
1	1F	40A-15m	2016	○				
	バス待合室(4番出口)	40A-15m	2016	○				
2	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	電気室前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○				
3	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	1番出口横	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
4	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	トイレ前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
5	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	改札内EL裏	40A-15m	2016	○				
6	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	3・4番出口通路横	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○				
7	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	ホーム北側	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
8	地下 2F	40A-15m	2016	○				
	ホーム北側(格納箱)	40A-15m	2016	○				
9	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	ホーム中央-ES裏	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
10	地下 2F	40A-15m	2016	○				
	ホーム中央-EL裏	40A-15m	2016	○				
11	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	ホーム南側	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
合 計		取 替 数	24		取 替 数	14		

屋内消火栓ホース 設備表

東豊線 北13条東駅								
番号	消火栓箱設置場所	屋内消火栓			連結送水放水口			備考
		種類	製造年	交換対象	種類	製造年	交換対象	
1	地下 1F 電気室前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○				
2	地下 1F 換気機械室A前	40A-15m	2016	○				
		40A-15m	2016	○				
3	地下 1F 1番出口前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
4	地下 1F 2番出口横	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
5	地下 1F 換気機械室B前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○				
6	地下 2F 南行ホーム-北側	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
7	地下 2F 南行ホーム-北側階段前	40A-15m	2016	○				
		40A-15m	2016	○				
8	地下 2F 南行ホーム-南側階段前	40A-15m	2016	○				
		40A-15m	2016	○				
9	地下 2F 北行ホーム-EL前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
10	地下 2F 北行ホーム-南側	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○				
合 計		取 本 替 数	23		取 本 替 数	14		

屋内消火栓ホース 設備表

東豊線 さっぽろ駅(1/2)								
番号	消火栓箱設置場所	屋内消火栓			連結送水放水口			備考
		種類	製造年	交換対象	種類	製造年	交換対象	
1	地下 2F	40A-15m	2016	○				
	18番出口横	40A-15m	2016	○				
2	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	北側エスカレータ横	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
3	地下 2F	40A-15m	2016	○				
	施設詰所A横	40A-15m	2016	○				
4	中1F	40A-15m	2016	○				
	職員階段(北側)	40A-15m	2016	○				
5	中1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	通信機器室前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
6	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	20番出口前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
7	地下 2F	40A-15m	2016	○				
	販売機横(中央)	40A-15m	2016	○				
8	地下 2F	40A-15m	2016	○				
	駅務室内	40A-15m	2016	○				
9	地下 2F (連絡通路横)	40A-15m	2016	○				
	南側改札口前	40A-15m	2016	○				
10	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	21番出口横	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
11	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	22番出口前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
12	地下 2F (連絡通路)	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	14番出口横-東	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
13	地下 2F (連絡通路)	40A-15m	2016	○				
	14番出口横-西	40A-15m	2016	○				
14	地下 2F (連絡通路)	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	13番出口横	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
15	地下 2F (連絡通路)	40A-15m	2016	○				
	換気機械室C横	40A-15m	2016	○				
16	地下 2F (連絡通路)	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	12番出口横	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
合 計		取 替 数	32		取 替 数	16		

屋内消火栓ホース 設備表

東豊線 さっぽろ駅(2/2)

番号	消火栓箱設置場所	屋内消火栓			連結送水放水口			備考
		種類	製造年	交換対象	種類	製造年	交換対象	
17	地下 2F (連絡通路)	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	汚水ポンプ室横	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
18	地下 3F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	ホーム北側	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
19	地下 3F	40A-15m	2016	○				
	ホーム中央-北	40A-15m	2016	○				
20	地下 3F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	ホーム中央-階段裏	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
21	地下 3F	40A-15m	2016	○				
	ホーム中央-EL前	40A-15m	2016	○				
22	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	ホーム南側	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
23	地下 1F				65A-20m	2023	対象外	
	15B出口前				65A-20m	2023	対象外	
24	地下 1F				65A-20m	2023	対象外	
	15番出口前と15番の間				65A-20m	2023	対象外	
合 計		取 替 本 数	12		取 替 本 数	8		

屋内消火栓ホース 設備表

東豊線 大通駅(1/3)								
番号	消火栓箱設置場所	屋内消火栓			連結送水放水口			備考
		種類	製造年	交換対象	種類	製造年	交換対象	
1	地下 1F（地下街階） 忘れ物センタ前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
2	地下 1F（地下街階） 北洋ATM前(EL前)	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
3	地下 1F（地下街階） 駅務課前	40A-15m	2016	○				
		40A-15m	2016	○				
4	地下 1F（地下街階） 32・33出口前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
5	地下 1F（地下街階） 仮眠室前(通路)	40A-15m	2016	○				
		40A-15m	2016	○				
6	地下 1F（地下街階） 受水槽室前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○				
7	地下 2F（南北ホーム階） 換気室A前(階段踊り場)	40A-15m	2016	○				
		40A-15m	2016	○				
8	地下 2F（南北ホーム階） 換気室A内	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
9	地下 2F（南北ホーム階） 電気室前(職員廊下)	40A-15m	2016	○				
		40A-15m	2016	○				
10	地下 2F（南北ホーム階） 信号区詰所前(職員廊下)	40A-15m	2016	○				
		40A-15m	2016	○				
11	地下 2F（南北ホーム階） 駅務室前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
12	地下 2F（南北ホーム階） 仮眠室廊下	40A-15m	2016	○				
		40A-15m	2016	○				
13	地下 2F（南北ホーム階） 職員廊下(機器室前)	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
14	地下 2F（南北ホーム階） 受水槽内	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○				
合 計		取 替 数	30		取 替 数	16		

屋内消火栓ホース 設備表

東豊線 大通駅(2/3)								
番号	消火栓箱設置場所	屋内消火栓			連結送水放水口			備考
		種類	製造年	交換対象	種類	製造年	交換対象	
15	地下 3F（東西ホーム階）	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	蓄熱槽A内-奥	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
16	地下 3F（東西ホーム階）	40A-15m	2016	○				
	蓄熱槽A内-手前	40A-15m	2016	○				
17	地下 3F（東西ホーム階）	40A-15m	2016	○				
	北行ホーム階段前-北	40A-15m	2016	○				
18	地下 3F（東西ホーム階）	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	駅務分室横	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
19	地下 3F（東西ホーム階）	40A-15m	2016	○				
	ES前（B1-B3）	40A-15m	2016	○				
20	地下 3F（東西ホーム階）	40A-15m	2016	○				
	北行ホームEL前	40A-15m	2016	○				
21	地下 3F（東西ホーム階）	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	3連ES横	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
22	地下 3F（東西ホーム階）	40A-15m	2016	○				
	キオスク前(南行階段)	40A-15m	2016	○				
23	地下 3F（東西ホーム階）	40A-15m	2016	○				
	信号試験室内	40A-15m	2016	○				
24	地下 3F（東西ホーム階）	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	階段中間部	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
25	地下 3F（東西ホーム階）	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	換気機械室B内	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
26	地下 3F（東西ホーム階） 蓄熱槽B内	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○				
合 計		取 本 替 数	25		取 本 替 数	12		

屋内消火栓ホース 設備表

東豊線 大通駅(3/3)								
番号	消火栓箱設置場所	屋内消火栓			連結送水放水口			備考
		種類	製造年	交換対象	種類	製造年	交換対象	
27	地下 4F	40A-15m	2016	○				
	南行ホーム-北階段横	40A-15m	2016	○				
28	地下 4F	40A-15m	2016	○				
	南行ホーム-乗車12	40A-15m	2016	○				
29	地下 4F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	南行ホーム-中階段前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
30	地下 4F	40A-15m	2016	○				
	南行ホーム-乗車3	40A-15m	2016	○				
31	地下 4F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	南行ホーム-南階段前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○				
32	地下 4F	40A-15m	2022	対象外	65A-20m	2022	対象外	
	北行ホーム-北階段横	40A-15m	2022	対象外	65A-20m	2022	対象外	
33	地下 4F	40A-15m	2016	○				
	北行ホーム-EL前	40A-15m	2016	○				
34	地下 4F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	北行ホーム-中階段裏	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
35	地下 4F	40A-15m	2016	○				
	北行ホーム-南階段前	40A-15m	2016	○				
		40A-15m	2016	○				
合 計		取 替 本 数	18		取 替 本 数	6		

屋内消火栓ホース 設備表

東豊線 豊水すすきの駅(1/2)

番号	消火栓箱設置場所	屋内消火栓			連結送水放水口			備考
		種類	製造年	交換対象	種類	製造年	交換対象	
1	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	1・2番出口前	40A-15m	2016	○				
2	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	3番出口横	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
3	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	信号通信機器室前	40A-15m	2016	○				
4	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	電気室前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
5	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	換気機械室A前	40A-15m	2016	○				
6	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	5番出口横	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
7	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	改札口内	40A-15m	2016	○				
8	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	駅務室前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
9	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	6番出口横	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
10	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	乗務区通路横	40A-15m	2016	○				
11	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	換気機械室B前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
12	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	換気機械室B内	40A-15m	2016	○				
合 計		取 替 数	24		取 替 数	12		

屋内消火栓ホース 設備表

東豊線 豊水すすきの駅(2/2)

番号	消火栓箱設置場所	屋内消火栓			連結送水放水口			備考
		種類	製造年	交換対象	種類	製造年	交換対象	
13	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	ホーム北側	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
14	地下 2F	40A-15m	2016	○				
	ホームEL機械室横	40A-15m	2016	○				
15	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	ホーム-倉庫C前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
16	地下 2F (収納箱)	40A-15m	2016	○				
	ホーム-倉庫C横	40A-15m	2016	○				
17	地下 2F (避難用)	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	ホーム南階段前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
18	地下 2F (避難用)	40A-15m	2016	○				
	ホーム南階段横	40A-15m	2016	○				
合 計		取 替 本 数	12		取 替 本 数	6		

屋内消火栓ホース 設備表

東豊線 学園前駅								
番号	消火栓箱設置場所	屋内消火栓			連結送水放水口			備考
		種類	製造年	交換対象	種類	製造年	交換対象	
1	地下 1F	25A-20m	今年度対象外					
	電気室前							
2	地下 1F	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
	換気機械室A前				65A-20m	2016	○	
3	地下 1F	25A-20m	今年度対象外					
	1番出口前							
4	地下 1F	25A-20m	今年度対象外					
	北改札口前							
5	地下 1F	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
	2番出口横				65A-20m	2016	○	
6	地下 1F	25A-20m	今年度対象外					
	トイレ前							
7	地下 1F	25A-20m	今年度対象外					
	換気機械室B内							
8	地下 1F	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
	南改札口横				65A-20m	2016	○	
9	地下 2F	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
	ずい道ポンプ室前				65A-20m	2016	○	
10	地下 2F	25A-20m	今年度対象外					
	ホーム北側階段前							
11	地下 2F	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
	ホームEL前				65A-20m	2016	○	
12	地下 2F	25A-20m	今年度対象外					
	ホームES前							
13	地下 2F	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
	ホーム南階段横				65A-20m	2016	○	
14	地下 2F	25A-20m	今年度対象外					
	ポンプ室内							
合 計		取 替 本 数			取 替 本 数	12		

屋内消火栓ホース 設備表

東豊線 豊平公園駅								
番号	消火栓箱設置場所	屋内消火栓			連結送水放水口			備考
		種類	製造年	交換対象	種類	製造年	交換対象	
1	地下 1F きたえ～る	25A-20m	今年度対象外					
2	地下 1F 電気室前	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
					65A-20m	2016	○	
3	地下 1F 換気機械室A前	25A-20m	今年度対象外					
4	地下 1F 1番出口前	25A-20m	今年度対象外					
5	地下 1F 改札口前-北側	25A-20m	今年度対象外					
6	地下 1F 改札口前-南側	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
					65A-20m	2016	○	
7	地下 1F トイレ前	25A-20m	今年度対象外					
8	地下 1F 避難階段前	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
					65A-20m	2016	○	
9	地下 1F 換気機械室B前	25A-20m	今年度対象外					
10	地下 2F 汚水ポンプ室前	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
					65A-20m	2016	○	
11	地下 2F ホーム-北側階段前	25A-20m	今年度対象外					
12	地下 2F ホーム-EL前	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
					65A-20m	2016	○	
13	地下 2F ホーム-ES前	25A-20m	今年度対象外					
14	地下 2F 消火ポンプ室前	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
					65A-20m	2016	○	
15	地下 2F 汚水ポンプB内	25A-20m	今年度対象外					
合 計		取 本 数			取 本 数	12		

屋内消火栓ホース 設備表

東豊線 美園駅								
番号	消火栓箱設置場所	屋内消火栓			連結送水放水口			備考
		種類	製造年	交換対象	種類	製造年	交換対象	
1	地下 1F	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
	換気機械室A前				65A-20m	2016	○	
2	地下 1F	25A-20m	今年度対象外					
	1番出口通路							
3	地下 1F	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
	トイレ前				65A-20m	2016	○	
4	地下 1F	25A-20m	今年度対象外					
	ES横コンコース							
5	地下 1F	25A-20m	今年度対象外					
	3番出口横							
6	地下 1F	25A-20m	今年度対象外					
	換気機械室B前							
7	地下 1F	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
	配電盤室B前				65A-20m	2016	○	
8	地下 1F	25A-20m	今年度対象外					
	電気室前							
9	地下 2F	25A-20m	今年度対象外					
	蓄熱ポンプ室A内							
10	地下 2F	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
	ホーム-消火ポンプ室前				65A-20m	2016	○	
11	地下 2F	25A-20m	今年度対象外					
	ホーム-ES前							
12	地下 2F	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
	ホーム-EL前				65A-20m	2016	○	
13	地下 2F	25A-20m	今年度対象外					
	ホーム-南階段前							
14	地下 2F	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
	ホーム-汚水ポンプ室前				65A-20m	2016	○	
15	地下 2F	25A-20m	今年度対象外					
	ホーム-汚水ポンプ室横							
合 計		取 替 本 数			取 替 本 数	12		

屋内消火栓ホース 設備表

東豊線 月寒中央駅								
番号	消火栓箱設置場所	屋内消火栓			連結送水放水口			備考
		種類	製造年	交換対象	種類	製造年	交換対象	
1	地下 1F	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
	電気室前				65A-20m	2016	○	
2	地下 1F	25A-20m	今年度対象外					
	通信機器室前							
3	地下 1F	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
	配電盤室A前				65A-20m	2016	○	
4	地下 1F	25A-20m	今年度対象外					
	換気機械室A前							
5	地下 1F	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
	改札口前				65A-20m	2016	○	
6	地下 1F	25A-20m	今年度対象外					
	券売機前							
7	地下 1F	25A-20m	今年度対象外					
	トイレ前							
8	地下 1F	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
	換気機械室B前				65A-20m	2016	○	
9	地下 1F	25A-20m	今年度対象外					
	4番出口前							
10	地下 2F	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
	ホーム-汚水ポンプA室前				65A-20m	2016	○	
11	地下 2F	25A-20m	今年度対象外					
	ホーム-北階段前							
12	地下 2F	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
	ホーム-EL裏				65A-20m	2016	○	
13	地下 2F	25A-20m	今年度対象外					
	ホーム-ES前							
14	地下 2F	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
	ホーム-消火ポンプ室前				65A-20m	2016	○	
15	地下 2F	25A-20m	今年度対象外					
	ホーム-汚水ポンプB内							
合 計		取 本 数			取 本 数	14		

屋内消火栓ホース 設備表

東豊線 福住駅(1/2)								
番号	消火栓箱設置場所	屋内消火栓			連結送水放水口			備考
		種類	製造年	交換対象	種類	製造年	交換対象	
1	地下 1F 換気機械室A内	25A-20m	今年度対象外					
2	地下 1F 1番出口前	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
					65A-20m	2016	○	
3	地下 1F 北側改札口前	25A-20m	今年度対象外					
4	地下 1F 北側券売機前	25A-20m	今年度対象外					
5	地下 1F 定期券発売所前	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
					65A-20m	2016	○	
6	地下 1F 2番出口前	25A-20m	今年度対象外					
7	地下 1F ES横コンコース	25A-20m	今年度対象外					
8	地下 1F 南側改札口前	25A-20m	今年度対象外					
9	地下 1F 駅務室前	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
					65A-20m	2016	○	
10	地下 1F 南側券売機前	25A-20m	今年度対象外					
11	地下 1F 換気機械室B前-北	25A-20m	今年度対象外					
12	地下 1F 換気機械室B前-南	25A-20m	今年度対象外					
13	地下 1F 3番出口横	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
					65A-20m	2016	○	
14	地下 1F 電気室前	25A-20m	今年度対象外					
合 計		取 本 替 数			取 本 替 数	8		

屋内消火栓ホース 設備表

東豊線 福住駅(2/2)								
番号	消火栓箱設置場所	屋内消火栓			連結送水放水口			備考
		種類	製造年	交換対象	種類	製造年	交換対象	
15	地下 2F	25A-20m	今年度対象外					
	蓄熱ポンプ室内							
16	地下 2F	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
	ホーム北側				65A-20m	2016	○	
17	地下 2F	25A-20m	今年度対象外					
	ホーム-北側階段前							
18	地下 2F	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
	ホーム中央				65A-20m	2016	○	
19	地下 2F	25A-20m	今年度対象外					
	ホーム-ES前							
20	地下 2F	25A-20m	今年度対象外					
	ホーム-EL前							
21	地下 2F	25A-20m	今年度対象外		65A-20m	2016	○	
	汚水ポンプ室B横				65A-20m	2016	○	
合 計		取 替 本 数			取 替 本 数	6		

屋内消火栓ホース 設備表

東豊線 栄町検車線								
番号	消火栓箱設置場所	屋内消火栓			連結送水放水口			備考
		種類	製造年	交換対象	種類	製造年	交換対象	
1	2 F EL前	40A-15m	2016	○				
		40A-15m	2016	○				
2	1 F 車庫内	40A-15m	2016	○				
		40A-15m	2016	○				
3	地下 1F 換気機械室前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
4	地下 1F 換気機械室内	40A-15m	2016	○				
		40A-15m	2016	○				
5	地下 2F 消火ポンプ室前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
6	地下 2F コンプレッサ室前	40A-15m	2016	○				
		40A-15m	2016	○				
7	地下 2F ホーム北側	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
8	地下 2F ホーム 1	40A-15m	2016	○				
		40A-15m	2016	○				
9	地下 2F ホーム 2	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
10	地下 2F ホーム 3	40A-15m	2016	○				
		40A-15m	2016	○				
11	地下 2F ホーム栄町側	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○				
合 計		取 本 替 数	23		取 本 替 数	10		

屋内消火栓ホース 設備表

東西線 大通駅(1/3)								
番号	消火栓箱設置場所	屋内消火栓			連結送水放水口			備考
		種類	製造年	交換対象	種類	製造年	交換対象	
1	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	1番出口前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
2	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	業務課分室前	40A-15m	2016	○				
3	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	2番出口前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
4	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	西改札口 北側-西	40A-15m	2016	○				
5	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	西改札口 北側-東	40A-15m	2016	○				
6	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	4番出口横	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
7	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	電源室B前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
8	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	信号機室前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
9	地下 2F	40A-15m	2016	○				
	換気室A 内	40A-15m	2016	○				
10	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	換気室A前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
11	地下 2F	40A-15m	2016	○				
	換気室E前	40A-15m	2016	○				
12	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	西改札口階段下	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
13	地下 3F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	西消火ポンプ室前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	(ホーム)	40A-15m	2016	○				
		40A-15m	2016	○				
14	地下 3F	40A-15m	2016	○				
	ホーム中央 西1	40A-15m	2016	○				
15	地下 3F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	ホーム中央 西2	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
合 計		取 替 数	32		取 替 数	18		

屋内消火栓ホース 設備表

東西線 大通駅(2/3)								
番号	消火栓箱設置場所	屋内消火栓			連結送水放水口			備考
		種類	製造年	交換対象	種類	製造年	交換対象	
16	地下 1F	40A-15m	2018	対象外	65A-20m	2025		
	14番出口前	40A-15m	2018	対象外	65A-20m	2025		
17	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	トイレ横	40A-15m	2016	○				
18	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	換気室B前	40A-15m	2016	○				
19	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	防災センター横	40A-15m	2016	○				
20	地下 1F				65A-20m	2016	○	
	17番出口前				65A-20m	2016	○	
21	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	キヨスク横	40A-15m	2016	○				
22	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	定期券発売所横	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
23	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	道銀ATM横	40A-15m	2016	○				
24	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	北洋ATM横	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
25	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	献血ルーム前	40A-15m	2016	○				
26	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	27番出口前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
27	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	換気室C横	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
28	地下 2F	40A-15m	2016	○				
	換気室C前	40A-15m	2016	○				
29	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	東改札口前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
30	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	トイレ向側	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
31	地下 2F	40A-15m	2016	○				
	理容室前	40A-15m	2016	○				
合 計		取 替 数	28		取 替 数	14		

屋内消火栓ホース 設備表

東西線 大通駅(3/3)								
番号	消火栓箱設置場所	屋内消火栓			連結送水放水口			備考
		種類	製造年	交換対象	種類	製造年	交換対象	
32	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	券売機室前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
33	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	東豊駅務室前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
34	地下 2F	40A-15m	2016	○				
	キヨスク横	40A-15m	2016	○				
35	地下 2F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	冷凍機室前	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
36	地下 3F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	ホーム中央 東1	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
37	地下 3F	40A-15m	2016	○				
	ホーム中央 東2	40A-15m	2016	○				
38	地下 3F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	ホーム東	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
		40A-15m	2016	○				
		40A-15m	2016	○				
合 計		取 替 本 数	16		取 替 本 数	10		

屋内消火栓ホース 設備表

南北線 さっぽろ駅								
番号	消火栓箱設置場所	屋内消火栓			連結送水放水口			備考
		種類	製造年	交換対象	種類	製造年	交換対象	
1	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	北側 駅周辺案内横	40A-15m	2016	○				
2	地下 1F	30A-30m	2018	対象外				
	5番出口横							
3	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
	駅務室右横	40A-15m	2016	○	65A-20m	2016	○	
4	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	駅務室左横	40A-15m	2016	○				
5	地下 1F				送水口のみ（ネジ式）			
	旧9番出口							
6	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	10番出口	40A-15m	2016	○				
7	地下 1F	40A-15m	2016	○				
	新変電所入口付近	40A-15m	2016	○				
8	地下 1F	30A-30m	2018	対象外				
	6番出口							
9	地下 1F	30A-30m	2018	対象外	送水口のみ（ネジ式）			
	3番出口右横							
10	地下 1F	30A-30m	2018	対象外				
	北側換気室前							
11	地下 1F	40A-15m	2016	○	65A-20m	2018	対象外	
	新変電所通路	40A-15m	2016	○	65A-20m	2018	対象外	
12	地下 1F							撤去
	11番出口通路							
13	地下 2F				送水口のみ（ネジ式）			
	北行ホーム北側							
14	地下 2F（格納箱）	40A-15m	2016	○				
	北行ホーム中央	40A-15m	2016	○				
15	地下 2F	40A-15m	2016	○				
	南行ホーム中央	40A-15m	2016	○				
16	地下 2F	40A-15m	2016	○	送水口のみ（ネジ式）			
	北行ホーム南側	40A-15m	2016	○				
17	ホーム階	40A-15m	2016	○	送水口のみ（ネジ式）			
	北側（ずい道点検時）	40A-15m	2016	○				
合 計		取 替 数	20		取 替 数	2		

屋内消火栓ホース 設備表

南北線 大通駅(1/2)								
番号	消火栓箱設置場所	屋内消火栓			連結送水放水口			備考
		種類	製造年	交換対象	種類	製造年	交換対象	
1	地下 1F	40A-15m	2024	対象外	送水口のみ（ネジ式）			
	5番出口前	40A-15m	2024	対象外				
2	地下 1F	40A-15m	2024	対象外				
	券売機(北)横	40A-15m	2024	対象外				
3	地下 1F							撤去
	証明サービス前							
4	地下 1F	40A-15m	2018	対象外				
	9番出口前	40A-15m	2018	対象外				
5	地下 1F	40A-15m	2024	対象外				
	10番出口前	40A-15m	2024	対象外				
6	地下 2F	40A-15m	2016	○				
	北行ホーム 北	40A-15m	2016	○				
—	地下 2F				送水口のみ（ネジ式）			
	北行ホーム 北							
7	地下 2F	40A-15m	2016	○				
	北行ホーム 中央	40A-15m	2016	○				
8	地下 2F	40A-15m	2016	○				
	北行ホーム 南	40A-15m	2016	○				
小 計		取 替 本 数	6		取 替 本 数			

屋内消火栓ホース 設備表

南北線 大通駅(2/2)								
番号	消火栓箱設置場所	屋内消火栓			連結送水放水口			備考
		種類	製造年	交換対象	種類	製造年	交換対象	
9	地下 1F 7番出口通路							撤去
10	地下 1F 6番出口前	40A-15m	2016	○				
		40A-15m	2016	○				
11	地下 1F 8番出口横	40A-15m	2025	対象外				
		40A-15m	2024	対象外				
		40A-15m	2016	○				
12	地下 1F 案内センター横	40A-15m	2024	対象外				
		40A-15m	2024	対象外				
13	地下 1F 12番出口横	40A-15m	2024	対象外	送水口のみ（ネジ式）			
		40A-15m	2024	対象外				
14	地下 2F 南行ホーム連絡通路横	40A-15m	2016	○				
		40A-15m	2016	○				
15	地下 2F 南行ホーム 中央	40A-15m	2016	○				
		40A-15m	2016	○				
—	地下 2F 南行ホーム 南				送水口のみ（ネジ式）			
16	地下 2F 南行ホーム 北	40A-15m	2016	○				
		40A-15m	2016	○				
小 計		取 替 本 数	9		取 替 本 数			

屋内消火栓ホース 設備表

南北線 中の島駅								
番号	消火栓箱設置場所	屋内消火栓			連結送水放水口			備 考
		種類	製造年	交換対象	種類	製造年	交換対象	
1	1番出口前	40A-15m	2024	対象外				
		40A-15m	2024	対象外				
2	換気室内	40A-15m	2024	対象外	送水口のみ（ネジ式）			
		40A-15m	2024	対象外				
3	2番出口前	40A-15m	2024	対象外	送水口のみ（ネジ式）			
		40A-15m	2024	対象外				
4	1番ホーム中央							
5	1番ホーム北側	40A-15m	2024	対象外				
		40A-15m	2024	対象外				
6	2番ホーム南側	40A-15m	2024	対象外				
		40A-15m	2024	対象外				
7	2番ホーム中央	40A-15m	2016	○	送水口のみ（ネジ式）			
		40A-15m	2016	○				
8	2番ホーム南側				送水口のみ（ネジ式）			
9	1番ホーム南側	40A-15m	2024	対象外				
		40A-15m	2024	対象外				
10	ずい道内 （駅舎系統）				送水口のみ（ネジ式）			
合 計		取 替 本 数	2		取 替 本 数			

公 示 用

令和8年度

設 計 書（見 積 参 考）

業務名： 消防用ホース交換業務

本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部を、見積り算定の参考として提示するもので、契約上、これを拘束するものではありません。

内

訳

書

名 称	摘 要	単位	数量	単 価	金 額	率	備 考
業務費							
業務原価							
直接業務費							
直接人件費		式	1				
直接物品費		式	1				
直接業務費計							
業務管理費		式	1				
業務原価計							
一般管理費		式	1				
業務費計							
再 計							
消費税等相当額		%	10				
業務委託料計							

名称・仕様	数量	単位	単価	低減率	計算額	決定単価	決定金額	備考
消防用ホース交換業務								
1. 直接人件費								
40A×15m 交換費	443	本						
65A×20m 交換費	276	本						
合 計								
2. 直接物品費								
屋内消火栓用ホース 40A×15m	443	本						
連結送水管放水口用ホース 65A×20m	276	本						
雑材消耗品等	1	式						
合 計								