

令和 7 年度

	契約係用
○	業者渡し用

業 務 委 託 仕 様 書

業務名称

地下鉄各駅シャッター改修業務

札幌市交通局 高速電車部 運輸課 運輸統括係

担当：副島 道朗 (2 3 2－1 7 7 6)

1 業務名称

地下鉄各駅シャッター改修業務

2 業務概要

本業務は、以下の地下鉄各駅の出入口等に設置しているシャッターの電動開閉装置等の交換改修等を行うものである。

- | | | | | | |
|---------|----------|---|--------|---|-------------|
| (1) 東西線 | 西11丁目駅 | ① | 1番出入口 | ② | 4番出入口 (2か所) |
| (2) 東西線 | バスセンター前駅 | ① | 10番出入口 | ② | 6番出入口 (2か所) |
| (3) 東西線 | 新さっぽろ駅 | ① | 1番出入口 | ② | 2番出入口 |
| | | ③ | 7番出入口 | ④ | 9番出入口 (4か所) |

合計 3駅 8か所

3 履行期間

契約書に示す着手の日から令和8年3月27日まで

4 作業内容

別紙「地下鉄各駅シャッター改修業務」作業内容のとおり

5 一般要領

- (1) 本業務を実施する際には、事前に業務か所を確認し、工程表および作業者名簿を提出するとともに、担当課と充分打合せを行い当局業務に支障のないよう円滑に履行すること。なお、本業務に従事する作業者については、関係資格又は、十分な経験を有した者に従事させること。
- (2) 業務履行にあたっては、不慮の事故等が発生した場合には、速やかに当局に報告するとともに、当局の指示に従い受託者の責任において一切を処理すること。
- (3) 本業務による作業時間は、原則として0時45分から5時00分までとするが、当局指示時間に対しても柔軟に対応すること。
- (4) 0時45分から5時00分までの夜間作業時には、当局が認定する作業認定資格を有する者を現場責任者として立会させること。ただし、作業認定資格者がいない場合、当局職員または、当局が委託している各線の施設保守業者の職員を立会させること。なお、施設保守業者へ立会を依頼する場合、その費用については受託者負担とする。
- (5) 本業務に必要な工具・消耗品類・交換部品は、受託者負担とする。
- (6) 業務完了後の清掃、片付け等については、完全に実施すること。

6 提出書類

- (1) 業務工程表 作業1週間前・・・1部 ※ 指定様式

- | | | | |
|-----------|-----------------|----|--------|
| (2) 作業者名簿 | 着手と同時・・・・・・・・・・ | 1部 | |
| (3) 業務着手届 | 着手と同時・・・・・・・・・・ | 1部 | ※ 指定様式 |
| (3) 業務完了届 | 完了と同時・・・・・・・・・・ | 1部 | ※ 指定様式 |
| (4) 作業写真 | 完了時・・・・・・・・・・ | 1部 | |

※ 提出書類はすべてA4サイズとする。

「地下鉄各駅シャッター改修業務」作業内容

作業内容	適用	数量	単位
(1) 西11丁目駅			
① 1番出入口			
重量電動開閉機 (SG-2015) 交換		1	台
重量スラット (A・B形) 交換	3,030mm×2,630mm	1	か所
標準錆止め塗装	3,030mm×2,630mm	1	台
重量座板 (ステンレス巻) 交換		1	本
重量ステンレスレール交換	2,630mm	2	本
② 4番出入口			
軽量電動開閉機 (SB-2015) 交換		1	台
ローラーチェーン (40#) 交換		1	本
(2) バスセンター前駅			
① 10番出入口			
ローラーチェーン (60#・S) 交換		1	本
重量電動開閉機 (SG-2025) 交換		1	台
② 6番出入口			
ローラーチェーン (60#・S) 交換		1	本
重量電動開閉機 (SG-2025) 交換		1	台
(3) 新さっぽろ駅			
① 1番出入口			
ローラーチェーン (50#) 交換		1	本
重量電動開閉機 (SG-2025) 交換		1	台
② 2番出入口			
ローラーチェーン (50#) 交換		1	本
重量電動開閉機 (SG-2025) 交換		1	台
③ 7番出入口			
ローラーチェーン (50#) 交換		1	本
重量電動開閉機 (SG-2025) 交換		1	台
押し釦スイッチ		1	個
④ 9番出入口			
重量スラット (A・B形) 交換	2,000mm×2,790mm	1	か所
標準錆止め塗装	2,000mm×2,790mm	1	台
重量座板 (ステンレス巻) 交換		1	本
重量ステンレスレール (埋込型) 交換	2,790mm	2	本
その他			
本業務を履行するにあたり必要な付帯作業		1	式
※ 上記交換時に併せてシャッターを構成する部品等についても、交換及び塗装や調整が必要な作業は同時に行うものとする。 ※ 二次側結線調整等については、本作業に付帯して施工する。			

業務着手届

年 月 日

札幌市交通事業管理者
交通局長 芝井 静男 様

受託者	住 所 会社名 代表者	印
-----	-------------------	---

業務名 地下鉄各駅シャッター改修業務

上記業務は、 年 月 日に着手したのでお届けします。

業務工程表

年 月 日

札幌市交通事業管理者
交通局長 芝井 静男 様

受託者 住 所
会社名
代表者 印

業務名 地下鉄各駅シャッター改修業務

着手 年 月 日
履行期間
完了 年 月 日

上記業務について、別紙の工程表により実施しますので、承認願います。

工程表

[illegible]

業 務 完 了 届	
年 月 日	
札幌市交通事業管理者 交通局長 芝井 静男 様	
住 所 受託者 会社名 代表者	印
業務名 地下鉄各駅シャッター改修業務	
上記業務は、 年 月 日に完了したのでお届けします。	

受 付	年 月 日	完了を確認した職員 (氏名)	印
-----	-------	-------------------	---

課長	係長	係

この業務の完了検査に係る検査員に下記の者を命じ、 年 月 日に検査を実施してよろしいか。 検査員 (役職・氏名)	
--	--

地下鉄各駅シャッター改修業務積算書

名称	寸法 (mm)		数量	単位	単価	金額(円)
	W	H				
西11丁目駅						
1 番出入口						
重量電動開閉機 (SG-2015)			1	台		
重量スラット (A・B形)	3,030	2,630	1	か所		
塗装費標準錆止め	3,030	2,630	1	㎡		
重量座板 (ステンレス巻)			1	本		
重量ステンレスレール		2,630	2	本		
交換工事			1	式		
搬入及び諸経費			1	式		
小計						
4 番出入口						
軽量電動開閉機 (SB-2015)			1	台		
ローラーチェーン (40 #)			1	本		
交換工事			1	式		
搬入及び諸経費			1	式		
計						
西 1 1 丁目駅合計						
バスセンター前駅						
10番出入口						
ローラーチェーン (60 #・S)			1	本		
重量電動開閉機 (SG-2025)			1	台		
交換工事			1	式		
搬入及び諸経費			1	式		
小計						
6 番出入口						
ローラーチェーン (60 #・S)			1	本		
重量電動開閉機 (SG-2025)			1	台		
交換工事			1	式		
搬入及び諸経費			1	式		
計						
バスセンター前駅合計						

地下鉄各駅シャッター改修業務積算書

駅名／名称	寸法 (mm)		数量	単位	単価	金額(円)
	W	H				
新さっぽろ駅						
1 番出入口						
ローラーチェーン (50 #)			1	本		
重量電動開閉機 (SG-2025)			1	台		
交換工事			1	式		
搬入及び諸経費			1	式		
小計						
2 番出入口						
ローラーチェーン (60 #・S)			1	本		
重量電動開閉機 (SG-2025)			1	台		
交換工事			1	式		
搬入及び諸経費			1	式		
小計						
7 番出入口						
ローラーチェーン (50 #)			1	本		
重量電動開閉機 (SG-2025)			1	台		
押し釦スイッチ			1	個		
交換工事			1	式		
搬入及び諸経費			1	式		
小計						
9 番出入口						
重量スラット (A・B形)	2,000	2,790	1	本		
塗装費標準錆止め	2,000	2,790	1	台		
重量座板 (ステンレス巻)			1	本		
重量ステンレスレール (埋込型)		2,790	2	本		
交換工事			1	式		
搬入及び諸経費			1	式		
小計						
新さっぽろ駅合計						
合 計						
消費税						
総合計						