

【質問・回答】

案件名 社会資本整備総合交付金事業 電車事業所改良建築ほか工事

No.10

No.	質問内容	回答
1	<p>図面番号 A-38、A-113～115 鉄骨及び手摺等鉄部の見え掛りについて、矩計図-1 でキャットウォーク 床:エキスパントメタル、同上手摺及び入庫線・D 線点検架台の鉄骨階段、同上手摺、落下防止柵に SOP の記載がありますが、それ以外の鉄骨及び手摺等鉄部の見え掛りには SOP は不要と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
2	<p>図面番号 A-23～25 木製巾木について上り框と同様、EP-G を施すと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
3	<p>図面番号 A-23～25 腰壁:コンクリート打放しについて、壁ボード面に EP を施している部屋の腰壁:コンクリート打放し面にはボード面と同様、EP を施すと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
4	<p>図面番号 A-56 工場・事務所棟 2 階会議室-1 のスクリーンボックスについて仕様が不明です。参考内訳書に記載がある、ランバーコア t24 W3000×D150×H150 と考えて宜しいでしょうか。また、塗装は EP-G と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりランバーコア t24W3000×D150×H150 となります。塗装については必要ありません。</p>
5	<p>図面番号 A-117 工場・事務所棟 2 階ラベル員室 押入について廻り縁の図示がありませんが、木廻り縁:25×25 程度と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>樹脂製の廻り縁を計上しています。</p>

6	<p>図面番号 A-75 工場・事務所棟 2階給湯室の壁:キッチン° 初について展開図-8 で端部に見切縁の図示がありますが、仕様はアルミ 3×3 程度と考えると宜しいでしょうか。</p>	お見込みのとおりです。						
7	<p>図面番号 A-47~64、A-85~A-88b 建具の寸法について、下記のように相違しております。平面詳細図を正と考えると宜しいでしょうか。</p> <table data-bbox="220 593 785 660"> <thead> <tr> <th></th> <th>平面詳細図</th> <th>建具表</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SS-10</td> <td>W1800</td> <td>W2000</td> </tr> </tbody> </table>		平面詳細図	建具表	SS-10	W1800	W2000	お見込みのとおり、平面詳細図が正となります。
	平面詳細図	建具表						
SS-10	W1800	W2000						