

## 【質問・回答】

案件名 社会資本整備総合交付金事業 電車事業所改良建築ほか工事

No.4

No.	質問内容	回答
7	(外構) A-145 外構のアスファルト舗装の断面詳細において、図面では粗粒度アスコン t=50。公開数量内訳では安定処理 t50 と相違があります。図面より、粗粒度アスコン t=50 を正と考えて宜しいでしょうか。	ご指摘のとおり、粗粒度アスコン t=50 が正となりますので、訂正いたします。なお、訂正に伴い、訂正告示をしておりますので、ご確認ください。
8	A-30、A-36、A-37 他 屋根(ルーフ 1、2、3、4、6)のアスファルト防水において、公開数量内訳で防水工事の改質アスファルト防水の備考欄にデッキプレート面とありますが、構造の数量にもデッキプレートがありません。改質アスファルト防水にデッキプレート共と考えて宜しいでしょうか。	デッキプレートは鉄骨工事に計上しております。