

訂正前

設計内訳書（金抜き）

工事番号	1650310506	工事名	西区西町地区配水管整備工事（改良）その1 No.4-0133	当 初	事業区分	水道事業	
					工事区分	水道管路工事（支）	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
舗装工		車道・路肩 舗装厚 50mm 合材運搬費（昼間）3.0km含む	m2		2		単-102号
舗装工		歩道 舗装厚 30mm 合材運搬費（昼間）3.0km含む	m2		18		単-103号
道路付属物復旧工			式		1		
ポットヒートンク復旧		圧力試験調整費 温水循環パイプ（タコン）布設工 タコン接続費 ワイヤメッシュ布設費 溝はつり費 不凍液	式		1		内-17号
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			式		1		内-18号
水道材料			式		1		
水道材料			式		1		
水道資材			式		1		内-19号
水道材料支給品			式		1		

訂正前

一式当たり内訳書（金抜き）

第 17号内訳書		ポットヒーティング復旧			単価適用年月	2017. 1
					歩掛適用年月	2017. 1
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
温水パイプヒーティング復旧工 圧力試験調整費		回	2		単一 219号	
温水循環パイプ（タフコン）布設工		m	20		単一 220号	
温水循環パイプ（タフコン）接続費		個	40		単一 221号	
温水パイプヒーティング復旧工 リヤーマッシュ布設費		m2	3.5		単一 222号	
ヒーティング復旧工 溝はつり費		m	7		単一 223号	
不凍液	エチレングリコール 37%	L	5			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ高2m以下 混合B (C1) 一般養生 無し	m 3	0.2			
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 3m3未満 無 無	m3	0.2		単一 213号	
殻運搬	Co（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 人力積込 有り 10.5km以下	m 3	0.2			
合 計						