

令和6年2月 水道工事積算基準 改定総括表【公表用】

項 目	内 容
<p><b>【750-010 土工】</b></p>	
<p>・ D10900100101 機械掘削積込工（バックホウ）</p>	<p>・ 現場条件別日進量表修正</p>
<p><b>【750-192 メーター工（満期）】</b></p>	
<p>・ D10901922200 水道メーター保温材設置工</p>	<p>・ 設置・撤去歩掛へ変更、φ40～200用の保温材材料を追加</p>
<p>・ D10901922200 水道メーター保温材設置工 水道メーター保温材設置工（材料費含まず）</p>	<p>・ 設置・撤去歩掛へ変更</p>
<p>・ D10901924400 満期メーター取替工（無線メーター）ID有り パイプ・シャフト外</p>	<p>・ 歩掛削除</p>
<p>・ D10901924500 満期メーター取替工（無線メーター）ID有り パイプ・シャフト</p>	<p>・ 歩掛削除</p>
<p>・ D10901924700 満期メーター取替工（無線メーター）ID無し パイプ・シャフト外</p>	<p>・ 歩掛から「無線メーターID番号入力工」削除</p>
<p>・ D10901924800 満期メーター取替工（無線メーター）ID無し パイプ・シャフト内</p>	<p>・ 歩掛から「無線メーターID番号入力工」削除</p>
<p>・ D10901924900 逆止弁付メーターパッキン工</p>	<p>・ 新規歩掛追加</p>
<p><b>【750-193 メーター工（無線）】</b></p>	
<p>・ D10901930300 無線式水道メーターID番号入力工（ID入力）</p>	<p>・ 歩掛削除</p>

現行	改訂後	備考
<div data-bbox="309 213 898 284" data-label="Section-Header"> <h1>水道工事積算基準</h1> </div> <div data-bbox="495 405 712 464" data-label="Text"> <p>(公表用)</p> </div> <div data-bbox="539 630 665 651" data-label="Text"> <p>使用にあたって</p> </div> <div data-bbox="232 675 898 855" data-label="List-Group"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本資料は、札幌市水道局が独自に策定している施工単価に適用する。</li> <li>2. 本資料は、令和5年11月適用単価以降の起案日(施工伺い)の請負工事に適用する。</li> <li>3. 本資料は、令和5年度版国土交通省土木工事標準積算基準書に基づき策定したものである。</li> <li>4. 本資料は、令和5年度水道事業実務必携に基づき策定したものである。</li> </ol> </div> <div data-bbox="517 1000 710 1037" data-label="Text"> <p>令和5年11月</p> </div> <div data-bbox="463 1251 741 1289" data-label="Text"> <p>札幌市水道局</p> </div>	<div data-bbox="1234 213 1809 284" data-label="Section-Header"> <h1>水道工事積算基準</h1> </div> <div data-bbox="1413 405 1630 464" data-label="Text"> <p>(公表用)</p> </div> <div data-bbox="1458 624 1583 644" data-label="Text"> <p>使用にあたって</p> </div> <div data-bbox="1160 667 1809 842" data-label="List-Group"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本資料は、札幌市水道局が独自に策定している施工単価に適用する。</li> <li>2. 本資料は、令和6年2月適用単価以降の起案日(施工伺い)の請負工事に適用する。</li> <li>3. 本資料は、令和5年度版国土交通省土木工事標準積算基準書に基づき策定したものである。</li> <li>4. 本資料は、令和5年度水道事業実務必携に基づき策定したものである。</li> </ol> </div> <div data-bbox="1442 984 1621 1021" data-label="Text"> <p>令和6年2月</p> </div> <div data-bbox="1384 1230 1655 1268" data-label="Text"> <p>札幌市水道局</p> </div>	

新旧比較表 (公表用)

現行	改訂後	備考																														
<p data-bbox="163 212 589 256">750-010 土工</p> <p data-bbox="210 339 421 360">現場条件別日進量(m/日)</p> <table border="1" data-bbox="210 360 855 435"> <thead> <tr> <th>口 径</th> <th>容 易</th> <th>標 準</th> <th>困難 I</th> <th>困難 II</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>φ 75~200</td> <td>65</td> <td>40</td> <td>30</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>φ 250~350</td> <td>60</td> <td>35</td> <td>25</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	口 径	容 易	標 準	困難 I	困難 II	φ 75~200	65	40	30	20	φ 250~350	60	35	25	15	<p data-bbox="1093 212 1518 256">750-010 土工</p> <p data-bbox="1128 344 1339 365">現場条件別日進量(m/日)</p> <table border="1" data-bbox="1128 365 1765 437"> <thead> <tr> <th>口 径</th> <th>容 易</th> <th>標 準</th> <th>困難 I</th> <th>困難 II</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>φ 50~200</td> <td>65</td> <td>40</td> <td>30</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>φ 250~350</td> <td>60</td> <td>35</td> <td>25</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	口 径	容 易	標 準	困難 I	困難 II	φ 50~200	65	40	30	20	φ 250~350	60	35	25	15	<p data-bbox="1989 376 2063 397">口径修正</p>
口 径	容 易	標 準	困難 I	困難 II																												
φ 75~200	65	40	30	20																												
φ 250~350	60	35	25	15																												
口 径	容 易	標 準	困難 I	困難 II																												
φ 50~200	65	40	30	20																												
φ 250~350	60	35	25	15																												

新旧比較表 (公表用)

現行

D10901922200 水道メーター保温材設置工

1 適用範囲

- 満期メーター取替におけるメーター保温材を計上する場合に適用する。
- 保温材設置費
- 材料費(メーター保温材)

2 施工歩掛

(1箇所当り)

名称	規格	コード	単位	φ13	φ20	φ25	φ40	φ50	φ75	φ100	φ150	φ200
配管工			人	0.010	0.010	0.010	0.042	0.063	0.065	0.083	0.096	0.109
普通作業員			人				0.042	0.063	0.065	0.083	0.096	0.109
材料費	φ13保温材	Z783010024	組	1.000								
	φ20保温材	Z783010025	組		1.000							
	φ25保温材	Z783010026	組			1.000						
	φ40保温材	Z783010030	組				1.000					
	φ50保温材	Z783010031	組					1.000				
	φ75保温材	Z783010032	組						1.000			
	φ100保温材	Z783010033	組							1.000		
	φ150保温材	Z783010034	組								1.000	
φ200保温材	Z783010035	組									1.000	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式		1								
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)	(00008)	(00009)

備考1 設置費の歩掛は実績調査による。

改訂後

D10901922200 水道メーター保温材設置・撤去工(材料費含む)

1 適用範囲

- 満期メーター取替におけるメーター保温材の設置・撤去を計上する場合に適用する。
- 保温材設置・撤去費
- 材料費(メーター保温材)

2 施工歩掛

(1箇所当り)

名称	規格	コード	単位	φ13	φ20	φ25	φ40	φ50	φ75	φ100	φ150	φ200
配管工	設置・撤去		人	0.01	0.01	0.01	0.06	0.08	0.09	0.11	0.13	0.14
普通作業員	設置・撤去		人				0.06	0.08	0.09	0.11	0.13	0.14
材料費	φ13保温材	Z783010024	組	1.000								
	φ20保温材	Z783010025	組		1.000							
	φ25保温材	Z783010026	組			1.000						
	φ40保温材	Z783010030	組				1.000					
	φ50保温材	Z783010031	組					1.000				
	φ75保温材	Z783010032	組						1.000			
	φ100保温材	Z783010033	組							1.000		
	φ150保温材	Z783010034	組								1.000	
φ200保温材	Z783010035	組									1.000	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式		1								
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)	(00008)	(00009)

備考1 設置費の歩掛は実績調査による。撤去費の歩掛は設置歩掛の30%。

設置労務

名称	規格	-	単位	φ13	φ20	φ25	φ40	φ50	φ75	φ100	φ150	φ200
配管工	設置		人	0.010	0.010	0.010	0.042	0.063	0.065	0.083	0.096	0.109
普通作業員	設置		人				0.042	0.063	0.065	0.083	0.096	0.109

撤去労務

名称	規格	-	単位	φ13	φ20	φ25	φ40	φ50	φ75	φ100	φ150	φ200
配管工	撤去		人	0.003	0.003	0.003	0.013	0.019	0.020	0.025	0.029	0.033
普通作業員	撤去		人				0.013	0.019	0.020	0.025	0.029	0.033

備考2 φ40～φ200の保温材は、ALGC化粧保温帯(密度40kg/㎡×厚50mm)及びアルミガラスクロス粘着テープ(幅60mm×長さ20m)とする。1組当りの数量は、下表を参照。

材料費算出

(1組当り)

規格	コード	単位	φ40	φ50	φ75	φ100	φ150	φ200
ALGC化粧保温帯(密度40kg/㎡×厚50mm)	Z783010040	㎡	0.2	0.4	0.6	0.7	1.1	1.5
アルミガラスクロス粘着テープ(幅60mm×長さ20m)	Z783010041	m	2.3	6.1	7.6	9.1	14.6	17.2

・設置・撤去歩掛へ変更  
 ・φ40～200用の保温材材料費を追加

・設置歩掛の30%  
 →水道メーター撤去工準用

備考

新旧比較表 (公表用)

現行													改訂後													備考
<b>D10901922200</b> 水道メーター保温材設置工 水道メーター保温材設置工(材料費含まず)													<b>D10901922200</b> 水道メーター保温材設置・撤去工 水道メーター保温材設置・撤去工(材料費含まず)													
<b>1 適用範囲</b> 満期メーター取替におけるメーター保温材を計上する場合に適用する。 ・保温材設置費													<b>1 適用範囲</b> 満期メーター取替におけるメーター保温材の設置・撤去を計上する場合に適用する。 ・保温材設置・撤去費													
<b>2 施工歩掛</b> (1箇所当り)													<b>2 施工歩掛</b> (1箇所当り)													
名 称	規 格	コード	単 位	φ13	φ20	φ25	φ40	φ50	φ75	φ100	φ150	φ200	名 称	規 格	コード	単 位	φ13	φ20	φ25	φ40	φ50	φ75	φ100	φ150	φ200	
配管工			人	0.010	0.010	0.010	0.042	0.063	0.065	0.083	0.096	0.109	配管工	設置・撤去		人	0.01	0.01	0.01	0.06	0.08	0.09	0.11	0.13	0.14	
普通作業員			人				0.042	0.063	0.065	0.083	0.096	0.109	普通作業員	設置・撤去		人				0.06	0.08	0.09	0.11	0.13	0.14	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1									諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1									
1箇所当り				┆(00001)	┆(00002)	┆(00003)	┆(00004)	┆(00005)	┆(00006)	┆(00007)	┆(00008)	┆(00009)	1箇所当り				┆(00001)	┆(00002)	┆(00003)	┆(00004)	┆(00005)	┆(00006)	┆(00007)	┆(00008)	┆(00009)	
備考1 設置費の歩掛は実績調査による。													備考1 設置費の歩掛は実績調査による。撤去費の歩掛は設置歩掛の30%(材料費含むに同じ)。													・設置・撤去歩掛へ変更  ・設置歩掛の30% →水道メーター撤去工準用

新旧比較表 (公表用)

現行		改訂後										備考	
<b>D1090192400 満期メーター取替工(無線メーター)ID有り パイプ・シャフト外</b>													
<b>1 適用範囲</b> パイプシャフト外の無線式水道メーター(ID番号入力有り)の取替に適用する。 ・メーター設置費 ・メーター撤去費 ・諸雑費(パッキン・ドライアイス・ウエス等)		・取替調査費 ・φ50～200mmは、フランジ接合費(2口)、ビトリックジョイント接合費 ・φ50～200mmは、接合材料(パッキン、フランジボルト等)含む。											
<b>2</b> ・ID入力関連作業費													
<b>施工歩掛</b> (1箇所当り)													
名称	規格	コード	単位	φ13mm	φ20mm	φ25mm	φ40mm	φ50mm	φ75mm	φ100mm	φ150mm	φ200mm	
水道メーター 設置工	φ13mm	D10901920700 00001	箇所	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	φ20mm	00002	箇所	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	
	φ25mm	00003	箇所	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	
	φ40mm	00004	箇所	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	
	φ50mm	00005	箇所	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	
	φ75mm	00006	箇所	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	
	φ100mm	00007	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	
	φ150mm	00008	箇所	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	
	φ200mm	00009	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	
水道メーター 撤去工	φ13mm	D10901920700 00010	箇所	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	φ20mm	00011	箇所	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	
	φ25mm	00012	箇所	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	
	φ40mm	00013	箇所	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	
	φ50mm	00014	箇所	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	
	φ75mm	00015	箇所	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	
	φ100mm	00016	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	
	φ150mm	00017	箇所	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	
	φ200mm	00018	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	
無線メーター ID番号入力工	D10901930300 00001	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1									
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)	(00008)	(00009)	

削除

・ID入力作業が必要なくなったため削除

現行		改訂後		備考																																																																																											
<p><b>D10901924500 満期メーター取替工（無線メーター）ID有り パイプ・シャフト内</b></p> <p><b>1 適用範囲</b>                      パイプシャフト内の無線式水道メーター（ID番号入力有り）の取替に適用する。                      ・メーター設置費                      ・メーター撤去費                      ・ID入力関連作業費</p> <p><b>2 施工歩掛</b>                      (1箇所当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ13mm</th> <th>φ20mm</th> <th>φ25mm</th> <th>φ40mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">水道メーター 設置工</td> <td>φ13mm</td> <td>D10901920700 00001</td> <td>箇所</td> <td>0.50</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>φ20mm</td> <td>00002</td> <td>箇所</td> <td>-</td> <td>0.50</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>φ25mm</td> <td>00003</td> <td>箇所</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0.50</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>φ40mm</td> <td>00004</td> <td>箇所</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">水道メーター 撤去工</td> <td>φ13mm</td> <td>D10901920700 00010</td> <td>箇所</td> <td>0.50</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>φ20mm</td> <td>00011</td> <td>箇所</td> <td>-</td> <td>0.50</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>φ25mm</td> <td>00012</td> <td>箇所</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0.50</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>φ40mm</td> <td>00013</td> <td>箇所</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td>無線メーター ID番号入力工</td> <td></td> <td>D10901930300 00001</td> <td>箇所</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">諸雑費(まるめ)</td> <td>ZS3000004</td> <td>式</td> <td colspan="4">1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1箇所当り</td> <td></td> <td></td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> <td>(00003)</td> <td>(00004)</td> </tr> </tbody> </table>		名称	規格	コード	単位	φ13mm	φ20mm	φ25mm	φ40mm	水道メーター 設置工	φ13mm	D10901920700 00001	箇所	0.50	-	-	-	φ20mm	00002	箇所	-	0.50	-	-	φ25mm	00003	箇所	-	-	0.50	-	φ40mm	00004	箇所	-	-	-	0.50	水道メーター 撤去工	φ13mm	D10901920700 00010	箇所	0.50	-	-	-	φ20mm	00011	箇所	-	0.50	-	-	φ25mm	00012	箇所	-	-	0.50	-	φ40mm	00013	箇所	-	-	-	0.50	無線メーター ID番号入力工		D10901930300 00001	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00	諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	<p style="text-align: center; font-size: 2em;">削除</p>		<p>・ID入力作業が必要 なくなったため削除</p>	
名称	規格	コード	単位	φ13mm	φ20mm	φ25mm	φ40mm																																																																																								
水道メーター 設置工	φ13mm	D10901920700 00001	箇所	0.50	-	-	-																																																																																								
	φ20mm	00002	箇所	-	0.50	-	-																																																																																								
	φ25mm	00003	箇所	-	-	0.50	-																																																																																								
	φ40mm	00004	箇所	-	-	-	0.50																																																																																								
水道メーター 撤去工	φ13mm	D10901920700 00010	箇所	0.50	-	-	-																																																																																								
	φ20mm	00011	箇所	-	0.50	-	-																																																																																								
	φ25mm	00012	箇所	-	-	0.50	-																																																																																								
	φ40mm	00013	箇所	-	-	-	0.50																																																																																								
無線メーター ID番号入力工		D10901930300 00001	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00																																																																																								
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1																																																																																											
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)																																																																																								

新旧比較表 (公表用)

		現行											改訂後											備考		
<b>D10901924700 満期メーター取替工(無線メーター) ID無し パイプ・シャフト外</b>													<b>D10901924700 満期メーター取替工(無線メーター) ID無し パイプ・シャフト外</b>													
<b>1 適用範囲</b>		パイプシャフト外の無線式水道メーター (ID番号入力無し) の取替に適用する。											パイプシャフト外の無線式水道メーター (ID番号入力無し) の取替に適用する。													
		<ul style="list-style-type: none"> <li>メーター設置費</li> <li>メーター撤去費</li> <li>諸雑費 (パッキン・ドライアイス・ウエス等)</li> </ul>											<ul style="list-style-type: none"> <li>取替調査費</li> <li>φ50~200mmは、フランジ接合費(2口)、ヒトリックジョイント接合費</li> <li>φ50~200mmは、接合材料(パッキン、フランジボルト等)含む。</li> </ul>													
<b>2 施工歩掛</b>		(1箇所当り)											(1箇所当り)													
名 称	規 格	コード	単位	φ13mm	φ20mm	φ25mm	φ40mm	φ50mm	φ75mm	φ100mm	φ150mm	φ200mm	名 称	規 格	コード	単位	φ13mm	φ20mm	φ25mm	φ40mm	φ50mm	φ75mm	φ100mm	φ150mm	φ200mm	
水道メーター 設 置 工	φ13mm	D10901920700 00001	箇所	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	水道メーター 設 置 工	φ13mm	D10901920700 00001	箇所	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	φ20mm	00002	箇所	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	φ20mm	00002	箇所	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	φ25mm	00003	箇所	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	φ25mm	00003	箇所	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	
	φ40mm	00004	箇所	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	φ40mm	00004	箇所	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	
	φ50mm	00005	箇所	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	φ50mm	00005	箇所	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	
	φ75mm	00006	箇所	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	φ75mm	00006	箇所	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	
	φ100mm	00007	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	φ100mm	00007	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	
	φ150mm	00008	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	φ150mm	00008	箇所	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	
	φ200mm	00009	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	φ200mm	00009	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	
水道メーター 撤 去 工	φ13mm	D10901920700 00010	箇所	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	水道メーター 撤 去 工	φ13mm	D10901920700 00010	箇所	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	φ20mm	00011	箇所	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	φ20mm	00011	箇所	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-		
	φ25mm	00012	箇所	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	φ25mm	00012	箇所	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-		
	φ40mm	00013	箇所	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	φ40mm	00013	箇所	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-		
	φ50mm	00014	箇所	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	φ50mm	00014	箇所	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-		
	φ75mm	00015	箇所	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	φ75mm	00015	箇所	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-		
	φ100mm	00016	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	φ100mm	00016	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-		
	φ150mm	00017	箇所	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	φ150mm	00017	箇所	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	
	φ200mm	00018	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	φ200mm	00018	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	
無線メーター ID番号入力工	D10901930300 00001	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式										1	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式											
1箇所当り			(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)	(00008)	(00009)		1箇所当り			(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)	(00008)	(00009)		

・「無線メーターID番号入力工」欄の削除 (必要ないため)



新旧比較表 (公表用)

現行															
D10901924800 満期メーター取替工(無線メーター) ID無し パイプ・シャフト内															
<b>1 適用範囲</b> パイプシャフト内の無線式水道メーター(ID番号入力無し)の取替に適用する。 ・メーター設置費 ・メーター撤去費 ・諸雑費(パッキン・ドライアイス・ウエス等)		・取替調査費 ・φ50~200mmは、フランジ接合費(2口)、ヒトリクジョイント接合費 ・φ50~200mmは、接合材料(パッキン、フランジボルト等)含む。													
<b>2 施工歩掛</b> (1箇所当り)															
名称	規格	コード	単位	φ13mm	φ20mm	φ25mm	φ40mm	φ50mm	φ75mm	φ100mm	φ150mm	φ200mm			
水道メーター設置工	φ13mm	D10901920700 00001	箇所	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	φ20mm	00002	箇所	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-		
	φ25mm	00003	箇所	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-		
	φ40mm	00004	箇所	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-		
水道メーター撤去工	φ13mm	D10901920700 00010	箇所	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	φ20mm	00011	箇所	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-		
	φ25mm	00012	箇所	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-		
	φ40mm	00013	箇所	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-		
無線メーターID番号入力工		D10901930300 00001	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1											
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)	(00008)	(00009)			

改訂後														備考	
D10901924800 満期メーター取替工(無線メーター) ID無し パイプ・シャフト内															
<b>1 適用範囲</b> パイプシャフト内の無線式水道メーター(ID番号入力無し)の取替に適用する。 ・メーター設置費 ・メーター撤去費 ・諸雑費(パッキン・ドライアイス・ウエス等)		・取替調査費 ・φ50~200mmは、フランジ接合費(2口)、ヒトリクジョイント接合費 ・φ50~200mmは、接合材料(パッキン、フランジボルト等)含む。													
<b>2 施工歩掛</b> (1箇所当り)															
名称	規格	コード	単位	φ13mm	φ20mm	φ25mm	φ40mm	φ50mm	φ75mm	φ100mm	φ150mm	φ200mm			
水道メーター設置工	φ13mm	D10901920700 00001	箇所	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	φ20mm	00002	箇所	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-		
	φ25mm	00003	箇所	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-		
	φ40mm	00004	箇所	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-		
水道メーター撤去工	φ13mm	D10901920700 00010	箇所	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	φ20mm	00011	箇所	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-		
	φ25mm	00012	箇所	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-		
	φ40mm	00013	箇所	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1											
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)	(00008)	(00009)			
D10901924900 逆止弁付メーターパッキン工															
<b>1 適用範囲</b> 既設パッキン付逆止弁(チャケット)の取替に適用する。 ・メーターと逆止弁付メーターパッキンが同口径の場合は、材料費のみ計上する。 ・φ13mmのメーターで逆止弁メーターパッキンがφ20mmの場合は、施工手間を計上する。															
<b>2 施工歩掛</b> (1箇所当り)															
名称	規格	コード	単位	φ13mm	φ20mm	φ25mm	φ40mm	φ50mm	継手φ20						
材料費	パッキン付逆止弁φ13	Z770260037	個	1.00	-	-	-	-	-	-					
	パッキン付逆止弁φ20	Z770260038	個	-	1.00	-	-	-	-	1.00					
	パッキン付逆止弁φ25	Z770260039	個	-	-	1.00	-	-	-	-					
	パッキン付逆止弁φ40	Z770260040	個	-	-	-	1.00	-	-	-					
	パッキン付逆止弁φ50	Z770260041	個	-	-	-	-	1.00	-	-					
鋼管接合	φ20(3/4B)	D10901202300 00002	口	-	-	-	-	-	-	1.00					
鋼管撤去	φ20(3/4B)	D10901202350 00002	口	-	-	-	-	-	-	1.00					
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)						

・「無線メーターID番号入力工」欄の削除(必要ないため)

・新規歩掛の追加

現行	改訂後	備考																				
<p><b>750-193 メーター工 (無線)</b></p> <p><b>D10901930300 無線式水道メーターID番号入力工 (ID入力)</b></p> <p><b>1 適用範囲</b> 無線式水道メーター設置に適用する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>無線式水道メーターの搬入・整列・搬出</li> <li>梱包箱及び無線子機の中箱の開封・収納管理</li> <li>IDコード入力費 (ハンディターミナル使用)</li> <li>IDコードシート貼付費 (メーターきょう内・無線子機・梱包箱)</li> <li>入力済IDコードの呼び出し、電子メーター本器の指針確認</li> </ul> <p><b>2 施工歩掛</b> (1箇所当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>コード</th> <th>単 位</th> <th>ID入力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配 管 工</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>0.010</td> </tr> <tr> <td>其 他 雑 費</td> <td>配管工の10%</td> <td></td> <td>式</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1箇所当り</td> <td>(00001)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 入力費の歩掛は実績調査による。 備考2 入力 5分/箇所÷480分/人=0.010人/箇所</p>	名 称	規 格	コード	単 位	ID入力	配 管 工			人	0.010	其 他 雑 費	配管工の10%		式	1.00	1箇所当り				(00001)	<p><b>削除</b></p>	<p>・ID入力作業が必要なくなったため削除</p>
名 称	規 格	コード	単 位	ID入力																		
配 管 工			人	0.010																		
其 他 雑 費	配管工の10%		式	1.00																		
1箇所当り				(00001)																		