

単-75号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2019.05
基準適用年月	2019.05
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装工(Bタイプ)	車道・路肩 舗装厚 80mm	単位	m ²	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) (100%) (2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用 合材運搬費(昼間)5.5km以下含む	m ²	1.2		
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト安定処理 (13) 100% (2.30以上2.40t/m ³ 未満) プライムコート PK-3 全ての費用 合材運搬費(昼間)5.5km以下含む	m ²	1.2		
計					
単価				円/m ²	

単-76号

単価適用年月	2019.05
基準適用年月	2019.05
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装工(Cタイプ)	車道・路肩 舗装厚 50mm	単位	m ²	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) (100%) (2.30以上2.40t/m ³ 未満) プライムコート PK-3 全ての費用 合材運搬費(昼間)5.5km以下含む	m ²	1.2		
計					
単価				円/m ²	

単-75号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2019.05
基準適用年月	2019.05
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装工(Bタイプ)	車道・路肩 舗装厚 80mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) (100%) (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 合材運搬費(昼間)5.5km以下含む	m 2	1.2		
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト安定処理 (30)(100%) (2.30以上2.40t/m3未満) フライムコート PK-3 全ての費用 合材運搬費(昼間)5.5km以下含む	m 2	1.2		
計					
単価				円/m2	

正

単-76号

単価適用年月	2019.05
基準適用年月	2019.05
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装工(Cタイプ)	車道・路肩 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) (100%) (2.30以上2.40t/m3未満) フライムコート PK-3 全ての費用 合材運搬費(昼間)5.5km以下含む	m 2	1.2		
計					
単価				円/m2	