

訂正後

一式当たり内訳書（金抜き）

第 2号内訳書		供泥渠連絡部改修			単価適用年月	2018.04
					歩掛適用年月	2018.04
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
撤去管吊上げ積込み	撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械 200mm 標準	m	9		単一 59号	
人力による取壊し工(コンクリート)	無筋コンクリート t < 50cm	m ³	0.6		単一 58号	
FRP製トラフ	510×1500×490 ボルト・アンカー・パッキン含む 見積策定単価(水道局)	組	6			
FRP製トラフ設置	T<=100kg 1ヶ月未満 「基礎ブロック設置」準用	個	6		単一 60号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル38mm)		孔	36			
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m ³	0.2			
堀上撤去管等運搬費	φ75-350 4t車 30km迄	回	1		単一 61号	
殻運搬	Co(無筋・鉄筋) 構造物とりこわし 人力積込 有り 6.0km以下 全ての費用	m ³	0.6			
合 計						