

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	1850420105	工事名	北区篠路地区配水管更新工事その13 No.5-0719		当 初	事業区分	水道事業
						工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
水道管路工事(支)				式	1		
配水管開削工				式	1		
水道管路土工				式	1		
管路掘削(機械)			山積み0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> クローラ) 標準	m <sup>3</sup>	430		単-1号
管路埋戻(機械)			埋戻工 山積 0.28 m <sup>3</sup> 級 購入砂	m <sup>3</sup>	240		単-2号
捨土運搬			ダンプトラック運搬(0.28BH以下) 捨土均し 費有(残土受入費含む)	m <sup>3</sup>	430		単-3号
水道管布設工				式	1		
配水用ホ <sup>ホ</sup> リエレン管布設			φ50	m	8		単-4号
浸透防止スリーブ被覆工			φ50 コ <sup>コ</sup> ムバ <sup>バ</sup> ント <sup>ト</sup> 、粘着テ <sup>テ</sup> ーブ <sup>ブ</sup> 併用	m	8		単-5号
配水用ホ <sup>ホ</sup> リエレン管材料				式	1		内-1号
配水用ホ <sup>ホ</sup> リエレン管接合工				式	1		内-2号

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	1850420105	工事名	北区篠路地区配水管更新工事その13 No.5-0719		当 初	事業区分	水道事業
						工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
水道管路工事(支)				式	1		
配水管開削工				式	1		
水道管路土工				式	1		
管路掘削(機械)			山積み0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> クローラ) 標準	m <sup>3</sup>	430		
管路埋戻(機械)			埋戻工 山積 0.28 m <sup>3</sup> 級 購入砂	m <sup>3</sup>	240		
捨土運搬			ダンプトラック運搬(0.28BH以下) 捨土均し 費有(残土受入費含む)	m <sup>3</sup>	430		
水道管布設工				式	1		
配水用ホ <sup>ホ</sup> リエレン管布設			φ50	m	8		
浸透防止スリーブ被覆工			φ50 コムバント <sup>ホ</sup> 、粘着テープ併用	m	8		
配水用ホ <sup>ホ</sup> リエレン管材料				式	1		
配水用ホ <sup>ホ</sup> リエレン管接合工				式	1		

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	1850420105	工事名	北区篠路地区配水管更新工事その13 No.5-0719		当 初	事業区分	水道事業
						工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
铸铁管布設			铸铁管布設 機械 (75 ~350) 標準 φ75	m	2.4		単-6号
铸铁管布設			铸铁管布設 機械 (75 ~350) 標準 φ100	m	313		単-7号
铸铁管布設 (夜間)			铸铁管布設 機械 (75 ~350) 標準 φ100	m	6		単-8号
GX形接合(m当り)			铸铁管接合 GX管 (m 当り) φ75 標準	m	2.4		単-9号
GX形接合(m当り)			铸铁管接合 GX管 (m 当り) φ100 標準	m	313		単-10号
GX形接合(m当り) (夜間)			铸铁管接合 GX管 (m 当り) φ100 標準	m	6		単-11号
GX形接合(口当り)			G X形(口当り) φ100 異形管 G-Link接合 既設管帽取付	口	2		単-12号
水道管表示テープ			20m/巻 札幌市型	m	321.4		単-13号
埋設標識シート			埋設シート設置	m	329.4		単-14号
ホフレンスリーブ被覆工			ゴムバンド数(ゴムバンド 、粘着テープ併用) φ40 ~75	m	2.4		単-15号
ホフレンスリーブ被覆工			ゴムバンド数(ゴムバンド 、粘着テープ併用) φ10 0	m	313		単-16号
ホフレンスリーブ被覆工 (夜間)			ゴムバンド数(ゴムバンド 、粘着テープ併用) φ10 0	m	6		単-17号

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	1850420105	工事名	北区篠路地区配水管更新工事その13 No.5-0719		当 初	事業区分	水道事業
						工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
铸铁管布設			铸铁管布設 機械 (75 ~350) 標準 φ75	m	2.4		
铸铁管布設			铸铁管布設 機械 (75 ~350) 標準 φ100	m	313		
铸铁管布設 (夜間)			铸铁管布設 機械 (75 ~350) 標準 φ100	m	6		
GX形接合(m当り)			铸铁管接合 GX管 (m 当り) φ75 標準	m	2.4		
GX形接合(m当り)			铸铁管接合 GX管 (m 当り) φ100 標準	m	313		
GX形接合(m当り) (夜間)			铸铁管接合 GX管 (m 当り) φ100 標準	m	6		
GX形接合(口当り)			G X形(口当り) φ100 異形管 G-Link接合 既設管帽取付	口	2		
水道管表示テープ			20m/巻 札幌市型	m	321.4		
埋設標識シート			埋設シート設置	m	329.4		
ホフレンスリーブ被覆工			ゴムバンド数(ゴムバンド 、粘着テープ併用) φ40 ~75	m	2.4		
ホフレンスリーブ被覆工			ゴムバンド数(ゴムバンド 、粘着テープ併用) φ10 0	m	313		
ホフレンスリーブ被覆工 (夜間)			ゴムバンド数(ゴムバンド 、粘着テープ併用) φ10 0	m	6		

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	1850420105	工事名	北区篠路地区配水管更新工事その13 No.5-0719		当 初	事業区分	水道事業
						工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
鋳鉄管接合(口当り)			カ=カ接合 φ100 (逸脱防止金具)	口	2		単-18号
鋳鉄管撤去			管切断 積込み	式	1		内-3号
鋳鉄管撤去(夜間)			管切断 積込み	式	1		内-4号
既設鋳鉄管撤去工			φ75 標準 クロー型山積 0.28m3 標準(昼)(1.0)	m	2.5		単-19号
既設鋳鉄管撤去工			φ100 標準 クロー型山積 0.28m3 標準(昼)(1.0)	m	203		単-20号
ホリシリン管切断(Pe・PeH)			φ50 既設管切断含む	口	8		単-21号
Pe・VP管撤去			50mm	式	1		内-5号
断水工				式	1		内-6号
断水工(夜間)				式	1		内-7号
仮止工			φ50	箇所	2		単-22号
切替工				式	1		内-8号
切替工(夜間)				式	1		内-9号

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	1850420105	工事名	北区篠路地区配水管更新工事その13 No.5-0719		当 初	事業区分	水道事業
						工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
鋳鉄管接合(口当り)			カ=カ接合 φ100 (逸脱防止金具)	口	2		
鋳鉄管撤去			管切断 積込み	式	1		
鋳鉄管撤去(夜間)			管切断 積込み	式	1		
既設鋳鉄管撤去工			φ75 標準 クロー型山積 0.28m <sup>3</sup> 標準(昼)(1.0)	m	2.5		
既設鋳鉄管撤去工			φ100 標準 クロー型山積 0.28m <sup>3</sup> 標準(昼)(1.0)	m	203		
ホリシリン管切断(Pe・PeH)			φ50 既設管切断含む	口	8		
Pe・VP管撤去			50mm	式	1		
断水工				式	1		
断水工(夜間)				式	1		
仮止工			φ50	箇所	2		
切替工				式	1		
切替工(夜間)				式	1		

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	1850420105	工事名	北区篠路地区配水管更新工事その13 No.5-0719		当 初	事業区分	水道事業
						工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
弁・きょう類、設置・撤去				式	1		内-10号
フレンジ 接合			75(80)mm	口	2		単-23号
フレンジ 撤去			口径 75(80)mm	口	2		単-24号
洗管工				式	1		
普通洗管			m当り φ50	m	8		単-25号
普通洗管			m当り φ75	m	2.4		単-26号
普通洗管			m当り φ100	m	319		単-27号
消火栓設置工				式	1		
消火栓設置			札幌 地上式 機械施工 単口 消火栓設置地 上式一式	箇所	1		単-28号
消火栓撤去			地上式 単口 消火栓 撤去 機械	箇所	1		単-29号
消火栓ホールの撤去(再使用)				箇所	1		単-30号
水道管路土留工				式	1		

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	1850420105	工事名	北区篠路地区配水管更新工事その13 No.5-0719		当 初	事業区分	水道事業
						工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
弁・きょう類、設置・撤去				式	1		
フレンジ 接合			75(80)mm	口	2		
フレンジ 撤去			口径 75(80)mm	口	2		
洗管工				式	1		
普通洗管			m当り φ50	m	8		
普通洗管			m当り φ75	m	2.4		
普通洗管			m当り φ100	m	319		
消火栓設置工				式	1		
消火栓設置			札幌 地上式 機械施工 単口 消火栓設置地 上式一式	箇所	1		
消火栓撤去			地上式 単口 消火栓 撤去 機械	箇所	1		
消火栓ホール撤去(再使用)				箇所	1		
水道管路土留工				式	1		



## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	1850420105	工事名	北区篠路地区配水管更新工事その13 No.5-0719		当	初	事業区分	水道事業
							工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量		数量増減	摘要
水道管土留工			札幌 軽量金属製水圧式切梁サポート賃料 軽量鋼矢板賃料 軽量金属製腹起し材賃料 0.45~0.65m 供用日数60日以内	式		1		内-11号
水替工				式		1		
ポンプ 運転工(開削水替)				日		1		単-31号
ポンプ 運転工(開削水替) (夜間)				日		1		単-32号
仮設工				式		1		
仮配管設置			設置	式		1		内-12号
仮配管設置 (夜間)			撤去	式		1		内-13号
給水管布設工				式		1		
水道管路土工				式		1		
管路掘削(機械)			山積み0.28m3 (平積0.20m3 クローラ) 困難Ⅱ	m3		47		単-33号
管路掘削(人力)				m3		6		単-34号

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	1850420105	工事名	北区篠路地区配水管更新工事その13 No.5-0719		当 初	事業区分	水道事業		
		工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	水道管路工事(支)	概要
水道管土留工				札幌 軽量金属製水圧式切梁サポート貨料 軽量鋼矢板貨料 軽量金属製腹起し材貨料 0.45～0.65m 供用日数60日以内	式	1			
水替工					式	1			
ポンプ 運転工(開削水替)					日	1			
ポンプ 運転工(開削水替) (夜間)					日	1			
仮設工					式	1			
仮配管設置				設置	式	1			
仮配管設置 (夜間)				撤去	式	1			
給水管布設工					式	1			
水道管路土工					式	1			
管路掘削(機械)				山積み0.28m3 (平積0.20m3 クローラ) 困難Ⅱ	m3	47			
管路掘削(人力)					m3	6			

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	1850420105	工事名	北区篠路地区配水管更新工事その13 No.5-0719		当 初	事業区分	水道事業
						工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
管路埋戻(機械)			埋戻工 山積 0.28 m <sup>3</sup> 級 購入砂	m <sup>3</sup>	26		単-35号
管路埋戻(人力)				m <sup>3</sup>	5		単-36号
捨土運搬			ダンプトラック運搬(0.28BH以下) 捨土均し 費 有(残土受入費含む)	m <sup>3</sup>	47		単-37号
捨土運搬(人力)			土砂(岩塊・玉石混り 土含む) 有 23.0km以下	m <sup>3</sup>	1		単-38号
水道管布設工				式	1		
Pe管			材含 φ20	m	138		単-39号
貫孔工			標準	m	72.6		単-40号
貫孔工			容易	m	4.2		単-41号
Pe・VP管接合工				式	1		内-14号
給水装置				式	1		内-15号
断水工				式	1		内-16号

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	1850420105	工事名	北区篠路地区配水管更新工事その13 No.5-0719		当 初	事業区分	水道事業
						工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
管路埋戻(機械)			埋戻工 山積 0.28 m <sup>3</sup> 級 購入砂	m <sup>3</sup>	26		
管路埋戻(人力)				m <sup>3</sup>	5		
捨土運搬			ダンプトラック運搬(0.28BH以下) 捨土均し 費 有(残土受入費含む)	m <sup>3</sup>	47		
捨土運搬(人力)			土砂(岩塊・玉石混り 土含む) 有 23.0km以下	m <sup>3</sup>	1		
水道管布設工				式	1		
Pe管			材含 φ20	m	138		
貫孔工			標準	m	72.6		
貫孔工			容易	m	4.2		
Pe・VP管接合工				式	1		
給水装置				式	1		
断水工				式	1		

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	1850420105	工事名	北区篠路地区配水管更新工事その13 No.5-0719		当 初	事業区分	水道事業
						工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
仮止工			φ20	箇所	26		単-42号
仮止工			φ30	箇所	1		単-43号
弁・きょう類、設置・撤去				式	1		内-17号
分岐工				式	1		
DIP付分岐			DIP付分岐 φ100×20	箇所	26		単-44号
DIP付分岐			DIP付分岐 φ100×30	箇所	1		単-45号
水道管路土留工				式	1		
水道管土留工			札幌 分水部土留工	式	1		内-18号
附帯工 配水管部				式	1		
舗装撤去工				式	1		
舗装版切断			アスファルト舗装版 舗装厚150mm以下	m	1,704		単-46号
濁水運搬費(給水管部含む)				式	1		内-19号

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	1850420105	工事名	北区篠路地区配水管更新工事その13 No.5-0719		当 初	事業区分	水道事業
						工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
仮止工			φ20	箇所	26		
仮止工			φ30	箇所	1		
弁・きょう類、設置・撤去				式	1		
分岐工				式	1		
DIP付分岐			DIP付分岐 φ100×20	箇所	26		
DIP付分岐			DIP付分岐 φ100×30	箇所	1		
水道管路土留工				式	1		
水道管土留工			札幌 分水部土留工	式	1		
附帯工 配水管部				式	1		
舗装撤去工				式	1		
舗装版切断			アスファルト舗装版 舗装厚 150mm以下	m	1,704		
濁水運搬費(給水管部含む)				式	1		

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	1850420105	工事名	北区篠路地区配水管更新工事その13 No.5-0719		当 初	事業区分	水道事業
						工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
舗装版破碎 車道a			アスファルト舗装版 舗装版 厚 8 c m	m2	339		単-47号
舗装版破碎 車道b			アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m2	409		単-48号
舗装版破碎 歩道c			アスファルト舗装版 舗装版 厚 3 c m	m2	212		単-49号
舗装版破碎 仮復旧			アスファルト舗装版 舗装版 厚 3 c m	m2	336		単-50号
殻運搬処理 (仮復旧含む)			アスファルト殻	m3	64		単-51号
殻運搬処理			コンクリート殻（無筋 ）	m3	0.47		単-52号
殻運搬処理			コンクリート殻（鉄筋 ）	m3	0.62		単-53号
構造物とりこわし			無筋	m3	0.47		単-54号
構造物とりこわし			鉄筋(継足し管除く)	m3	0.5		単-55号
道路復旧工				式	1		
下層路盤 車道a			クラッシュラン C-4 0 仕上り厚 700mm	m2	123		単-56号
下層路盤 車道b			クラッシュラン C-4 0 仕上り厚 450mm	m2	140		単-57号

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	1850420105	工事名	北区篠路地区配水管更新工事その13 No.5-0719		当 初	事業区分	水道事業
						工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
舗装版破碎 車道a		舗装版破碎 車道a	アスファルト舗装版 舗装版 厚 8 c m	m2	339		
舗装版破碎 車道b		舗装版破碎 車道b	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m2	409		
舗装版破碎 歩道c		舗装版破碎 歩道c	アスファルト舗装版 舗装版 厚 3 c m	m2	212		
舗装版破碎 仮復旧		舗装版破碎 仮復旧	アスファルト舗装版 舗装版 厚 3 c m	m2	336		
殻運搬処理 (仮復旧含む)		殻運搬処理 (仮復旧含む)	アスファルト殻	m3	64		
殻運搬処理		殻運搬処理	コンクリート殻（無筋 ）	m3	0.47		
殻運搬処理		殻運搬処理	コンクリート殻（鉄筋 ）	m3	0.62		
構造物とりこわし		構造物とりこわし	無筋	m3	0.47		
構造物とりこわし		構造物とりこわし	鉄筋(継足し管除く)	m3	0.5		
道路復旧工		道路復旧工		式	1		
下層路盤 車道a		下層路盤 車道a	クラッシュラン C-4 0 仕上り厚 700mm	m2	123		
下層路盤 車道b		下層路盤 車道b	クラッシュラン C-4 0 仕上り厚 450mm	m2	140		



## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	1850420105	工事名	北区篠路地区配水管更新工事その13 No.5-0719		当 初	事業区分	水道事業
						工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
下層路盤 歩道c			クラッシュラン C-4 0 仕上り厚 270mm	m2	73		単-58号
水道用仮復旧(再生) 車道a			車道 3cm 昼間 車道 再生合材3cm 舗装厚～ 10cm	m2	123		単-59号
水道用仮復旧(再生) 車道b			車道 3cm 昼間 車道 再生合材3cm 舗装厚～ 10cm	m2	140		単-60号
水道用仮復旧(再生) 歩道c			歩道 3cm 昼間 歩道 再生合材3cm 舗装のみ	m2	73		単-61号
不陸整正			補足材無し	m2	960		単-62号
舗装工 車道a			車道・路肩 舗装厚 80 mm	m2	339		単-63号
舗装工 車道b			車道・路肩 舗装厚 50 mm	m2	409		単-64号
舗装工 歩道c			歩道 舗装厚 30mm	m2	212		単-65号
道路付属物復旧工				式	1		
溶融式区画線			溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	5		単-66号
緑石布設替			再利用設置 2型(W=78k g)	m	6.4		単-67号
緑石布設替			再利用設置 3型(W=36k g)	m	8		単-68号

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	1850420105	工事名	北区篠路地区配水管更新工事その13 No.5-0719		当 初	事業区分	水道事業
						工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
下層路盤 歩道c			クラッシュラン C-4 0 仕上り厚 270mm	m2	73		
水道用仮復旧(再生) 車道a			車道 3cm 昼間 車道 再生合材3cm 舗装厚～ 10cm	m2	123		
水道用仮復旧(再生) 車道b			車道 3cm 昼間 車道 再生合材3cm 舗装厚～ 10cm	m2	140		
水道用仮復旧(再生) 歩道c			歩道 3cm 昼間 歩道 再生合材3cm 舗装のみ	m2	73		
不陸整正			補足材無し	m2	960		
舗装工 車道a			車道・路肩 舗装厚 80 mm	m2	339		
舗装工 車道b			車道・路肩 舗装厚 50 mm	m2	409		
舗装工 歩道c			歩道 舗装厚 30mm	m2	212		
道路付属物復旧工				式	1		
溶融式区画線			溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	5		
縁石布設替			再利用設置 2型(W=78k g)	m	6.4		
縁石布設替			再利用設置 3型(W=36k g)	m	8		

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	1850420105	工事名	北区篠路地区配水管更新工事その13 No.5-0719		当 初	事業区分	水道事業
						工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
産業廃棄物処理				式	1		
産業廃棄物処理				式	1		内-20号
循環資源促進税				式	1		内-21号
附帯工 給水管部				式	1		
舗装撤去工				式	1		
舗装版切断			アスファルト舗装版 舗装厚 150mm以下	m	161		単-69号
舗装版破碎 車道a			アスファルト舗装版 舗装版 厚 8 c m	m2	6		単-70号
舗装版破碎 車道b			アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m2	3		単-71号
舗装版破碎 歩道c			アスファルト舗装版 舗装版 厚 3 c m	m2	22		単-72号
舗装版破碎 仮復旧			アスファルト舗装版 舗装版 厚 3 c m	m2	40		単-73号
舗装版破碎 宅内 d			アスファルト舗装版 舗装版 厚 3 c m	m2	2		単-74号
舗装版破碎 宅内 d 仮復旧			アスファルト舗装版 舗装版 厚 3 c m	m2	1		単-75号

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	1850420105	工事名	北区篠路地区配水管更新工事その13 No.5-0719		当 初	事業区分	水道事業
						工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
産業廃棄物処理				式	1		
産業廃棄物処理				式	1		
循環資源促進税				式	1		
附帯工 給水管部				式	1		
舗装撤去工				式	1		
舗装版切断			アスファルト舗装版 舗装厚 150mm以下	m	161		
舗装版破碎 車道a			アスファルト舗装版 舗装版 厚 8 c m	m2	6		
舗装版破碎 車道b			アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m2	3		
舗装版破碎 歩道c			アスファルト舗装版 舗装版 厚 3 c m	m2	22		
舗装版破碎 仮復旧			アスファルト舗装版 舗装版 厚 3 c m	m2	40		
舗装版破碎 宅内 d			アスファルト舗装版 舗装版 厚 3 c m	m2	2		
舗装版破碎 宅内 d 仮復旧			アスファルト舗装版 舗装版 厚 3 c m	m2	1		

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	1850420105	工事名	北区篠路地区配水管更新工事その13 No.5-0719		当 初	事業区分	水道事業
						工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
殻運搬処理 仮復旧含む			アスファルト殻	m3	2		単-76号
殻運搬処理 宅内(仮復旧含む)			アスファルト殻	m3	0.1		単-77号
道路復旧工				式	1		
下層路盤 車道a			クラッシュラン C-4 0 仕上り厚 700mm	m2	17		単-78号
下層路盤 車道b			クラッシュラン C-4 0 仕上り厚 450mm	m2	3		単-79号
下層路盤 歩道c			クラッシュラン C-4 0 仕上り厚 270mm	m2	19		単-80号
下層路盤 宅内 d			クラッシュラン C-4 0 仕上り厚 270mm	m2	1		単-81号
水道用仮復旧(再生) 車道a			車道 3cm 昼間 車道 再生合材3cm 舗装厚～ 10cm	m2	17		単-82号
水道用仮復旧(再生) 車道b			車道 3cm 昼間 車道 再生合材3cm 舗装厚～ 10cm	m2	3		単-83号
水道用仮復旧(再生) 歩道c			歩道 3cm 昼間 歩道 再生合材3cm 舗装のみ	m2	19		単-84号
水道用仮復旧(再生) 宅内 d			歩道 3cm 昼間 歩道 再生合材3cm 舗装のみ	m2	1		単-85号
不陸整正			補足材無し	m2	33		単-86号

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	1850420105	工事名	北区篠路地区配水管更新工事その13 No.5-0719		当 初	事業区分	水道事業
						工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
殻運搬処理 仮復旧含む			アスファルト殻	m3	2		
殻運搬処理 宅内(仮復旧含む)			アスファルト殻	m3	0.1		
道路復旧工				式	1		
下層路盤 車道a			クラッシュラン C-4 0 仕上り厚 700mm	m2	17		
下層路盤 車道b			クラッシュラン C-4 0 仕上り厚 450mm	m2	3		
下層路盤 歩道c			クラッシュラン C-4 0 仕上り厚 270mm	m2	19		
下層路盤 宅内 d			クラッシュラン C-4 0 仕上り厚 270mm	m2	1		
水道用仮復旧(再生) 車道a			車道 3cm 昼間 車道 再生合材3cm 舗装厚～ 10cm	m2	17		
水道用仮復旧(再生) 車道b			車道 3cm 昼間 車道 再生合材3cm 舗装厚～ 10cm	m2	3		
水道用仮復旧(再生) 歩道c			歩道 3cm 昼間 歩道 再生合材3cm 舗装のみ	m2	19		
水道用仮復旧(再生) 宅内 d			歩道 3cm 昼間 歩道 再生合材3cm 舗装のみ	m2	1		
不陸整正			補足材無し	m2	33		

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	1850420105	工事名	北区篠路地区配水管更新工事その13 No.5-0719		当 初	事業区分	水道事業
						工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
舗装工	車道a	車道・路肩 舗装厚 80mm	m2	6		単-87号	
舗装工	車道b	車道・路肩 舗装厚 50mm	m2	3		単-88号	
舗装工	歩道c	歩道 舗装厚 30mm	m2	22		単-89号	
舗装工	宅内d	歩道 舗装厚 30mm	m2	2		単-90号	
仮設工			式	1			
交通管理工			式	1			
交通誘導警備員			式	1		内-22号	
水道材料			式	1			
水道材料			式	1			
水道資材			式	1		内-23号	
水道材料支給品			式	1			
水道材料支給品			式	1			

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	1850420105	工事名	北区篠路地区配水管更新工事その13 No.5-0719		当 初	事業区分	水道事業
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	水道管路工事(支)	
舗装工	車道a	車道・路肩 舗装厚 80mm	m2	6			
舗装工	車道b	車道・路肩 舗装厚 50mm	m2	3			
舗装工	歩道c	歩道 舗装厚 30mm	m2	22			
舗装工	宅内d	歩道 舗装厚 30mm	m2	2			
仮設工			式	1			
交通管理工			式	1			
交通誘導警備員			式	1			
水道材料			式	1			
水道材料			式	1			
水道資材			式	1			
水道材料支給品			式	1			
水道材料支給品			式	1			



## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	1850420105	工事名	北区篠路地区配水管更新工事その13 No.5-0719		当 初	事業区分	水道事業
						工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
支給品Ⅱ種資材(一般)			(8,417,210円)	式	1		内-24号
材料運搬費				式	1		
材料運搬費				式	1		
支給品運搬費(小規模)			堀上Pe管	式	1		内-25号
支給品運搬費(直管)				式	1		内-26号
支給品運搬費(異形管)				式	1		内-27号
堀上撤去管等運搬費				式	1		内-28号
発生材運搬費			2t車 20km迄	回	1		単-91号
直接工事費				式	1		
共通仮設費				式	1		
共通仮設費				式	1		
運搬費				式	1		

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	1850420105	工事名	北区篠路地区配水管更新工事その13 No.5-0719		当 初	事業区分	水道事業	概要
						工事区分	水道管路工事(支)	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減		
支給品Ⅱ種資材(一般)			(8,417,210円)	式	1			
材料運搬費				式	1			
材料運搬費				式	1			
支給品運搬費(小規模)			堀上Pe管	式	1			
支給品運搬費(直管)				式	1			
支給品運搬費(異形管)				式	1			
堀上撤去管等運搬費				式	1			
発生材運搬費			2t車 20km迄	回	1			
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
共通仮設費				式	1			
運搬費				式	1			

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	1850420105	工事名	北区篠路地区配水管更新工事その13 No.5-0719		当 初	事業区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	共通仮設費	
						数量増減	
水道工事に用仮設材運搬費			式	1		内-29号	
準備費			式	1			
水道工事試掘			箇所	26		単-92号	
技術管理費			式	1			
水圧試験費(テストポンプ)		φ75～350	箇所	1		単-93号	
水道工事竣工図作成			式	1		内-30号	
共通仮設費（率計上）			式	1			
純工事費			式	1			
現場管理費			式	1			
工事原価			式	1			
一般管理費等			式	1			
工事価格			式	1			

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	1850420105	工事名	北区篠路地区配水管更新工事その13 No.5-0719		当 初	事業区分	共通仮設費	
		工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	
		水道工事に用仮設材運搬費			式	1		
		準備費			式	1		
		水道工事試掘			箇所	26		
		技術管理費			式	1		
		水圧試験費(テストポンプ)	φ75～350		箇所	1		
		水道工事竣工図作成			式	1		
		共通仮設費（率計上）			式	1		
		純工事費			式	1		
		現場管理費			式	1		
		工事原価			式	1		
		一般管理費等			式	1		
		工事価格			式	1		

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 11号内訳書	水道管土留工	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2018.05 2018.05 1.000-00000002000		
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
継手部土留工	B（軽量鋼矢板 片面1枚）掘削深1.5m、1段 掘削幅 ～0.95m 全数遣い、コーラ型山積0.28m3 標準(昼)(1.0)	箇所	81		単一 143号
管路土留工 軽量鋼矢板(両側分)	掘削深1.5m、切梁・腹越し1段 掘削幅1.07～1.60m 2/3遣い、コーラ型山積0.28m3 標準(昼)(1.0) (丁字管・既設逸脱)	m	8		単一 144号
管路土留工 軽量鋼矢板(両側分)	掘削深2.0m、切梁・腹越し1段 掘削幅1.07～1.60m 2/3遣い、コーラ型山積0.28m3 標準(昼)(1.0) (切替部・消火栓部)	m	15		単一 145号
軽量金属製水圧式切梁ホ-ト賃料整備料	0.45～0.65m 供用日数60日以内	セット	1		単一 146号
軽量鋼矢板賃料(土留)	1t 軽作業 60日	式	1		内一 31号
軽量金属製腹起し材賃料・整備料	局所施工用 供用日数60日以内	セット	1		単一 147号
合 計					

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 11号内訳書	水道管土留工	単価適用年月	2018.05	歩掛適用年月	2018.05	労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要		
継手部土留工	B（軽量鋼矢板 片面1枚）掘削深1.5m、1段掘削幅～0.95m 全数遣い、コーラ型山積0.28m3 標準(昼)(1.0)	箇所	81				
管路土留工 軽量鋼矢板(両側分)	掘削深1.5m、切梁・腹越し1段掘削幅1.07～1.60m 2/3遣い、コーラ型山積0.28m3 標準(昼)(1.0) (丁字管・既設逸脱)	m	8				
管路土留工 軽量鋼矢板(両側分)	掘削深2.0m、切梁・腹越し1段掘削幅1.07～1.60m 2/3遣い、コーラ型山積0.28m3 標準(昼)(1.0) (切替部・消火栓部)	m	15				
軽量金属製水圧式切梁ホ-ト賃料整備料	0.45～0.65m 供用日数60日以内	セット	1				
軽量鋼矢板賃料(土留)	1t 軽作業 60日	式	1				
軽量金属製腹起し材賃料・整備料	局所施工用 供用日数60日以内	セット	1				
合 計							