

設計内訳書（金抜き）

変更なし

工事番号	1950612005	工事名	豊平区福住地区配水補助管新設工事その1 No.7-0442		当 初	事業区分	水道事業	
		工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	水道管路工事(支)
水道管路工事(支)					式	1		
配水管開削工					式	1		
水道管路土工					式	1		
管路掘削(機械)				山積み0.28m3 (平積0.20m3 クローラ) 標準	m3	630		単-1号
管路掘削(機械)【AS再生骨材 I 型】				山積み0.28m3 (平積0.20m3 クローラ) 困難 I	m3	23		単-2号
管路掘削(機械)【Co再生砕石】				山積み0.28m3 (平積0.20m3 クローラ) 困難 II	m3	23		単-3号
管路埋戻(機械)				埋戻工 山積 0.28 m3 級 購入砂	m3	480		単-4号
捨土運搬				ダンプトラック運搬(0.28BH以下) 捨土均し 費 有(残土受入費含む)	m3	630		単-5号
土砂等運搬【AS再生骨材 I 型】					m3	23		単-6号
捨土運搬【Co再生砕石】				ダンプトラック運搬(0.28BH以下)	m3	23		単-7号
水道管布設工					式	1		

単一7号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2019.06
基準適用年月	2019.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

捨土運搬【Co再生砕石】	ダンプトラック運搬(0.28BH以下)	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下 正	m3	1		
計					
単価					円/m3

単一8号

単価適用年月	2019.06
基準適用年月	2019.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

配水用ポリエチレン管布設	φ50	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工	50mm	m	1		単一 139号
計					
単価					円/m

単一7号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2019.06
基準適用年月	2019.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

捨土運搬【Co再生砕石】	ダンプトラック運搬(0.28BH以下)	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下 誤	m3	1		
計					
単価					円/m3

単一8号

単価適用年月	2019.06
基準適用年月	2019.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

配水用ポリエチレン管布設	φ50	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工	50mm	m	1		単一 139号
計					
単価					円/m