

V 工 事

1. 建設改良等工事

1-1 建設工事施行状況

(1) 施設整備事業

令和5年度主要事業の内容

(単位：千円、金額は消費税込み)

用地取得	盤溪地区配水補助管布設に伴う地上権設定契約	5,034	5,034
導水施設	豊平川水道水源水質保全事業	2,381,835	2,381,835
浄水施設	白川浄水場改修事業	1,453,121	
	小規模浄水場	58,300	1,511,421
送水施設	白川第1送水管更新基本設計業務	37,620	37,620
配水施設	西部ポンプ場・配水池耐震改修工事	263,550	
	硬石山配水池耐震改修工事関連	148,365	
	羊ヶ丘配水池躯体健全度調査業務	3,938	
	北ノ沢第1ポンプ場土質調査業務	6,066	
	藤野沢配水池土質判定業務	2,856	
	南沢第2ポンプ場・配水池耐震改修工事追加検討業務	7,150	
	白川取水口新設工事ほか実勢価格調査	2,292	
	西町南ポンプ場流入管整備工事	48,498	
	宮丘公園内5号送水管新設工事	13,462	496,179
配水管	配水管新設更新 幹線	1.83 km	4,299,798
	枝線	56.10 km	10,312,366
	高区流入管	1.41 km	464,149
	配水補助管	3.30 km	439,867
	調整区域	0.00 km	0
	弁室関連	0.47 km	236,051
	計	63.11 km	15,752,231
計			20,184,321

(2) 固定資産取得

機械及び装置等	4,298,977
---------	-----------

(1) + (2) 計 24,483,298

※ 以上に記載している数値は、端数の四捨五入により計算が一致しない場合がある。

1-2 浄・送・配水施設の工事や修繕等の実施状況

配水センター関連

年 月 日	事 項	備 考
R3.4.28～R5.12.13	西部ポンプ場・配水池耐震改修工事	
R4.11.16～R6.3.11	円山西町高台ポンプ場・配水池ポンプ設備更新工事	設備更新工事
R4.8.31～R6.2.28	北ノ沢第1ポンプ場ポンプ・流入弁設備更新工事	設備更新工事
R5.12.6～R6.8.23(予定)	西部配水池流入調節弁更新工事	設備更新工事
R5.5.12～R6.1.24	西町南ポンプ場流入管設備整備修繕	R4年度漏水対策
R5.5.12～R6.2.19	西町南ポンプ場ほかポンプ設備整備修繕	西町南ポンプ場、平和ポンプ場、滝野ポンプ場、円山西町ポンプ場、常盤二区ポンプ場
R5.5.12～R6.1.29	南沢第1ポンプ場ほかポンプ設備整備修繕	南沢第1ポンプ場、旭ヶ丘ポンプ場、白川ポンプ場
R5.5.12～R5.12.4	清田ポンプ場ほかポンプ軸受整備修繕	清田ポンプ場、藻岩下第1ポンプ場
R5.5.18～R6.1.29	清田配水池ほか電動弁設備整備修繕	清田配水池、真駒内南町ポンプ場、真駒内配水池、南沢第1ポンプ場
R5.5.11～R5.10.3	真駒内配水池ほか電動弁整備修繕	真駒内配水池、西町南ポンプ場、清田配水池、南沢第1ポンプ場、宮の森ポンプ場
R5.5.12～R6.3.7	南沢第1ポンプ場ほか電動吐出弁整備修繕	南沢第1ポンプ場、白川ポンプ場
R5.5.24～R8.3.8	硬石山配水池耐震改修工事	
R5.5.24～R5.12.22	手稲本町ポンプ場ほか弁整備修繕	手稲本町ポンプ場、宮の丘配水池
R5.6.1～R6.3.21	手稲本町ポンプ場ほか自家発電設備整備修繕	手稲本町ポンプ場、円山西町ポンプ場、西町南ポンプ場、南沢第1ポンプ場
R5.5.12～R6.1.17	藻岩下第1ポンプ場自家発電設備整備修繕	定期整備
R5.5.11～R5.12.4	平岡ポンプ場ポンプ設備修繕	R4年度故障対応
R4.4.27～R5.8.19	旭ヶ丘ポンプ場配電設備ほか更新工事	設備更新工事
R4.5.18～R5.12.8	真駒内配水池ほか計装設備更新工事	設備更新工事
R4.7.13～R5.12.4	幹線流量送信器計装・通信設備更新工事その2	設備更新工事
R4.8.3～R6.2.23	北ノ沢第1ポンプ場受配電設備更新工事	設備更新工事
R4.9.14～R6.3.21	円山西町高台ポンプ場・配水池受配電・自家発電設備更新工事	設備更新工事
R4.9.21～R6.3.13	北ノ沢第1ポンプ場ほか計装通信設備更新工事	設備更新工事
R5.6.14～R6.11.4	幹線流量送信器(苗穂・伏古ほか)計装・通信設備更新工事	設備更新工事
R5.9.20～R7.3.12	白川総合ポンプ場豊滝系送水ポンプほか配電設備新設工事	設備新設工事
R5.11.22～R7.3.18	白川総合ポンプ場豊滝系送水ポンプほか計装・通信設備新設工事	設備新設工事
R5.11.29～R7.3.21	藻岩ポンプ場ほか計装・通信設備改修工事	設備改修工事
R5.12.13～R7.3.21	西部配水池ほか計装・通信設備更新工事	設備更新工事
R6.1.31～R7.3.21	西部配水池ほか配電設備更新工事	設備更新工事
R5.5.8～R5.5.10	清田ポンプ場超音波流量計修繕	経年劣化部品の調整
R5.6.1～R7.3.21	高区配水施設直流電源設備整備修繕	定期整備
R5.8.28～R6.3.25	界川ポンプ場ほか配電盤修繕	経年劣化部品の交換
R5.9.25～R5.12.15	西町南ポンプ場流入管整備工事	流入管の耐震工事および幹線切替
R5.10.5～R5.12.22	真駒内南町ポンプ場配電盤修繕	経年劣化部品の交換
R5.11.9～R5.12.13	西町南ポンプ場テレメータ盤修繕	流入管切替に伴う流量計スパンの表示変更
R5.11.16～R5.12.21	西町南ポンプ場電磁流量計修繕	流入管切替に伴う流量計スパンの変更
R5.10.23～R5.12.15	平岸配水池雨水取付管緊急修繕	雨水管の更新
R6.1.29～R6.3.25	篠舞配水池超音波流量計修繕	測定不良のため対策実施
R6.2.16～R6.3.22	常盤公園ポンプ場ほか高圧気中開閉器修繕	経年劣化部品の交換

藻岩浄水場関連

年 月 日	事 項	備 考
R4.8.3～R6.3.15	藻岩浄水場ほか庁舎設備更新工事その1	R4-5 更新年限を超過した空調設備等の更新
R4.9.14～R6.2.22	藻岩浄水場コンプレッサ設備更新工事	R4-5 更新年限を超過したコンプレッサ2台等の更新
R5.5.24～R6.3.18	藻岩導水管電気防食設備更新工事	更新年限を超過した選択排流器の更新
R5.7.12～	藻岩浄水場消石灰・PAC注入設備更新工事	R5-6 更新年限を超過した消石灰・PAC注入機の更新
R5.8.2～	藻岩浄水場ほか次亜貯蔵槽更新工事	R5-7 貯蔵槽より漏洩が発生したことを受け更新
R5.6.22～R5.9.21	藻岩浄水場Ⅱ系ろ過池表洗弁整備修繕	経年劣化部品の交換
R5.6.22～R5.12.19	藻岩浄水場Ⅱ系ろ過池逆先弁・捨水弁整備修繕	経年劣化部品の交換
R5.6.26～R5.10.27	藻岩浄水場No.1・2表洗・揚水ポンプ設備整備修繕	経年劣化部品の交換
R5.6.28～R6.2.2	藻岩浄水場排水池河川放流弁整備修繕	経年劣化部品の交換
R5.6.28～R6.1.7	藻岩導水管電動弁整備修繕	経年劣化部品の交換
R5.7.5～R5.11.2	藻岩浄水場No.2-1サイクロ減速機修繕	サイクロ減速機故障に伴い修繕
R5.10.2～R6.3.15	藻岩浄水場Ⅱ系ろ過池洗浄排水弁整備修繕	経年劣化部品の交換
R5.11.24～R6.3.21	藻岩浄水場脱水機設備整備修繕	経年劣化部品の交換
R6.1.29～R6.3.6	藻岩浄水場脱水機棟他消防設備修繕	火災感知器故障に伴う修繕
R6.2.2～R6.3.12	藻岩浄水場河川放流管調節弁修繕	経年劣化部品の交換

白川浄水場関連

年 月 日	事 項	備 考
R4.4.20～R5.11.25	白川第1浄水棟ほか低圧配電設備更新工事	白川第1浄水棟の低圧配電設備の更新工事
R4.5.11～R5.2.4	白川薬品注入棟ほか電灯設備更新工事	薬品注入棟、第10浄水池、車庫ほかの電灯設備更新工事
R4.7.6～R5.3.25	水質管理センター(白川)移転白川中央管理棟 電灯設備ほか改修工事	水質管理センター水質管理2係移転に伴う中央管理棟 電灯設備ほかの改修工事
R5.7.12～R5.11.28	白川浄水場天日乾燥床(C-4床)ほか改修工事	天日乾燥床(C-4床)の集水管や躯体の改修、及び場内の舗装 工事
R5.11.1～R5.12.27	白川浄水場新第1浄水池階段室天井・壁修繕	発錆部の撤去及び補修
R5.11.2～R6.2.29	白川浄水場自家発棟アスベスト封じ込め業務	断熱材劣化部の薬剤吹付による封じ込め
R5.5.28～R5.10.25	白川第1・3浄水棟ろ過池補砂整備修繕	1系15,16号池、3系29,30,31号池を対象
R5.6.8～R5.11.30	白川第1浄水棟ろ過池排水扉整備修繕	1系1,2,3,4号池を対象
R5.6.13～R6.3.22	白川第2浄水棟ろ過池コントロール弁整備修繕	2系17,18,19号池を対象
R5.8.3～R5.9.14 R6.1.11～R6.2.14	第12回統一砂層調査 (1系1,9号池、2系17,23号池、3系29,37号池)	砂層厚・洗浄膨張率等の調査
R5.8.21～R6.1.7	白川浄水場No.3沈砂池他スラッジ搬出業務	No.3沈砂池スラッジ搬出、No.1,2排水調整池
R5.10.30～R5.11.13	藻岩浄水場全量バックアップ	北海道電力藻岩発電所リブレース工事に伴う対応
R5.12.7～R5.12.8	浄水池運用下限水位の検証	第5浄水池の運用下限水位の調査
R5.11.24～R6.3.5	白川浄水場ITV設備ネットワークデジタルレコーダ修繕	劣化による動作不良のため対象部品の交換
R5.5.22～R6.3.22	白川浄水場1・10号沈澱池フロキュレーター整備修繕	経年劣化部品の交換
R5.5.26～R6.3.28	白川浄水場1・10号沈澱池クラリファイヤ整備修繕	経年劣化部品の交換
R5.7.13～R6.3.22	白川第2浄水棟沈澱池フロキュレーター整備修繕	経年劣化部品の交換
R5.7.26～R6.3.28	白川第1浄水棟3号沈澱池クラリファイヤ整備修繕	経年劣化部品の交換
R5.11.17～R6.3.22	白川浄水場河川検水ポンプ整備修繕	経年劣化部品の交換
R5.12.6～R6.3.25	白川浄水場脱水機設備整備修繕	経年劣化部品の交換
R5.11.30～R6.3.29	白川浄水場給水加圧ポンプ整備修繕	経年劣化部品の交換
R6.2.28～R6.3.29	白川取水堰トラッシュブーム修繕	劣化による動作不良のため対象部品の交換
R6.1.31～R6.3.15	白川第1浄水棟沈澱池クラリファイヤ修繕	駆動チェーンの張り調整
R5.11.2～R5.12.15	白川第2浄水棟11号沈澱池No.2,7引抜弁電動機修繕	電動機固定子焼損のため巻替
R5.9.11～R5.11.6	白川中央管理棟補給水ポンプユニット修繕	異常停止のため不具合部品交換
R5.8.18～R5.10.23	白川第2浄水棟次亜塩注入設備配管修繕	漏液配管交換

白川浄水場関連

年 月 日	事 項	備 考
R5.8.23～R6.1.19	白川中央管理棟空調自動制御設備中央監視装置修繕	経年劣化部品の交換
R5.8.3～R5.9.29	白川第3浄水棟電動門扉修繕	劣化による動作不良のため対象部品の交換
R5.8.23～R5.12.22	白川取水管理棟電動シャッター修繕	劣化による動作不良のため対象部品の交換
R5.5.22～R6.3.22	白川第1浄水棟急撹ポンプ整備修繕	経年劣化部品の交換
R5.12.13～R6.3.22	白川第1・3浄水棟コンプレッサー整備修繕	劣化による動作不良のため対象部品の交換
R5.5.12～R6.2.29	白川浄水場自家発電設備整備修繕	経年劣化部品の交換および試験調整
R5.5.26～R6.1.22	白川浄水場特別高圧電気設備修繕	経年劣化部品の交換
R6.3.18～R10.3.10	白川浄水場特別高圧受変電設備更新工事	受変電設備の更新、ケーブル・電線管敷設、既設設備の撤去ほか
R6.3.18～R10.3.10	白川浄水場高圧受変電設備改修工事	特別高圧設備の更新に対応するための既設設備の改造
R5.9.27～R7.3.19	白川取水管理棟ほか配電設備更新工事	取水管理棟および簾舞注水口の低圧配電設備、建築付帯設備更新
R4.7.1～R5.2.24	簾舞注水口自家発電設備整備修繕	

西野浄水場関連

年 月 日	事 項	備 考
R5.5.24～R6.2.17	西野浄水場No.2・3天日乾燥床改修工事	天日乾燥床の改修
R5.6.9～R5.8.31	西野浄水場空調機冷却水配管修繕	経年劣化部品の交換
R5.8.8～R6.2.15	西野浄水場No.1～2次亜注入ポンプ整備修繕	経年劣化部品の交換
R5.8.25～R6.2.22	西野浄水場コンプレッサ整備修繕	経年劣化部品の交換
R5.8.31～R5.12.25	発寒川取水場自家発電コンプレッサー設備修繕	経年劣化部品の交換
R5.10.16～R5.11.2	西野浄水場計算機用UPS修繕	経年劣化部品の交換
R5.11.22～R6.3.21	西野浄水場受変電設備遮断器修繕	経年劣化部品の交換

宮町浄水場関連

年 月 日	事 項	備 考
R5.8.18～R6.1.24	宮町浄水場自家発電設備ラジエーターユニット修繕	経年劣化部品の交換
R5.8.21～R5.12.25	宮町浄水場気中開閉器修繕	経年劣化部品の交換

定山溪浄水場関連

年 月 日	事 項	備 考
R5.9.21～R6.3.22	定山溪浄水場自家発電設備整備修繕	経年劣化部品の交換
R5.6.13～R6.3.22	定山溪浄水場ほか直流電源設備整備修繕	経年劣化部品の交換
R5.11.30～R6.3.19	定山溪浄水場薬品注入ポンプ整備修繕	経年劣化部品の交換
R5.9.13～R6.2.19	定山溪取水場No.1・2導水ポンプほか整備修繕	経年劣化部品の交換
R5.10.11～R5.12.19	定山溪浄水場接地設備修繕	機能回復
R5.11.30～R6.3.22	定山溪取水場No.2導水ポンプ吐出弁整備修繕	経年劣化部品の交換
R5.11.8～R6.1.5	定山溪浄水場階段室天井ほか修繕	腐食破損部の補修
R5.11.16～R6.3.22	定山溪浄水場コンプレッサ設備整備修繕	経年劣化部品の交換

メ モ

2. 給水工事

2-1 給水工事施行状況

(単位：件)

区 分			中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲	合計
新設工事	普通工事		2,192	2,749	3,285	2,979	1,304	3,247	518	1,430	3,030	1,160	21,894
	特殊工事	市施行											
		業者施行											
		計											
	合 計		2,192	2,749	3,285	2,979	1,304	3,247	518	1,430	3,030	1,160	21,894
改造工事	市施行	直 営											
		請 負											
		計											
	業者施行		208	106	123	116	60	112	40	130	104	53	1,052
	合 計		208	106	123	116	60	112	40	130	104	53	1,052
撤去工事	市施行	直 営											
		請 負											
		計											
	業者施行		999	1,865	1,968	1,514	608	1,382	391	1,176	1,464	702	12,069
	合 計		999	1,865	1,968	1,514	608	1,382	391	1,176	1,464	702	12,069
	市費工事		14	21	12	1		1	1	19	6	4	79

注) 特殊工事は共用管のみの件数である。

2-2 受託工事収益・手数料内訳

(1) 受託工事収益

区 分			中 央		北		東		白 石		厚 別	
			件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
新 設 工 事	普通工事											
	特 殊 工 事	市 施 工										
		業者施工										
		計										
	合 計											
改 造 工 事	市 施 工	直 営										
		請 負										
		そ の 他										
		計										
	業者施工											
	合 計											
撤 去 工 事	市 施 工	直 営										
		請 負						2	437,250			
		計						2	437,250			
	業者施工											
	合 計							2	437,250			
総 合 計								2	437,250			

注) 特殊工事の業者施行は共用管工事・宅造等の件数である。

(単位：件、円)

豊 平		清 田		南		西		手 稲		合 計	
件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
										-	-
										-	-
										2	437,250
										2	437,250
										2	437,250
										2	437,250

(2)手 数 料

区 分			中 央		北		東		白 石		厚 別	
			件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
新 設 工 事	専用栓	審査	2,915	8,952,400	2,326	8,169,800	2,671	8,790,600	2,284	7,271,200	1,029	3,352,700
		検査	2,887	15,551,500	2,403	15,395,900	2,594	15,366,800	2,181	12,524,600	936	5,543,800
		小計	5,802	24,503,900	4,729	23,565,700	5,265	24,157,400	4,465	19,795,800	1,965	8,896,500
	共用管等	審査	6	33,000	7	28,000	7	35,700	9	36,000	3	16,500
		検査	12	112,800	10	76,000	9	86,900	9	68,400	3	37,200
		小計	18	145,800	17	104,000	16	122,600	18	104,400	6	53,700
	宅 造	審査			37	102,500	12	33,700			47	128,200
		検査			117	542,000	38	177,200			47	214,600
		小計			154	644,500	50	210,900			94	342,800
	計	審査	2,921	8,985,400	2,370	8,300,300	2,690	8,860,000	2,293	7,307,200	1,079	3,497,400
		検査	2,899	15,664,300	2,530	16,013,900	2,641	15,630,900	2,190	12,593,000	986	5,795,600
		小計	5,820	24,649,700	4,900	24,314,200	5,331	24,490,900	4,483	19,900,200	2,065	9,293,000
改 造 工 事	専用栓	審査	202	307,900	82	179,100	91	185,900	94	193,800	89	134,700
		検査	210	691,100	82	395,600	83	372,600	89	405,100	89	290,400
		小計	412	999,000	164	574,700	174	558,500	183	598,900	178	425,100
撤 去 工 事	専用栓	審査	1,193	548,400	1,606	750,100	1,404	670,400	1,110	547,600	419	194,700
		検査	1,194	601,200	1,648	788,300	1,442	708,100	1,125	569,700	453	228,200
		小計	2,387	1,149,600	3,254	1,538,400	2,846	1,378,500	2,235	1,117,300	872	422,900
総 合 計		審査	4,316	9,841,700	4,058	9,229,500	4,185	9,716,300	3,497	8,048,600	1,587	3,826,800
		検査	4,303	16,956,600	4,260	17,197,800	4,166	16,711,600	3,404	13,567,800	1,528	6,314,200
		確 認 検 査										
		計	8,619	26,798,300	8,318	26,427,300	8,351	26,427,900	6,901	21,616,400	3,115	10,141,000

(単位：件、円)

豊 平		清 田		南		西		手 稲		合 計	
件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
2,502	7,788,500	460	1,777,400	948	3,395,900	2,204	7,282,700	811	2,992,100	18,150	59,773,300
2,337	12,899,100	471	3,416,200	941	6,359,900	2,307	13,612,400	829	5,684,300	17,886	106,354,500
4,839	20,687,600	931	5,193,600	1,889	9,755,800	4,511	20,895,100	1,640	8,676,400	36,036	166,127,800
6	24,000	1	4,000	11	55,500	4	16,000	5	20,000	59	268,700
5	38,000	1	7,600	10	77,600	5	45,200	5	38,000	69	587,700
11	62,000	2	11,600	21	133,100	9	61,200	10	58,000	128	856,400
38	103,900	68	186,200	123	337,300	37	103,800	8	22,900	370	1,018,500
38	174,100	24	111,100	123	562,800	25	118,700	21	100,700	433	2,001,200
76	278,000	92	297,300	246	900,100	62	222,500	29	123,600	803	3,019,700
2,546	7,916,400	529	1,967,600	1,082	3,788,700	2,245	7,402,500	824	3,035,000	18,579	61,060,500
2,380	13,111,200	496	3,534,900	1,074	7,000,300	2,337	13,776,300	855	5,823,000	18,388	108,943,400
4,926	21,027,600	1,025	5,502,500	2,156	10,789,000	4,582	21,178,800	1,679	8,858,000	36,967	170,003,900
109	176,100	36	79,200	100	164,100	75	162,400	57	122,800	935	1,706,000
109	382,200	36	176,400	102	366,500	76	369,300	56	268,200	932	3,717,400
218	558,300	72	255,600	202	530,600	151	531,700	113	391,000	1,867	5,423,400
1,131	541,700	369	173,700	879	413,300	1,229	578,700	556	265,800	9,896	4,684,400
1,117	552,700	382	191,200	631	293,000	1,174	555,000	582	273,000	9,748	4,760,400
2,248	1,094,400	751	364,900	1,510	706,300	2,403	1,133,700	1,138	538,800	19,644	9,444,800
3,786	8,634,200	934	2,220,500	2,061	4,366,100	3,549	8,143,600	1,437	3,423,600	29,410	67,450,900
3,606	14,046,100	914	3,902,500	1,807	7,659,800	3,587	14,700,600	1,493	6,364,200	29,068	117,421,200
7,392	22,680,300	1,848	6,123,000	3,868	12,025,900	7,136	22,844,200	2,930	9,787,800	58,478	184,872,100

2-3 給水装置修繕状況

区分 \ 区別		中 央	北	東	白 石	厚 別	豊 平	清 田	南	西	手 稲	計
受付件数	一般漏水											
	各種その他											
	計											
取消件数	一般漏水											
	各種その他											
	計											
有料件数	一般漏水											
	各種その他											
	計											
金額	一般漏水											
	各種その他											
	計											
一件当たり平均	一般漏水											
	各種その他											
	計											
市費件数	一般漏水											
	各種その他											
	計											
竣工件数計	一般漏水											
	各種その他											
	計											

※受付件数その他は調査件数

2-4 量水器取替工事状況

区 分		13mm	20mm	25mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	計
中 央	満 期	16,452	925	101	131	92					17,701
	故 障	388	57	16	15	13	13	10			512
	試 験	(1)									(1)
	計	16,840	982	117	146	105	13	10			18,213
北	満 期	21,982	926	23	43	30	1				23,005
	故 障	384	12	2	1	4					403
	試 験										
	計	22,366	938	25	44	34	1				23,408
東	満 期	19,653	660	14	66	21	3				20,417
	故 障	125	8	3		2					138
	試 験	(1)									(1)
	計	19,778	668	17	66	23	3				20,555
白 石	満 期	13,353	518	13	68	9	1				13,962
	故 障	429	11	4	4	2					450
	試 験										
	計	13,782	529	17	72	11	1				14,412
厚 別	満 期	6,446	219	19	31	10					6,725
	故 障	74	10	3	1	4	1				93
	試 験										
	計	6,520	229	22	32	14	1				6,818
豊 平	満 期	14,560	717	39	70	33		2			15,421
	故 障	248	4	1	6	3					262
	試 験	(2)									(2)
	計	14,808	721	40	76	36		2			15,683
清 田	満 期	5,360	279	16	29	9	1				5,694
	故 障	109	3	1							113
	試 験										
	計	5,469	282	17	29	9	1				5,807
南	満 期	9,009	516	105	22	5					9,657
	故 障	224	6	7	9	2	1	2			251
	試 験										
	計	9,233	522	112	31	7	1	2			9,908
西	満 期	15,147	938	22	23	28	1	1			16,160
	故 障	285	13	8	3	3					312
	試 験	(1)									(1)
	計	15,432	951	30	26	31	1	1			16,472
手 稲	満 期	7,817	297	7	21	18	2				8,162
	故 障	106	2		1	1		1			111
	試 験	(1)									(1)
	計	7,923	299	7	22	19	2	1			8,273
合 計	満 期	129,779	5,995	359	504	255	9	3			136,904
	故 障	2,372	126	45	40	34	15	13			2,645
	試 験	(6)									(6)
	計	132,151	6,121	404	544	289	24	16			139,549

メーター試験取替は故障取替の内数

2-5 指定給水装置工事事業者調

(1) 指定給水装置工事事業者数 (令和6年3月31日現在)

870 事業者

(2) 給水装置工事主任技術者選任者数 (令和6年3月31日現在)

1,555 人