

令和4年度 市設街路灯修繕単価契約設計書

手稲区北地区市設街路灯修繕業務

No.1

| 単価No. | 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 適 用 |
|-------|------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 高圧ナトリウムランプ取替 | NH 70W | 箇所 | 1 | | | |
| 2 | 高圧ナトリウムランプ取替 | NH 110W (長寿命型) | 箇所 | 6 | | | |
| 3 | 高圧ナトリウムランプ取替 | NH 180W (長寿命型) | 箇所 | 11 | | | |
| 4 | 高圧ナトリウムランプ取替 | NH 220W (長寿命型) | 箇所 | 1 | | | |
| 5 | 高圧ナトリウムランプ取替 | 札幌市開発型 NH 75W 高所使用 | 箇所 | 6 | | | |
| 6 | 高圧ナトリウムランプ取替 | 札幌市開発型 NH 75W 高所不使用 | 箇所 | 8 | | | |
| 7 | 欠番 | | | | | | |
| 8 | 欠番 | | | | | | |
| 9 | セラミックメタルハイドランプ取替 | CMF 180・190W | 箇所 | 1 | | | |
| 10 | 欠番 | | | | | | |
| 11 | 安定器取替(高圧ナトリウム) | NH 70W 高力率100V | 箇所 | 1 | | | |
| 12 | 安定器取替(高圧ナトリウム) | NH 110W 高力率100V | 箇所 | 1 | | | |
| 13 | 安定器取替(高圧ナトリウム) | NH 180W 高力率100V | 箇所 | 1 | | | |
| 14 | 安定器取替(高圧ナトリウム) | NH 70W 高力率200V | 箇所 | 1 | | | |
| 15 | 安定器取替(高圧ナトリウム) | NH 110W 高力率200V | 箇所 | 1 | | | |
| 16 | 安定器取替(高圧ナトリウム) | NH 180W 高力率200V | 箇所 | 1 | | | |
| 17 | 安定器取替(高圧ナトリウム) | NH 220W 高力率200V | 箇所 | 1 | | | |
| 18 | 欠番 | | | | | | |
| 19 | 欠番 | | | | | | |
| 20 | 安定器取替(セラミックメタルハイド) | CMF 180・190W 高力率200V | 箇所 | 1 | | | |
| 21 | 高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替 | NH 70Wランプ 安定器 高力率100V | 箇所 | 1 | | | |
| 22 | 高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替 | NH 110W (長寿命型) 安定器 高力率100V | 箇所 | 1 | | | |
| 23 | 高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替 | NH 180W (長寿命型) 安定器 高力率100V | 箇所 | 1 | | | |
| 24 | 高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替 | NH 110W (長寿命型) 安定器 高力率200V | 箇所 | 1 | | | |
| 25 | 高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替 | NH 180W (長寿命型) 安定器 高力率200V | 箇所 | 1 | | | |
| 26 | 高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替 | NH 220W (長寿命型) 安定器 高力率200V | 箇所 | 1 | | | |
| 27 | 欠番 | | | | | | |
| 28 | 欠番 | | | | | | |
| 29 | セラミックメタルハイドランプ取替 安定器取替 | CMF 180・190W 安定器 高力率200V | 箇所 | 1 | | | |
| 30 | 蛍光灯取替 | FLR-40 | 箇所 | 1 | | | |
| 31 | 欠番 | | | | | | |
| 32 | 欠番 | | | | | | |
| 33 | 欠番 | | | | | | |
| 34 | 欠番 | | | | | | |
| 35 | 欠番 | | | | | | |
| 36 | LEDランプ | LDL40 L型ピン口金 | 箇所 | 1 | | | |
| 37 | LED照明器具更新 | NX35W相当LEDトンネル照明器具更新(NX35撤去) | 箇所 | 1 | | | |
| 38 | LED照明器具更新 | NX55W相当LEDトンネル照明器具更新(NX55撤去) | 箇所 | 1 | | | |
| 39 | LED照明器具更新 | NX90W相当LEDトンネル照明器具更新(NX90撤去) | 箇所 | 1 | | | |
| 40 | 欠番 | | | | | | |
| 41 | 自動点滅器取替 | 200V/10A | 箇所 | 1 | | | |
| 42 | ボール内ボックス取替 | 小型1灯用 MCB2P 送り端子台付 SB-502L相当 | 箇所 | 1 | | | |
| 43 | 安全ブレーカ取替 | 110V/220V 2P2E | 箇所 | 1 | | | |
| 44 | 引込線移設 | 8mm ² ×2C | 径間 | 1 | | | |
| 45 | 街路灯撤去・取付 | 共架式アーム型(再利用あり) 灯具・アーム支給 | 箇所 | 1 | | | |
| 46 | 街路灯撤去・取付 | 共架式アーム型(再利用なし) 灯具・アーム支給 | 箇所 | 1 | | | |
| 47 | 街路灯撤去 | 共架式アーム型(再利用あり) | 箇所 | 1 | | | |
| 48 | 街路灯撤去 | 共架式アーム型(再利用なし) | 箇所 | 3 | | | |
| 49 | 街路灯取付 | 共架式アーム型 灯具・アーム支給 | 箇所 | 1 | | | |
| 50 | 街路灯取付 | 共架式アーム型(アーム600型) | 箇所 | 1 | | | |
| 51 | 街路灯取付 | 共架式アーム型(アーム1200型) | 箇所 | 1 | | | |
| 52 | 街路灯撤去・取付 | 共架式アーム型照明器具のみ(再利用あり) | 箇所 | 1 | | | |
| 53 | 街路灯撤去・取付 | 共架式アーム型照明器具のみ(再利用なし)灯具支給 | 箇所 | 1 | | | |
| 54 | 街路灯撤去 | 共架式アーム型照明器具のみ(再利用あり) | 箇所 | 1 | | | |
| 55 | 街路灯撤去 | 共架式アーム型照明器具のみ(再利用なし) | 箇所 | 1 | | | |
| 56 | 街路灯取付 | 共架式アーム型照明器具のみ 灯具支給 | 箇所 | 1 | | | |
| 57 | 街路灯取付 | 共架式アーム型照明器具のみ | 箇所 | 1 | | | |
| 58 | 街路灯撤去・取付 | 共架式アームレス型(再利用あり 高所不使用) | 箇所 | 1 | | | |
| 59 | 街路灯撤去・取付 | 共架式アームレス型(再利用あり 高所使用) | 箇所 | 1 | | | |
| 60 | 街路灯撤去・取付 | 共架式アームレス型(再利用なし 高所不使用) | 箇所 | 8 | | | |
| 61 | 街路灯撤去・取付 | 共架式アームレス型(再利用なし 高所使用)灯具支給 | 箇所 | 6 | | | |
| 62 | 街路灯撤去 | 共架式アームレス型(再利用あり 高所不使用) | 箇所 | 1 | | | |
| 63 | 街路灯撤去 | 共架式アームレス型(再利用あり 高所使用) | 箇所 | 1 | | | |
| 64 | 街路灯撤去 | 共架式アームレス型(再利用なし 高所不使用) | 箇所 | 1 | | | |
| 65 | 街路灯撤去 | 共架式アームレス型(再利用なし 高所使用) | 箇所 | 1 | | | |
| 66 | 街路灯取付 | 共架式アームレス型(高所不使用)灯具支給 | 箇所 | 3 | | | |
| 67 | 街路灯取付 | 共架式アームレス型(高所使用)灯具支給 | 箇所 | 3 | | | |
| 68 | 街路灯取付 | 共架式アームレス型(アームレス40型 高所不使用) | 箇所 | 1 | | | |
| 69 | 街路灯取付 | 共架式アームレス型(アームレス40型 高所使用) | 箇所 | 1 | | | |
| 70 | 街路灯取付 | 共架式アームレス型(アームレス60型 高所不使用) | 箇所 | 1 | | | |

| 単価No | 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 適 用 |
|------|----------------|---------------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 71 | 街路灯取付 | 共架式アームレス型(アームレス60型 高所使用) | 箇所 | 1 | | | |
| 72 | 不点調査補修 | 高所作業車使用 | 箇所 | 9 | | | |
| 73 | 不点調査補修 | 高所作業車不使用 | 箇所 | 10 | | | |
| 74 | 照明柱点検 | 打音検査・電圧確認・点検口蓋交換・氷塊撤去など軽微なもの | 箇所 | 4 | | | |
| 75 | 管理番号札取付 | 管理番号札取付・照明器具点検など高所作業 | 箇所 | 10 | | | |
| 76 | 欠番 | | | | | | |
| 77 | 道路照明灯建柱 | 直線10mベース式350kg以下単独 | 本 | 1 | | | |
| 78 | 欠番 | | | | | | |
| 79 | 欠番 | | | | | | |
| 80 | 欠番 | | | | | | |
| 81 | 欠番 | | | | | | |
| 82 | 欠番 | | | | | | |
| 83 | 欠番 | | | | | | |
| 84 | 道路照明灯撤去 | 350kg以下(再利用なし) | 本 | 3 | | | |
| 85 | 欠番 | | | | | | |
| 86 | 欠番 | | | | | | |
| 87 | 欠番 | | | | | | |
| 88 | 欠番 | | | | | | |
| 89 | 欠番 | | | | | | |
| 90 | 欠番 | | | | | | |
| 91 | 欠番 | | | | | | |
| 92 | コンクリート柱建柱 | 10m | 本 | 1 | | | |
| 93 | 欠番 | | | | | | |
| 94 | コンクリート柱撤去 | 10m(再利用なし) | 本 | 1 | | | |
| 95 | 欠番 | | | | | | |
| 96 | 欠番 | | | | | | |
| 97 | 欠番 | | | | | | |
| 98 | 欠番 | | | | | | |
| 99 | 欠番 | | | | | | |
| 100 | 欠番 | | | | | | |
| 101 | 欠番 | | | | | | |
| 102 | 道路照明灯照明器具取付 | 材料支給 | 台 | 1 | | | |
| 103 | 欠番 | | | | | | |
| 104 | 欠番 | | | | | | |
| 105 | 欠番 | | | | | | |
| 106 | 欠番 | | | | | | |
| 107 | 欠番 | | | | | | |
| 108 | 欠番 | | | | | | |
| 109 | 欠番 | | | | | | |
| 110 | 道路照明灯照明器具撤去 | 再利用なし | 台 | 1 | | | |
| 111 | 欠番 | | | | | | |
| 112 | 道路照明灯照明器具撤去・設置 | 再利用なし 材料支給 | 台 | 1 | | | |
| 113 | 欠番 | | | | | | |
| 114 | 欠番 | | | | | | |
| 115 | 欠番 | | | | | | |
| 116 | 欠番 | | | | | | |
| 117 | 欠番 | | | | | | |
| 118 | 欠番 | | | | | | |
| 119 | 基礎ブロック撤去 | 500□×1700・1900・2100・ヒューム管内径450φ | 基 | 1 | | | |
| 120 | 欠番 | | | | | | |
| 121 | 欠番 | | | | | | |
| 122 | 欠番 | | | | | | |
| 123 | 欠番 | | | | | | |
| 124 | 欠番 | | | | | | |
| 125 | 欠番 | | | | | | |
| 126 | 土工(基礎ブロック撤去) | 500□×1900・ヒューム管内径450φ 舗装復旧含む | 箇所 | 1 | | | |
| 127 | 欠番 | | | | | | |
| 128 | 欠番 | | | | | | |
| 129 | 欠番 | | | | | | |
| 130 | 欠番 | | | | | | |
| 131 | 欠番 | | | | | | |
| 132 | 抱柱型分電盤取付 | 分電盤支給 | 面 | 1 | | | |
| 133 | 抱柱型分電盤撤去 | | 面 | 1 | | | |
| 134 | 自立型分電盤取付 | 分電盤支給 | 面 | 1 | | | |
| 135 | 自立型分電盤撤去 | | 面 | 1 | | | |
| 136 | 建設副産物処理 | 産廃灯具(安定器除く)1t当り | t | 1.000 | | | |
| 137 | 建設副産物処理 | 安定器1t当り | t | 1.000 | | | |
| 138 | 建設副産物処理 | 蛍光管類1t当り | t | 1.000 | | | |
| 139 | 建設副産物処理 | 木くず1t当り | t | 1.000 | | | |
| 140 | 建設副産物処理 | コンクリート1t当り | t | 1.000 | | | |

| 単価No | 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 適 用 |
|------|-----------|------------------------------|-----|-------|-----|-----|---------------|
| 141 | 欠番 | | | | | | |
| 142 | 欠番 | | | | | | |
| 143 | 現場発生品運搬 | 9.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り | 回 | 3 | | | 産廃灯具、安定器、蛍光管類 |
| 144 | 欠番 | | | | | | |
| 145 | 欠番 | | | | | | |
| 146 | 欠番 | | | | | | |
| 147 | 欠番 | | | | | | |
| 148 | 欠番 | | | | | | |
| 149 | アスファルト殻運搬 | 10.5km以下、舗装版破碎人力積込、1㎡当り | ㎡ | 1.000 | | | |
| 150 | 欠番 | | | | | | |
| 151 | 欠番 | | | | | | |
| 152 | 欠番 | | | | | | |
| 153 | 欠番 | | | | | | |
| 154 | コンクリート殻運搬 | 10.9km以下、無筋、機械積込、1㎡当り | ㎡ | 1.000 | | | |
| 155 | 欠番 | | | | | | |
| 156 | 欠番 | | | | | | |
| 157 | 交通誘導警備員 | 認定路線 路肩規制・車線規制 | 日 | 1 | | | |
| 158 | 欠番 | | | | | | |
| 159 | 欠番 | | | | | | |
| 160 | 交通誘導警備員 | 認定路線外 路肩規制・車線規制 | 日 | 1 | | | |
| 161 | 欠番 | | | | | | |
| 162 | 欠番 | | | | | | |
| 163 | 緊急対応費 | 高所 器具撤去等 昼間 回/半日 | 回 | 1 | | | |
| 164 | 緊急対応費 | 高所 器具撤去等 夜間 回/半日 | 回 | 1 | | | |
| 165 | 緊急対応費 | 4tユニック 単独柱撤去等 昼間 回/半日 | 回 | 1 | | | |
| 166 | 緊急対応費 | 4tユニック 単独柱撤去等 夜間 回/半日 | 回 | 1 | | | |
| 167 | 欠番 | | | | | | |
| 計 | | | | | | 円 | |
| 再計 | | | | | | 円 | |
| 消費税 | | | | | | 円 | |
| 総計 | | | | | | 円 | |

高圧ナトリウムランプ取替(NH70W)

No 1

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|------------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | NH70W(拡散型) | 個 | 1 | | | 建設物価+雑材費 (材料費の2%) |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.09 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.04 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.72 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

長寿命型高圧ナトリウムランプ取替(NH110W)

No 2

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | NH110W(長寿命型) | 個 | 1 | | | 策定単価+雑材費 (材料費の2%) |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.09 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.04 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.72 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

長寿命型高圧ナトリウムランプ取替(NH180W)

No 3

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | NH180W(長寿命型) | 個 | 1 | | | 策定単価+雑材費 (材料費の2%) |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.09 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.04 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.72 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

長寿命型高圧ナトリウムランプ取替(NH220W)

No 4

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | NH220W(長寿命型) | 個 | 1 | | | 策定単価+雑材費 (材料費の2%) |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.09 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.04 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.72 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

高圧ナトリウムランプ取替(NH75W) アームレス(高所使用)

No 5

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | NH75W 札幌市開発型用 | 個 | 1 | | | 策定単価+雑材費 (材料費の2%) |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.09 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.04 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.72 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

高圧ナトリウムランプ取替(NH75W) アームレス(高所不使用)

No 6

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | NH75W 札幌市開発型用 | 個 | 1 | | | 策定単価+雑材費 (材料費の2%) |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.09 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.04 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | ライトバン | H | 0.72 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

セラミックメタルハライドランプ取替(CMF110W)

No 7

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | CM110W(拡散型) | 個 | 1 | | | 建設物価+雑材費 (材料費の2%) |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.09 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.04 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.72 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

セラミックメタルハライドランプ取替(CMF150W)

No 8

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | CM150W(拡散型) | 個 | 1 | | | 建設物価+雑材費(材料費の2%) |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.09 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.04 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.72 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

セラミックメタルハライドランプ取替(CMF180・190W)

No 9

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----------------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | CM180・190W(拡散型) | 個 | 1 | | | 建設物価+雑材費 (材料費の2%) |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.09 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.04 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.72 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

メタルハライドランプ取替(MF400LE/G)

No 10

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | MF400LE/G | 個 | 1 | | | 建設物価+雑材費 (材料費の2%) |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.11 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.06 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.88 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

安定器取替 NH70W 高力率100V

No 11

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------------|-----|------|-----|-----|---|
| 安定器 | 100V NH70W用 | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.14 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編） |
| | 普通作業員 | 人 | 0.07 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編） |
| | 労務費計 | | | | | |
| | ライトバン | H | 1.12 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%（直接工事費500万円以下 下限値適用） |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%（純工事費500万円以下 下限値適用） |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%（工事原価300万円以下 定率） |
| 工事価格 | | | | | | |

安定器取替 NH110W 高力率100V

No 12

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------------|-----|------|-----|-----|---|
| 安定器 | 100V NH110W用 | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.14 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編） |
| | 普通作業員 | 人 | 0.07 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編） |
| | 労務費計 | | | | | |
| | ライトバン | H | 1.12 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%（直接工事費500万円以下 下限値適用） |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%（純工事費500万円以下 下限値適用） |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%（工事原価300万円以下 定率） |
| 工事価格 | | | | | | |

安定器取替 NH180W 高力率100V

No 13

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------------|-----|------|-----|-----|---|
| 安定器 | 100V NH180W用 | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.15 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編） |
| | 普通作業員 | 人 | 0.08 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編） |
| | 労務費計 | | | | | |
| | ライトバン | H | 1.20 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%（直接工事費500万円以下 下限値適用） |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%（純工事費500万円以下 下限値適用） |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%（工事原価300万円以下 定率） |
| 工事価格 | | | | | | |

安定器取替 NH70W 高力率200V

No 14

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------------|-----|------|-----|-----|---|
| 安定器 | 200V NH70W用 | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.14 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編） |
| | 普通作業員 | 人 | 0.07 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編） |
| | 労務費計 | | | | | |
| | ライトバン | H | 1.12 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%（直接工事費500万円以下 下限値適用） |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%（純工事費500万円以下 下限値適用） |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%（工事原価300万円以下 定率） |
| 工事価格 | | | | | | |

安定器取替 NH110W 高力率200V

No 15

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------------|-----|------|-----|-----|---|
| 安定器 | 200V NH110W用 | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.14 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編） |
| | 普通作業員 | 人 | 0.07 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編） |
| | 労務費計 | | | | | |
| | ライトバン | H | 1.12 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%（直接工事費500万円以下 下限値適用） |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%（純工事費500万円以下 下限値適用） |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%（工事原価300万円以下 定率） |
| 工事価格 | | | | | | |

安定器取替 NH180W 高力率200V

No 16

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------------|-----|------|-----|-----|---|
| 安定器 | 200V NH180W用 | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.15 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編） |
| | 普通作業員 | 人 | 0.08 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編） |
| | 労務費計 | | | | | |
| | ライトバン | H | 1.20 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%（直接工事費500万円以下 下限値適用） |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%（純工事費500万円以下 下限値適用） |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%（工事原価300万円以下 定率） |
| 工事価格 | | | | | | |

安定器取替 NH220W 高力率200V

No 17

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------------|-----|------|-----|-----|---|
| 安定器 | 200V NH220W用 | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.23 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編） |
| | 普通作業員 | 人 | 0.11 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編） |
| | 労務費計 | | | | | |
| | ライトバン | H | 1.84 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%（直接工事費500万円以下 下限値適用） |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%（純工事費500万円以下 下限値適用） |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%（工事原価300万円以下 定率） |
| 工事価格 | | | | | | |

安定器取替 CM110W 高力率200V

No 18

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------------|-----|------|-----|-----|---|
| 安定器 | 200V CM110用 | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.14 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編） |
| | 普通作業員 | 人 | 0.07 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編） |
| | 労務費計 | | | | | |
| | ライトバン | H | 1.12 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%（直接工事費500万円以下 下限値適用） |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%（純工事費500万円以下 下限値適用） |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%（工事原価300万円以下 定率） |
| 工事価格 | | | | | | |

安定器取替 CM150W 高力率200V

No 19

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------------|-----|------|-----|-----|---|
| 安定器 | 200V CM150用 | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.15 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編） |
| | 普通作業員 | 人 | 0.08 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編） |
| | 労務費計 | | | | | |
| | ライトバン | H | 1.20 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%（直接工事費500万円以下 下限値適用） |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%（純工事費500万円以下 下限値適用） |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%（工事原価300万円以下 定率） |
| 工事価格 | | | | | | |

安定器取替 CM180・190W 高力率200V

No 20

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----------------|-----|------|-----|-----|---|
| 安定器 | 200V CM180・190用 | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.15 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編） |
| | 普通作業員 | 人 | 0.08 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編） |
| | 労務費計 | | | | | |
| | ライトバン | H | 1.20 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%（直接工事費500万円以下 下限値適用） |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%（純工事費500万円以下 下限値適用） |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%（工事原価300万円以下 定率） |
| 工事価格 | | | | | | |

高圧ナトリウムランプ・安定器取替 NH70W 高力率 100V

No 21

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | NH70W(拡散型) | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 安定器 | 100V NH70W用 | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.23 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.11 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.72 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

高圧ナトリウムランプ・安定器取替 NH110W 高力率 100V

No 22

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | NH110W(長寿命型) | 個 | 1 | | | 策定単価＋雑材費（材料費の2%） |
| 安定器 | 100V NH110W用 | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.23 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.11 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.72 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

高圧ナトリウムランプ・安定器取替 NH180W 高力率 100V

No 23

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | NH180W(長寿命型) | 個 | 1 | | | 策定単価＋雑材費（材料費の2%） |
| 安定器 | 100V NH180W用 | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.24 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.12 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.72 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

長寿命型高圧ナトリウムランプ・安定器取替 NH110W 高力率 200V

No 24

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | NH110W(長寿命型) | 個 | 1 | | | 策定単価＋雑材費（材料費の2%） |
| 安定器 | 200V NH110W用 | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.23 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.11 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.72 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

長寿命型高圧ナトリウムランプ・安定器取替 NH180W 高力率 200V

No 25

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | NH180W(長寿命型) | 個 | 1 | | | 策定単価＋雑材費（材料費の2%） |
| 安定器 | 200V NH180W用 | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.24 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.12 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.72 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

長寿命型高圧ナトリウムランプ・安定器取替 NH220W 高力率 200V

No 26

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | NH220W(長寿命型) | 個 | 1 | | | 策定単価＋雑材費（材料費の2%） |
| 安定器 | 200V NH220W用 | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.32 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.15 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.72 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

セラミックメタルハライドランプ・安定器取替 CMF110W 高力率 200V

No 27

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | CM110W(拡散型) | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 安定器 | 200V CM110用 | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.23 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.11 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.72 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

セラミックメタルハライドランプ・安定器取替 CMF150W 高力率 200V

No 28

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | CM150W(拡散型) | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 安定器 | 200V CM150用 | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.24 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.12 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.72 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

セラミックメタルハライドランプ・安定器取替 CMF180・190W 高力率 200V

No 29

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----------------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | CM180・190W(拡散型) | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 安定器 | 200V CM180・190用 | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.24 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.12 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.72 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

蛍光ランプ取替(FLR-40)

No 30

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | FLR-40 | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.09 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.04 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | ライトバン | H | 0.72 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

蛍光ランプ取替(FLR-110)

No 31

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | FLR-110 | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.13 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.06 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | ライトバン | H | 1.04 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

蛍光ランプ取替(FHP45)

No 32

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | FHP45 | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.09 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.04 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | ライトバン | H | 0.72 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

LEDライトバルブ(HF100W級)電源部含む

No 33

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------------------------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | LEDライトバルブ(HF100W級)電源部含む | 個 | 1 | | | 策定単価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.32 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.15 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.72 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

LEDライトバルブ(HF200W級)電源部含む

No 34

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------------------------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | LEDライトバルブ(HF200W級)電源部含む | 個 | 1 | | | 策定単価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.32 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.15 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.72 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

LEDライトバルブ(HF250W級)電源部含む

No 35

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------------------------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | LEDライトバルブ(HF250W級)電源部含む | 個 | 1 | | | 策定単価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.32 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.15 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.72 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

LDL40 交換

No 36

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|------------------------------------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | LDL40 40型 L型ピンロ 金 2,300mm以上 昼白色 | 個 | 1 | | | 策定単価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.09 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.04 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | ライトバン | H | 0.72 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

LED照明器具(NX35W相当)更新(NX35撤去)

No 37

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----------------------------------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | NX35W相当 LEDトンネル 照明器具 昼白色 200V | 個 | 1 | | | 策定単価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.65 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.25 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 1.50 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

LED照明器具(NX55W相当)更新(NX55撤去)

No 38

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----------------------------------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | NX55W相当 LEDトンネル 照明器具 昼白色 200V | 個 | 1 | | | 策定単価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.65 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.25 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 1.50 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

LED照明器具(NX90W相当)更新(NX90撤去)

No 39

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----------------------------------|-----|------|-----|-----|---|
| ランプ | NX90W相当 LEDトンネル 照明器具 昼白色 200V | 個 | 1 | | | 策定単価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.65 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.25 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 1.50 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

自動点滅器取替(100V/3A)

No 40

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------------|-----|------|-----|-----|---|
| 自動点滅器 | 100V3A リード線 | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.10 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.05 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.80 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

自動点滅器取替(200V/10A)

No 41

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------------|-----|------|-----|-----|---|
| 自動点滅器 | 200V10A リード線 | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.10 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.05 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.80 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

ポール内ボックス取替(小型1灯用 MCB2P 送り端子台付 SB-502L相当)

No 42

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------|------------------------------|-----|-------|-----|-----|---|
| ポール内ボックス | 小型1灯用 MCB2P 送り端子台付 SB-502L相当 | 個 | 1 | | | 土木工事単価+雑材費 (材料費の2%) |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.264 | | | R3公共建築工事標準単価積算基準 |
| | | | | | | |
| | 労務費計 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

安全ブレーカー取替 (110V/220V 2P2E)

No 43

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------------------------|-----|------|-----|-----|---|
| ブレーカー | 2P2E100V/200V 30A 2.5kA | 個 | 1 | | | 建設物価＋雑材費 (材料費の2%) |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.10 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) 点滅器交換相当 |
| | 普通作業員 | 人 | 0.05 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) 点滅器交換相当 |
| | 労務費計 | | | | | |
| | ライトバン | H | 0.80 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

引込線(架空配線)移設

No 44

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|-------|-----|-----|---|
| | | | | | | |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.675 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | | | | | | |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 2.0 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

街路灯撤去・取付(共架式アーム型、再利用あり)

No 45

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|------|-----|-----|---|
| 雑材 | | 式 | 1 | | | LED街路灯(60VA以下)雑材のみ |
| 取付バンド | IBT-312 | 個 | 2 | | | 建設物価 |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.82 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 普通作業員 | 人 | 0.42 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 1.8 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

街路灯撤去・取付(共架式アーム型、再利用なし)灯具・アーム支給

No 46

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|-------|-----|-----|---|
| 雑材 | 材料支給 | 式 | 1 | | | LED街路灯(60VA以下)雑材のみ |
| 取付バンド | IBT-312 | 個 | 2 | | | 建設物価 |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.615 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 普通作業員 | 人 | 0.315 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 1.35 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

街路灯撤去(共架式アーム型、再利用あり)

No 47

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.41 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 普通作業員 | 人 | 0.21 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.9 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

街路灯撤去(共架式アーム型、再利用なし)

No 48

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|-------|-----|-----|---|
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.205 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 普通作業員 | 人 | 0.105 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.45 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

街路灯取付(共架式アーム型)灯具・アーム支給

No 49

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|------|-----|-----|---|
| 雑材 | 材料支給 | 式 | 1 | | | LED街路灯(60VA以下)雑材のみ |
| 取付バンド | IBT-312 | 個 | 2 | | | 建設物価 |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.41 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 普通作業員 | 人 | 0.21 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.9 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

街路灯取付(共架式アーム600型)

No 50

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|----------------|-----|------|-----|-----|---|
| LED 街 路 灯 | LED街路灯(60VA以下) | 台 | 1 | | | 実勢価格調査単価 × 1.02 |
| アーム600mm | | 個 | 1 | | | 実勢価格調査単価 |
| 取付バンド | IBT-312 | 個 | 2 | | | 建設物価 |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.41 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 普通作業員 | 人 | 0.21 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.9 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

街路灯取付(共架式アーム1200型)

No 51

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|----------------|-----|------|-----|-----|---|
| LED 街 路 灯 | LED街路灯(60VA以下) | 台 | 1 | | | 実勢価格調査単価 × 1.02 |
| アーム1200mm | | 個 | 1 | | | 実勢価格調査単価 |
| 取付バンド | IBT-312 | 個 | 2 | | | 建設物価 |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.41 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 普通作業員 | 人 | 0.21 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.9 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

街路灯撤去・取付(共架式アーム型照明器具のみ更新 再利用あり)

No 52

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|------|-----|-----|---|
| 雑材 | | 式 | 1 | | | LED街路灯(60VA以下)雑材のみ |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.82 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 普通作業員 | 人 | 0.42 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 1.8 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

街路灯撤去・取付(共架式アーム型照明器具のみ更新 再利用なし)灯具支給

No 53

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-------|-----|-------|-----|-----|---|
| LED 街 路 灯 | 材料支給 | 個 | | | | |
| 雑材 | | 個 | 1 | | | LED街路灯(60VA以下)雑材のみ |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.615 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 普通作業員 | 人 | 0.315 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 1.35 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

街路灯撤去(共架式アーム型照明器具のみ撤去 再利用あり)

No 54

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.41 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 普通作業員 | 人 | 0.21 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.9 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

街路灯撤去(共架式アーム型照明器具のみ撤去 再利用なし)

No 55

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|-------|-----|-----|---|
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.205 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 普通作業員 | 人 | 0.105 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.45 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

街路灯取付(共架式アーム型照明器具のみ取付)灯具支給

No 56

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|------|-----|-----|---|
| 雑材 | 材料支給 | 式 | 1 | | | LED街路灯(60VA以下)雑材のみ |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.41 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 普通作業員 | 人 | 0.21 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.9 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

街路灯取付(共架式アーム型照明器具のみ取付)

No 57

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|----------------|-----|-------|-----|-----|---|
| LED 街 路 灯 | LED街路灯(60VA以下) | 台 | 1 | | | 実勢価格調査単価×1.02 |
| 雑材 | | 式 | 1 | | | LED街路灯(60VA以下)雑材のみ |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.410 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 普通作業員 | 人 | 0.210 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.900 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

街路灯撤去・取付(共架式アームレス型、再利用あり 高所不使用)

No 58

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|-------|-----|-----|---|
| 雑材 | | 式 | 1 | | | LED防犯灯(アームレス)雑材のみ |
| 取付バンド | IBT-312 | 個 | 1 | | | 建設物価 |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.608 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | | | | | | |
| | 労務費計 | | | | | |
| | ライトバン | H | 0.8 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

街路灯撤去・取付(共架式アームレス型、再利用あり 高所使用)

No 59

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|-------|-----|-----|---|
| 雑材 | | 式 | 1 | | | LED防犯灯(アームレス)雑材のみ |
| 取付バンド | IBT-312 | 個 | 1 | | | 建設物価 |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.608 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | | | | | | |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.8 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

街路灯撤去・取付(共架式アームレス型、再利用なし 高所不使用)灯具支給

No 60

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|-------|-----|-----|---|
| 雑材 | 材料支給 | 式 | 1 | | | LED防犯灯(アームレス)雑材のみ |
| 取付バンド | IBT-312 | 個 | 1 | | | 建設物価 |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.456 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | | | | | | |
| | 労務費計 | | | | | |
| | ライトバン | H | 0.6 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

街路灯撤去・取付(共架式アームレス型、再利用なし 高所使用)灯具支給

No 61

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|-------|-----|-----|---|
| 雑材 | 材料支給 | 式 | 1 | | | LED防犯灯(アームレス)雑材のみ |
| 取付バンド | IBT-312 | 個 | 1 | | | 建設物価 |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.456 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | | | | | | |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.6 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

街路灯撤去(共架式アームレス型、再利用あり 高所不使用)

No 62

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|-------|-----|-----|---|
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.304 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 労務費計 | | | | | |
| | ライトバン | H | 0.4 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

街路灯撤去(共架式アームレス型、再利用あり 高所使用)

No 63

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|-------|-----|-----|---|
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.304 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | | | | | | |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.4 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

街路灯撤去(共架式アームレス型、再利用なし 高所不使用)

No 64

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|-------|-----|-----|---|
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.152 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | | | | | | |
| | 労務費計 | | | | | |
| | ライトバン | H | 0.2 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

街路灯撤去(共架式アームレス型、再利用なし 高所使用)

No 65

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|-------|-----|-----|---|
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.152 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | | | | | | |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.2 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

街路灯取付(共架式アームレス型 高所不使用)灯具支給

No 66

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|-------|-----|-----|---|
| 雑材 | 材料支給 | 個 | 1 | | | LED防犯灯(アームレス)雑材のみ |
| 取付バンド | IBT-312 | 個 | 1 | | | 建設物価 |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.304 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | | | | | | |
| | 労務費計 | | | | | |
| | ライトバン | H | 0.4 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

街路灯取付(共架式アームレス型 高所使用)灯具支給

No 67

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|-------|-----|-----|---|
| 雑材 | 材料支給 | 式 | 1 | | | LED防犯灯(アームレス)雑材のみ |
| 取付バンド | IBT-312 | 個 | 1 | | | 建設物価 |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.304 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | | | | | | |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.4 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

街路灯取付(共架式アームレス40型 高所不使用)

No 68

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|---------|-----|-------|-----|-----|---|
| LED 街 路 灯 | 40VA | 台 | 1 | | | 実勢価格調査単価 × 1.02 |
| 取付バンド | IBT-312 | 個 | 1 | | | 建設物価 |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.304 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | | | | | | |
| | 労務費計 | | | | | |
| | ライトバン | H | 0.4 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

街路灯取付(共架式アームレス40型 高所使用)

No 69

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|---------|-----|-------|-----|-----|---|
| LED 街 路 灯 | 40VA | 台 | 1 | | | 実勢価格調査単価 × 1.02 |
| 取付バンド | IBT-312 | 個 | 1 | | | 建設物価 |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.304 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | | | | | | |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.4 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

街路灯取付(共架式アームレス60型 高所不使用)

No 70

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|---------|-----|-------|-----|-----|---|
| LED 街 路 灯 | 60VA | 台 | 1 | | | 実勢価格調査単価 × 1.02 |
| 取付バンド | IBT-312 | 個 | 1 | | | 建設物価 |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.304 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | | | | | | |
| | 労務費計 | | | | | |
| | ライトバン | H | 0.4 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

街路灯取付(共架式アームレス60型 高所使用)

No 71

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|---------|-----|-------|-----|-----|---|
| LED 街 路 灯 | 60VA | 台 | 1 | | | 実勢価格調査単価 × 1.02 |
| 取付バンド | IBT-312 | 個 | 1 | | | 建設物価 |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.304 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | | | | | | |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.4 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

不点調査補修(高所作業車使用)

No 72

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.15 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) ナリウム灯具部品交換相当 |
| | 普通作業員 | 人 | 0.08 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) ナリウム灯具部品交換相当 |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.50 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

不点調査補修(高所作業車不使用)

No 73

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.15 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) ナトリウム灯具部品交換相当 |
| | 普通作業員 | 人 | 0.08 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) ナトリウム灯具部品交換相当 |
| | 労務費計 | | | | | |
| | ライトバン | H | 0.50 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

照明柱点検(打音検査・電圧確認・点検口蓋交換・氷塊撤去・など軽微な対応)

No 74

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.04 | | | 25か所/日 |
| | | | | | | |
| | 労務費計 | | | | | |
| | ライトバン | H | 0.32 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

管理番号札取付(照明器具点検など高所作業)

No 75

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.04 | | | 25か所/日 |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.32 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

道路照明灯建柱(直線型8mベース式350kg以下)電源単独

No 76

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|---------------------------------|-----|------|-----|-----|---|
| 鋼管テーパーポール | 丸テーパー直線型ベース式 8m 電源単独 亜鉛メッキ | 本 | 1 | | | 建設物価 |
| 地際部防食塗装費 | ベース式 変性エポキシ樹脂 塗装(GL+500mm程度) | 式 | 1 | | | 建設電気設備工事設計資材単価表 |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.5 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.4 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | トラッククレーン | H | 1.36 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 運搬費 | 10本未満加算 | 式 | 1 | | | 建設物価 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

道路照明灯建柱(直線型10mベース式350kg以下)電源単独

No 77

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|---------------------------------|-----|------|-----|-----|---|
| 鋼管テーパーポール | 丸テーパー直線型ベース式 10m 電源単独 亜鉛メッキ | 本 | 1 | | | 建設物価 |
| 地際部防食塗装費 | ベース式 変性エポキシ樹脂 塗装(GL+500mm程度) | 式 | 1 | | | 建設電気設備工事設計資材単価表 |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.5 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.4 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | トラッククレーン | H | 1.36 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 運搬費 | 10本未満加算 | 式 | 1 | | | 建設物価 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

道路照明灯建柱(直線型12mベース式350kg以下)電源単独

No 78

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|---------------------------------|-----|------|-----|-----|---|
| 鋼管テーパーポール | 丸テーパー直線型ベース式 12m 電源単独 亜鉛メッキ | 本 | 1 | | | 建設物価 |
| 地際部防食塗装費 | ベース式 変性エポキシ樹脂 塗装(GL+500mm程度) | 式 | 1 | | | 建設電気設備工事設計資材単価表 |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.5 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.4 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | トラッククレーン | H | 1.36 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 運搬費 | 10本未満加算 | 式 | 1 | | | 建設物価 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

道路照明灯建柱(2灯用アーム型8mベース式350kg以下)電源単独

No 79

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|--|-----|------|-----|-----|---|
| 鋼管テーパーポール | 丸テーパー2灯用アーム型 ベース式 8m 電源単独 亜 鉛メッキ | 本 | 1 | | | 建設物価 |
| 地際部防食塗装費 | ベース式 変性エポキシ樹脂 塗装 (GL+500mm程度) | 式 | 1 | | | 建設電気設備工事設計資材単価表 |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.5 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.4 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | トラッククレーン | H | 1.36 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 運搬費 | 10本未満加算 | 式 | 1 | | | 建設物価 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

道路照明灯建柱(2灯用アーム型10mベース式350kg以下)電源単独

No 80

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|--|-----|------|-----|-----|---|
| 鋼管テーパーポール | 丸テーパー2灯用アーム型 ベース式 10m 電源単独 亜鉛メッキ | 本 | 1 | | | 建設物価 |
| 地際部防食塗装費 | ベース式 変性エポキシ樹脂 塗装 (GL+500mm程度) | 式 | 1 | | | 建設電気設備工事設計資材単価表 |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.5 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.4 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | トラッククレーン | H | 1.36 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 運搬費 | 10本未満加算 | 式 | 1 | | | 建設物価 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

道路照明灯建柱(2灯用アーム型12mベース式350kg以下)電源単独

No 81

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|--|-----|------|-----|-----|---|
| 鋼管テーパーポール | 丸テーパー2灯用アーム型 ベース式 12m 電源単独 亜鉛メッキ | 本 | 1 | | | 建設物価 |
| 地際部防食塗装費 | ベース式 変性エポキシ樹脂 塗装 (GL+500mm程度) | 式 | 1 | | | 建設電気設備工事設計資材単価表 |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.5 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.4 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | トラッククレーン | H | 1.36 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 運搬費 | 10本未満加算 | 式 | 1 | | | 建設物価 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

道路照明灯建柱(350kg以下)

No 82

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|----------|-----|------|-----|-----|---|
| 鋼管テーパーポール | 材料支給 | | | | | |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.5 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.4 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | トラッククレーン | H | 1.36 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

道路照明灯撤去(350kg以下 再利用あり)

No 83

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----------|-----|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.50 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.40 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | トラッククレーン | H | 1.36 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

道路照明灯撤去(350kg以下 再利用なし)

No 84

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----------|-----|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.25 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.20 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | トラッククレーン | H | 0.68 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

道路照明灯撤去・建柱(350kg以下 再利用あり)

No 85

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----------|-----|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 電工 | 人 | 1.00 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.80 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | トラッククレーン | H | 2.72 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

道路照明灯撤去・建柱(350kg以下 再利用なし)

No 86

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|----------|-----|------|-----|-----|---|
| 鋼管テーパーポール | 材料支給 | | | | | |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.75 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.60 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | トラッククレーン | H | 2.04 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

コンクリート柱建柱12m

No 97

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|--------------------|-----|------|-----|-----|---|
| コンクリートポール | 12m-19cm-3.5KN | 本 | 1 | | | 建設物価 |
| ポール底板 | 丸型No.1 φ450×H100 | 個 | 1 | | | 建設電気設備工事設計資材単価表 |
| コンクリート根柢 | 1000×170×140 Uボルト付 | 本 | 1 | | | 建設電気設備工事設計資材単価表 |
| 足場ボルト | コンクリート柱用 | 本 | 15 | | | 建設電気設備工事設計資材単価表 |
| 工事費 | 電工 | 人 | 2.40 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 4.00 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

コンクリート柱撤去12m(再利用あり)

No 98

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 電工 | 人 | 2.40 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 4.00 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

コンクリート柱撤去12m(再利用なし)

No 99

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 電工 | 人 | 1.20 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 2.00 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

コンクリート柱撤去・建柱12m(再利用あり)

No 100

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 電工 | 人 | 4.80 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 8.00 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

コンクリート柱撤去・建柱12m(再利用なし)

No 101

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|--------------------|-----|------|-----|-----|---|
| コンクリートポール | 12m-19cm-3.5KN | 本 | 1 | | | 建設物価 |
| ポール底板 | 丸型No.1 φ450×H100 | 個 | 1 | | | 建設電気設備工事設計資材単価表 |
| コンクリート根柢 | 1000×170×140 Uボルト付 | 本 | 1 | | | 建設電気設備工事設計資材単価表 |
| 足場ボルト | コンクリート柱用 | 本 | 15 | | | 建設電気設備工事設計資材単価表 |
| 工事費 | 電工 | 人 | 3.60 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 6.00 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

コンクリート柱建柱8m

No 87

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|--------------------|-----|-----|-----|-----|---|
| コンクリートポール | 8m-19cm-5.0KN | 本 | 1 | | | 建設物価 |
| ポール底板 | 丸型No.1 φ450×H100 | 個 | 1 | | | 建設電気設備工事設計資材単価表 |
| コンクリート根枷 | 1000×170×140 Uボルト付 | 本 | 1 | | | 建設電気設備工事設計資材単価表 |
| 足場ボルト | コンクリート柱用 | 本 | 10 | | | 建設電気設備工事設計資材単価表 |
| 工事費 | 電工 | 人 | 1.2 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 2.0 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

コンクリート柱撤去8m(再利用あり)

No 88

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|-----|-----|-----|---|
| 工事費 | 電工 | 人 | 1.2 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 2.0 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

コンクリート柱撤去8m(再利用なし)

No 89

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.60 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 1.00 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

コンクリート柱撤去・建柱8m(再利用あり)

No 90

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 電工 | 人 | 2.40 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 4.00 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

コンクリート柱撤去・建柱8m(再利用なし)

No 91

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|--------------------|-----|------|-----|-----|---|
| コンクリートポール | 8m-19cm-5.0KN | 本 | 1 | | | 建設物価 |
| ポール底板 | 丸型No.1 φ450×H100 | 個 | 1 | | | 建設電気設備工事設計資材単価表 |
| コンクリート根柢 | 1000×170×140 Uボルト付 | 本 | 1 | | | 建設電気設備工事設計資材単価表 |
| 足場ボルト | コンクリート柱用 | 本 | 10 | | | 建設電気設備工事設計資材単価表 |
| 工事費 | 電工 | 人 | 1.80 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 3.00 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

コンクリート柱建柱10m

No 92

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|--------------------|-----|------|-----|-----|---|
| コンクリートポール | 10m-19cm-3.5KN | 本 | 1 | | | 建設物価 |
| ポール底板 | 丸型No.1 φ450×H100 | 個 | 1 | | | 建設電気設備工事設計資材単価表 |
| コンクリート根柵 | 1000×170×140 Uボルト付 | 本 | 1 | | | 建設電気設備工事設計資材単価表 |
| 足場ボルト | コンクリート柱用 | 本 | 11 | | | 建設電気設備工事設計資材単価表 |
| 工事費 | 電工 | 人 | 1.80 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 3.00 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

コンクリート柱撤去10m(再利用あり)

No 93

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 電工 | 人 | 1.80 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 3.00 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

コンクリート柱撤去10m(再利用なし)

No 94

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.90 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 1.50 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

コンクリート柱撤去・建柱10m(再利用あり)

No 95

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 電工 | 人 | 3.60 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 6.00 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

コンクリート柱撤去・建柱10m(再利用なし)

No 96

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|--------------------|-----|------|-----|-----|---|
| コンクリートポール | 10m-19cm-3.5KN | 本 | 1 | | | 建設物価 |
| ポール底板 | 丸型No.1 φ450×H100 | 個 | 1 | | | 建設電気設備工事設計資材単価表 |
| コンクリート根柢 | 1000×170×140 Uボルト付 | 本 | 1 | | | 建設電気設備工事設計資材単価表 |
| 足場ボルト | コンクリート柱用 | 本 | 11 | | | 建設電気設備工事設計資材単価表 |
| 工事費 | 電工 | 人 | 2.70 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 4.50 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

道路照明灯照明器具取付(材料支給)

No 102

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|------|-----|-----|---|
| 雑 材 | 材料支給 | 式 | 1 | | | 雑材のみ |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.41 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.21 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.90 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

道路照明灯照明器具取付(KCE050-2・KCE050-2C 架空給電)

No 103

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|---|-----|------|-----|-----|---|
| LED 道 路 照 明 器 具 | KCE050-2 連続照明 高圧 ナトリウムランプ110W・水銀ラ ンプ250W相当 制御装置含 む | 台 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 専 用 ケ ー ブ ル | LED 照 明 器 具 附 属 品 | 本 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 脱 落 防 止 ワ イ ヤ ー | SUS φ3mm L=220mm | 本 | 1 | | | 土木工事単価 |
| 低 圧 電 力 ケ ー ブ ル | EM-EEF 2.0mm-2C ジョイン トボックス～引込線間 | m | 10 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工 事 費 | 電 工 | 人 | 0.41 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普 通 作 業 員 | 人 | 0.21 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労 務 費 計 | | | | | |
| | 高 所 作 業 車 | H | 0.90 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| そ の 他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直 接 工 事 費 | | | | | | |
| 共 通 仮 設 費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純 工 事 費 | | | | | | |
| 現 場 管 理 費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工 事 原 価 | | | | | | |
| 一 般 管 理 費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工 事 価 格 | | | | | | |

道路照明灯照明器具取付(KCE050-2・KCE050-2C 地下給電)

No 104

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|---|-----|------|-----|-----|---|
| LED 道 路 照 明 器 具 | KCE050-2 連続照明 高圧 ナトリウムランプ110W・水銀ラ ンプ250W相当 制御装置含 む | 台 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 専 用 ケ ー ブ ル | LED 照 明 器 具 附 属 品 | 本 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 脱 落 防 止 ワ イ ヤ ー | SUS φ3mm L=220mm | 本 | 1 | | | 土木工事単価 |
| 工 事 費 | 電 工 | 人 | 0.41 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普 通 作 業 員 | 人 | 0.21 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労 務 費 計 | | | | | |
| | 高 所 作 業 車 | H | 0.90 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| そ の 他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直 接 工 事 費 | | | | | | |
| 共 通 仮 設 費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純 工 事 費 | | | | | | |
| 現 場 管 理 費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工 事 原 価 | | | | | | |
| 一 般 管 理 費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工 事 価 格 | | | | | | |

道路照明灯照明器具取付(KCE070-2・KCE070-2C 架空給電)

No 105

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|---|-----|------|-----|-----|---|
| LED 道 路 照 明 器 具 | KCE070-2 連続照明 高圧 ナトリウムランプ180W・水銀ラ ンプ300W相当 制御装置含 む | 台 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 専 用 ケ ー ブ ル | LED 照 明 器 具 附 属 品 | 本 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 脱 落 防 止 ワ イ ヤ ー | SUS φ3mm L=220mm | 本 | 1 | | | 土木工事単価 |
| 低 圧 電 力 ケ ー ブ ル | EM-EEF 2.0mm-2C ジョイン トボックス～引込線間 | m | 10 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工 事 費 | 電 工 | 人 | 0.41 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普 通 作 業 員 | 人 | 0.21 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労 務 費 計 | | | | | |
| | 高 所 作 業 車 | H | 0.90 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| そ の 他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直 接 工 事 費 | | | | | | |
| 共 通 仮 設 費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純 工 事 費 | | | | | | |
| 現 場 管 理 費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工 事 原 価 | | | | | | |
| 一 般 管 理 費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工 事 価 格 | | | | | | |

道路照明灯照明器具取付(KCE070-2・KCE070-2C 地下給電)

No 106

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|---|-----|------|-----|-----|---|
| LED 道 路 照 明 器 具 | KCE070-2 連続照明 高圧 ナトリウムランプ180W・水銀ラ ンプ300W相当 制御装置含 む | 台 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 専 用 ケ ー ブ ル | LED 照 明 器 具 附 属 品 | 本 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 脱 落 防 止 ワ イ ヤ ー | SUS φ3mm L=220mm | 本 | 1 | | | 土木工事単価 |
| 工 事 費 | 電 工 | 人 | 0.41 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普 通 作 業 員 | 人 | 0.21 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労 務 費 計 | | | | | |
| | 高 所 作 業 車 | H | 0.90 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| そ の 他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直 接 工 事 費 | | | | | | |
| 共 通 仮 設 費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純 工 事 費 | | | | | | |
| 現 場 管 理 費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工 事 原 価 | | | | | | |
| 一 般 管 理 費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工 事 価 格 | | | | | | |

道路照明灯照明器具取付(KCE100-2・KCE090-2C 架空給電)

No 107

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|---|-----|------|-----|-----|---|
| LED 道 路 照 明 器 具 | KCE100-2 連続照明 高圧 ナトリウムランプ220W・水銀ラ ンプ400W相当 制御装置含 む | 台 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 専 用 ケ ー ブ ル | LED 照 明 器 具 附 属 品 | 本 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 脱 落 防 止 ワ イ ヤ ー | SUS φ3mm L=220mm | 本 | 1 | | | 土木工事単価 |
| 低 圧 電 力 ケ ー ブ ル | EM-EEF 2.0mm-2C ジョイン トボックス～引込線間 | m | 10 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 工 事 費 | 電 工 | 人 | 0.41 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編） |
| | 普 通 作 業 員 | 人 | 0.21 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編） |
| | 労 務 費 計 | | | | | |
| | 高 所 作 業 車 | H | 0.90 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| そ の 他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直 接 工 事 費 | | | | | | |
| 共 通 仮 設 費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%（直接工事費500万円以下 下限値適用） |
| 純 工 事 費 | | | | | | |
| 現 場 管 理 費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%（純工事費500万円以下 下限値適用） |
| 工 事 原 価 | | | | | | |
| 一 般 管 理 費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%（工事原価300万円以下 定率） |
| 工 事 価 格 | | | | | | |

道路照明灯照明器具取付(KCE100-2・KCE090-2C 地下給電)

No 108

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|---|-----|------|-----|-----|---|
| LED 道 路 照 明 器 具 | KCE100-2 連続照明 高圧 ナトリウムランプ220W・水銀ラ ンプ400W相当 制御装置含 む | 台 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 専 用 ケ ー ブ ル | LED 照 明 器 具 附 属 品 | 本 | 1 | | | 建設物価＋雑材費（材料費の2%） |
| 脱 落 防 止 ワ イ ヤ ー | SUS φ3mm L=220mm | 本 | 1 | | | 土木工事単価 |
| 工 事 費 | 電 工 | 人 | 0.41 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普 通 作 業 員 | 人 | 0.21 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労 務 費 計 | | | | | |
| | 高 所 作 業 車 | H | 0.90 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| そ の 他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直 接 工 事 費 | | | | | | |
| 共 通 仮 設 費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純 工 事 費 | | | | | | |
| 現 場 管 理 費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工 事 原 価 | | | | | | |
| 一 般 管 理 費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工 事 価 格 | | | | | | |

道路照明灯照明器具撤去(再利用あり)

No 109

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.41 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.21 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.90 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

道路照明灯照明器具撤去(再利用なし)

No 110

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|-------|-----|-----|---|
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.205 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.105 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 0.45 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

道路照明灯照明器具撤去・設置(再利用あり)

No 111

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|------|-----|-----|---|
| 雑 材 | | 式 | 1 | | | 雑材のみ |
| 工 事 費 | 電 工 | 人 | 0.82 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.42 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 1.80 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

道路照明灯照明器具撤去・設置(再利用なし)

No 112

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|-------|-----|-----|---|
| 雑 材 | 材料支給 | 式 | 1 | | | 雑材のみ |
| 工 事 費 | 電工 | 人 | 0.615 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.315 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 1.35 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

基礎ブロック設置500□×1500(直線8m柱用 接地設置) 土工別途計上

No 113

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|----------------------------|----------------|-------|-----|-----|---|
| 基 礎 ブ ロ ッ ク | 500□×1500 (組アンカー、PF管別途支給) | 基 | 1 | | | 土工工事単価 |
| 基 礎 砕 石 | 再生砕石 40-0 | m ³ | 0.05 | | | 土工工事単価 |
| 組 アンカー ボルト | φ25×500L P250 ネジ部亜鉛メッキ | 組 | 1 | | | 土工工事単価(電気) |
| 合成樹脂可とう電線管 | PF-S16mm | m | 1 | | | 建設物価+雑材費 (材料費の2%) |
| 接 地 用 銅 棒 | リード線付 14φ×1200 | 本 | 1 | | | 建設物価+雑材費 (材料費の2%) |
| 絶 縁 電 線 | EM - IE 5.5mm ² | m | 2 | | | 建設物価+雑材費 (材料費の2%) |
| 工 事 費 | 電 工 | 人 | 0.250 | | | R3国土交通省土工工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 土木一般世話役 | 人 | 0.033 | | | R3.10土工工事積算基準 |
| | 普通作業員 | 人 | 0.100 | | | R3.10土工工事積算基準 |
| | 労務費計 | | | | | |
| | トラッククレーン | H | 0.264 | | | 土工工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

基礎ブロック設置500□×1700(直線10m柱用・2灯用アーム型ベース式8m柱用 接地設置) 土工別途計上

No 114

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|----------------------------|----------------|-------|-----|-----|---|
| 基礎ブロック | 500□×1700 (組アンカー、PF管別途支給) | 基 | 1 | | | 土工工事単価 |
| 基礎砕石 | 再生砕石 40-0 | m ³ | 0.05 | | | 土工工事単価 |
| 組アンカーボルト | φ25×500L P250 ネジ部亜鉛メッキ | 組 | 1 | | | 土工工事単価(電気) |
| 合成樹脂可とう電線管 | PF-S16mm | m | 1 | | | 建設物価+雑材費 (材料費の2%) |
| 接地用銅棒 | リード線付 14φ×1200 | 本 | 1 | | | 建設物価+雑材費 (材料費の2%) |
| 絶縁電線 | EM - IE 5.5mm ² | m | 2 | | | 建設物価+雑材費 (材料費の2%) |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.250 | | | R3国土交通省土工工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 土木一般世話役 | 人 | 0.050 | | | R3.10土工工事積算基準 |
| | 普通作業員 | 人 | 0.150 | | | R3.10土工工事積算基準 |
| | 労務費計 | | | | | |
| | ラフタークレーン | H | 0.40 | | | 土工工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

基礎ブロック設置500□×1900(直線12m柱用・2灯用アーム型ベース式10m柱用 接地設置) 土工別途計上

No 115

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|----------------------------|----------------|-------|-----|-----|---|
| 基礎ブロック | 500□×1900 (組アンカー、PF管別途支給) | 基 | 1 | | | 土工工事単価 |
| 基礎砕石 | 再生砕石 40-0 | m ³ | 0.05 | | | 土工工事単価 |
| 組アンカーボルト | φ25×500L P250 ネジ部亜鉛メッキ | 組 | 1 | | | 土工工事単価(電気) |
| 合成樹脂可とう電線管 | PF-S16mm | m | 1 | | | 建設物価+雑材費 (材料費の2%) |
| 接地用銅棒 | リード線付 14φ×1200 | 本 | 1 | | | 建設物価+雑材費 (材料費の2%) |
| 絶縁電線 | EM - IE 5.5mm ² | m | 2 | | | 建設物価+雑材費 (材料費の2%) |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.250 | | | R3国土交通省土工工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 土木一般世話役 | 人 | 0.050 | | | R3.10土工工事積算基準 |
| | 普通作業員 | 人 | 0.150 | | | R3.10土工工事積算基準 |
| | 労務費計 | | | | | |
| | ラフタークレーン | H | 0.40 | | | 土工工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

基礎ブロック設置500□×2100(2灯用アーム型ベース式12m柱用 接地設置) 土工別途計上

No 116

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|----------------------------|----------------|-------|-----|-----|---|
| 基礎ブロック | 500□×2100 (組アンカー、PF管別途支給) | 基 | 1 | | | 土工工事単価 |
| 基礎砕石 | 再生砕石 40-0 | m ³ | 0.05 | | | 土工工事単価 |
| 組アンカーボルト | φ25×500L P250 ネジ部亜鉛メッキ | 組 | 1 | | | 土工工事単価(電気) |
| 合成樹脂可とう電線管 | PF-S16mm | m | 1 | | | 建設物価+雑材費 (材料費の2%) |
| 接地用銅棒 | リード線付 14φ×1200 | 本 | 1 | | | 建設物価+雑材費 (材料費の2%) |
| 絶縁電線 | EM - IE 5.5mm ² | m | 2 | | | 建設物価+雑材費 (材料費の2%) |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.250 | | | R3国土交通省土工工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 土木一般世話役 | 人 | 0.050 | | | R3.10土工工事積算基準 |
| | 普通作業員 | 人 | 0.150 | | | R3.10土工工事積算基準 |
| | 労務費計 | | | | | |
| | ラフタークレーン | H | 0.40 | | | 土工工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

基礎ブロック設置ヒューム管内径450φ（接地設置） 土工別途計上

No 117

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----------------|-----|-------|-----|-----|---|
| ヒューム管 | 支給 | | | | | |
| 接地用銅棒 | リード線付 14φ×1200 | 本 | 1 | | | 建設物価+雑材費（材料費の2%） |
| 絶縁電線 | EM - IE 5.5mm2 | m | 2 | | | 建設物価+雑材費（材料費の2%） |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.250 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編） |
| | 土木一般世話役 | 人 | 0.050 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 普通作業員 | 人 | 0.150 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 労務費計 | | | | | |
| | トラッククレーン | H | 0.40 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%（直接工事費500万円以下 下限値適用） |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%（純工事費500万円以下 下限値適用） |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%（工事原価300万円以下 定率） |
| 工事価格 | | | | | | |

基礎ブロック撤去500□×1500 土工別途計上

No 118

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----------|-----|-------|-----|-----|---|
| 工事費 | 土木一般世話役 | 人 | 0.017 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 普通作業員 | 人 | 0.050 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 労務費計 | | | | | |
| | トラッククレーン | H | 0.132 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

基礎ブロック撤去500□×1700・1900・2100・ヒューム管内径450φ 土工別途計上

No 119

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----------|-----|-------|-----|-----|---|
| 工事費 | 土木一般世話役 | 人 | 0.025 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 普通作業員 | 人 | 0.075 | | | R3.10土木工事積算基準 |
| | 労務費計 | | | | | |
| | トラッククレーン | H | 0.20 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

土工(基礎ブロック設置500□×1500)舗装復旧含む

No 120

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|----------------|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 舗装版切断 | m | 4.4 | | | 土木工事単価 |
| | 舗装版破碎 | m ² | 1.2 | | | 土木工事単価 |
| | 床掘 | m ³ | 1.9 | | | 土木工事単価 |
| | 埋戻し | m ³ | 1.4 | | | 土木工事単価 |
| | 路盤工埋戻用砂 | m ³ | 0.2 | | | 土木工事単価 |
| | 路盤工碎石 | m ³ | 0.1 | | | 土木工事単価 |
| | 表層(歩道部) | m ² | 1.0 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| 運搬費 | アスファルト殻 | m ³ | 0.04 | | | 別途計上 運搬距離による |
| 処分費 | アスファルト殻 | t | 0.08 | | | 受入施設へ |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

土工(基礎ブロック設置500□×1700)舗装復旧含む

No 121

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|----------------|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 舗装版切断 | m | 4.4 | | | 土木工事単価 |
| | 舗装版破碎 | m ² | 1.2 | | | 土木工事単価 |
| | 床掘 | m ³ | 2.2 | | | 土木工事単価 |
| | 埋戻し | m ³ | 1.6 | | | 土木工事単価 |
| | 路盤工埋戻用砂 | m ³ | 0.2 | | | 土木工事単価 |
| | 路盤工碎石 | m ³ | 0.1 | | | 土木工事単価 |
| | 表層(歩道部) | m ² | 1.0 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| 運搬費 | アスファルト殻 | m ³ | 0.04 | | | 別途計上 運搬距離による |
| 処分費 | アスファルト殻 | t | 0.08 | | | 受入施設へ |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

土工(基礎ブロック設置500□×1900・ヒューム管内径450φ)舗装復旧含む

No 122

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|----------------|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 舗装版切断 | m | 4.4 | | | 土木工事単価 |
| | 舗装版破碎 | m ² | 1.2 | | | 土木工事単価 |
| | 床掘 | m ³ | 2.4 | | | 土木工事単価 |
| | 埋戻し | m ³ | 1.8 | | | 土木工事単価 |
| | 路盤工埋戻用砂 | m ³ | 0.2 | | | 土木工事単価 |
| | 路盤工碎石 | m ³ | 0.1 | | | 土木工事単価 |
| | 表層(歩道部) | m ² | 1.0 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| 運搬費 | アスファルト殻 | m ³ | 0.04 | | | 別途計上 運搬距離による |
| 処分費 | アスファルト殻 | t | 0.08 | | | 受入施設へ |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

土工(基礎ブロック設置500□×2100)舗装復旧含む

No 123

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|----------------|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 舗装版切断 | m | 4.4 | | | 土木工事単価 |
| | 舗装版破碎 | m ² | 1.2 | | | 土木工事単価 |
| | 床掘 | m ³ | 2.5 | | | 土木工事単価 |
| | 埋戻し | m ³ | 1.9 | | | 土木工事単価 |
| | 路盤工埋戻用砂 | m ³ | 0.2 | | | 土木工事単価 |
| | 路盤工碎石 | m ³ | 0.1 | | | 土木工事単価 |
| | 表層(歩道部) | m ² | 1.0 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| 運搬費 | アスファルト殻 | m ³ | 0.04 | | | 別途計上 運搬距離による |
| 処分費 | アスファルト殻 | t | 0.08 | | | 受入施設へ |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

土工(基礎ブロック撤去500□×1500)舗装復旧含む

No 124

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|----------------|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 舗装版切断 | m | 4.4 | | | 土木工事単価 |
| | 舗装版破碎 | m ² | 1.0 | | | 土木工事単価 |
| | 床掘 | m ³ | 1.4 | | | 土木工事単価 |
| | 埋戻し | m ³ | 1.5 | | | 土木工事単価 |
| | 路盤工埋戻用砂 | m ³ | 0.2 | | | 土木工事単価 |
| | 路盤工碎石 | m ³ | 0.1 | | | 土木工事単価 |
| | 表層(歩道部) | m ² | 1.2 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| 運搬費 | アスファルト殻 | m ³ | 0.03 | | | 別途計上 運搬距離による |
| 処分費 | アスファルト殻 | t | 0.06 | | | 受入施設へ |
| 運搬費 | コンクリート殻 | m ³ | 0.4 | | | 別途計上 運搬距離による |
| 処分費 | コンクリート殻 | t | 0.9 | | | 別途計上 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

土工(基礎ブロック撤去500□×1700)舗装復旧含む

No 125

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|----------------|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 舗装版切断 | m | 4.4 | | | 土木工事単価 |
| | 舗装版破碎 | m ² | 1.0 | | | 土木工事単価 |
| | 床掘 | m ³ | 1.6 | | | 土木工事単価 |
| | 埋戻し | m ³ | 1.7 | | | 土木工事単価 |
| | 路盤工埋戻用砂 | m ³ | 0.2 | | | 土木工事単価 |
| | 路盤工碎石 | m ³ | 0.1 | | | 土木工事単価 |
| | 表層(歩道部) | m ² | 1.2 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| 運搬費 | アスファルト殻 | m ³ | 0.03 | | | 別途計上 運搬距離による |
| 処分費 | アスファルト殻 | t | 0.06 | | | 受入施設へ |
| 運搬費 | コンクリート殻 | m ³ | 0.4 | | | 別途計上 運搬距離による |
| 処分費 | コンクリート殻 | t | 1.0 | | | 別途計上 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

土工(基礎ブロック撤去500□×1900・ヒューム管内径450φ)舗装復旧含む

No 126

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|----------------|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 舗装版切断 | m | 4.4 | | | 土木工事単価 |
| | 舗装版破碎 | m ² | 1.0 | | | 土木工事単価 |
| | 床掘 | m ³ | 1.8 | | | 土木工事単価 |
| | 埋戻し | m ³ | 1.9 | | | 土木工事単価 |
| | 路盤工埋戻用砂 | m ³ | 0.2 | | | 土木工事単価 |
| | 路盤工碎石 | m ³ | 0.1 | | | 土木工事単価 |
| | 表層(歩道部) | m ² | 1.2 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| 運搬費 | アスファルト殻 | m ³ | 0.03 | | | 別途計上 運搬距離による |
| 処分費 | アスファルト殻 | t | 0.06 | | | 受入施設へ |
| 運搬費 | コンクリート殻 | m ³ | 0.5 | | | 別途計上 運搬距離による |
| 処分費 | コンクリート殻 | t | 1.1 | | | 別途計上 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

土工(基礎ブロック撤去500□×2100)舗装復旧含む

No 127

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|----------------|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 舗装版切断 | m | 4.4 | | | 土木工事単価 |
| | 舗装版破碎 | m ² | 1.0 | | | 土木工事単価 |
| | 床掘 | m ³ | 2.0 | | | 土木工事単価 |
| | 埋戻し | m ³ | 2.2 | | | 土木工事単価 |
| | 路盤工埋戻用砂 | m ³ | 0.2 | | | 土木工事単価 |
| | 路盤工碎石 | m ³ | 0.1 | | | 土木工事単価 |
| | 表層(歩道部) | m ² | 1.2 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| 運搬費 | アスファルト殻 | m ³ | 0.03 | | | 別途計上 運搬距離による |
| 処分費 | アスファルト殻 | t | 0.06 | | | 受入施設へ |
| 運搬費 | コンクリート殻 | m ³ | 0.5 | | | 別途計上 運搬距離による |
| 処分費 | コンクリート殻 | t | 1.2 | | | 別途計上 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

土工(ヒューム管内径450φ撤去・基礎ブロック設置500□×1500 ※同位置)舗装復旧含む

No 128

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|----------------|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 舗装版切断 | m | 4.4 | | | 土木工事単価 |
| | 舗装版破碎 | m ² | 1.2 | | | 土木工事単価 |
| | 床掘 | m ³ | 0.7 | | | 土木工事単価 |
| | 埋戻し | m ³ | 1.6 | | | 土木工事単価 |
| | 路盤工埋戻用砂 | m ³ | 0.2 | | | 土木工事単価 |
| | 路盤工碎石 | m ³ | 0.1 | | | 土木工事単価 |
| | 表層(歩道部) | m ² | 1.0 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| 運搬費 | アスファルト殻 | m ³ | 0.04 | | | 別途計上 運搬距離による |
| 処分費 | アスファルト殻 | t | 0.08 | | | 受入施設へ |
| 運搬費 | コンクリート殻 | m ³ | 0.5 | | | 別途計上 運搬距離による |
| 処分費 | コンクリート殻 | t | 1.1 | | | 別途計上 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

土工(ヒューム管内径450φ撤去・基礎ブロック設置500□×1700 ※同位置)舗装復旧含む

No 129

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|----------------|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 舗装版切断 | m | 4.4 | | | 土木工事単価 |
| | 舗装版破碎 | m ² | 1.2 | | | 土木工事単価 |
| | 床掘 | m ³ | 0.7 | | | 土木工事単価 |
| | 埋戻し | m ³ | 1.6 | | | 土木工事単価 |
| | 路盤工埋戻用砂 | m ³ | 0.2 | | | 土木工事単価 |
| | 路盤工碎石 | m ³ | 0.1 | | | 土木工事単価 |
| | 表層(歩道部) | m ² | 1.0 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| 運搬費 | アスファルト殻 | m ³ | 0.04 | | | 別途計上 運搬距離による |
| 処分費 | アスファルト殻 | t | 0.08 | | | 受入施設へ |
| 運搬費 | コンクリート殻 | m ³ | 0.5 | | | 別途計上 運搬距離による |
| 処分費 | コンクリート殻 | t | 1.1 | | | 別途計上 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

土工(ヒューム管内径450φ撤去・基礎ブロック設置500□×1900 ※同位置)舗装復旧含む

No 130

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|----------------|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 舗装版切断 | m | 4.4 | | | 土木工事単価 |
| | 舗装版破碎 | m ² | 1.2 | | | 土木工事単価 |
| | 床掘 | m ³ | 0.7 | | | 土木工事単価 |
| | 埋戻し | m ³ | 1.5 | | | 土木工事単価 |
| | 路盤工埋戻用砂 | m ³ | 0.2 | | | 土木工事単価 |
| | 路盤工碎石 | m ³ | 0.1 | | | 土木工事単価 |
| | 表層(歩道部) | m ² | 1.0 | | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | | |
| 運搬費 | アスファルト殻 | m ³ | 0.04 | | | 別途計上 運搬距離による |
| 処分費 | アスファルト殻 | t | 0.08 | | | 受入施設へ |
| 運搬費 | コンクリート殻 | m ³ | 0.5 | | | 別途計上 運搬距離による |
| 処分費 | コンクリート殻 | t | 1.1 | | | 別途計上 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

土工(ヒューム管内径450φ撤去・基礎ブロック設置500□×2100 ※同位置)舗装復旧含む

No 131

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | | 摘 要 |
|-------|---------|----------------|------|--|---|
| 工事費 | 舗装版切断 | m | 4.4 | | 土木工事単価 |
| | 舗装版破碎 | m ² | 1.2 | | 土木工事単価 |
| | 床掘 | m ³ | 1.0 | | 土木工事単価 |
| | 埋戻し | m ³ | 1.7 | | 土木工事単価 |
| | 路盤工埋戻用砂 | m ³ | 0.2 | | 土木工事単価 |
| | 路盤工碎石 | m ³ | 0.1 | | 土木工事単価 |
| | 表層(歩道部) | m ² | 1.0 | | 土木工事単価 |
| | 計 | | | | |
| 運搬費 | アスファルト殻 | m ³ | 0.04 | | 別途計上 運搬距離による |
| 処分費 | アスファルト殻 | t | 0.08 | | 受入施設へ |
| 運搬費 | コンクリート殻 | m ³ | 0.5 | | 別途計上 運搬距離による |
| 処分費 | コンクリート殻 | t | 1.1 | | 別途計上 |
| 直接工事費 | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | |

抱柱型分電盤取付

No 132

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|------|-----|-----|---|
| 分 電 盤 | 支給 | | | | | |
| 取付バンド | IBT-312 | 個 | 2 | | | 建設物価 |
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.52 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.35 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

抱柱型分電盤撤去(再利用なし)

No 133

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|-------|-----|-----|---|
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.26 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.175 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

自立型分電盤取付

No 134

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|-----|-----|-----|---|
| 分 電 盤 | 支給 | | | | | |
| 支 柱 | 支給 | | | | | |
| 工事費 | 技術者 | 人 | 0.5 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 電工 | 人 | 2.0 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 1.0 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

自立型分電盤撤去(再利用なし)

No 135

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 技術者 | 人 | 0.25 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 電工 | 人 | 1.0 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 普通作業員 | 人 | 0.5 | | | R3国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) |
| | 労務費計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

建設副産物処理(産廃灯具※安定器除く)

No 136

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 建設副産物処理(産廃灯具※安定器除く) | | t | 1 | | | 実勢価格調査単価 |
| 工事価格 | | | | | | |

建設副産物処理(安定器)

No 137

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 建設副産物処理(安定器) | | t | 1 | | | 実勢価格調査単価 |
| 工事価格 | | | | | | |

建設副産物処理(蛍光管類)

No 138

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 建設副産物処理(蛍光管類) | | t | 1 | | | 土木工事単価 |
| 工事価格 | | | | | | |

建設副産物処理(木くず)

No 139

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 建設副産物処理(木くず) | | t | 1 | | | 土木工事単価 |
| 工事価格 | | | | | | |

建設副産物処理(コンクリート)

No 140

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 建設副産物処理(コンクリート) | | t | 1 | | | 土木工事単価 |
| 工事価格 | | | | | | |

現場発生品運搬(産廃灯具、安定器、単独柱等:2km以下)

No 141

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|---|
| 現場発生品運搬(産廃灯具、単独柱等)2km以下 | | | | | | |
| | トラッククレーン | 回 | 1 | | | 土木工事単価 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

現場発生品運搬(産廃灯具、安定器、単独柱等:5km以下)

No 142

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|---|
| 現場発生品運搬(産廃灯具、単独柱等)5km以下 | | | | | | |
| | トラッククレーン | 回 | 1 | | | 土木工事単価 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

現場発生品運搬(産廃灯具、安定器、単独柱等:9km以下)

No 143

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|---|
| 現場発生品運搬(産廃灯具、単独柱等)9km以下 | | | | | | |
| | トラッククレーン | 回 | 1 | | | 土木工事単価 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

現場発生品運搬(産廃灯具、安定器、単独柱等:14km以下)

No 144

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|---|
| 現場発生品運搬(産廃灯具、単独柱等)14km以下 | | | | | | |
| | トラッククレーン | 回 | 1 | | | 土木工事単価 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

現場発生品運搬(産廃灯具、安定器、単独柱等:20km以下)

No 145

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|---|
| 現場発生品運搬(産廃灯具、単独柱等)20km以下 | | | | | | |
| | トラッククレーン | 回 | 1 | | | 土木工事単価 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

現場発生品運搬(産廃灯具、安定器、単独柱等:27km以下)

¥0

No 146

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|---|
| 現場発生品運搬(産廃灯具、単独柱等)14km以下 | | | | | | |
| | トラッククレーン | 回 | 1 | | | 土木工事単価 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

アスファルト殻運搬(舗装版破碎人力積込:2.5km以下)

No 147

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----------|----------------|-----|-----|-----|---|
| 0 | | | | | | |
| | アスファルト殻運搬 | m ³ | 1 | | | 土木工事単価 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

アスファルト殻運搬(舗装版破碎人力積込:6.5km以下)

No 148

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----|-----|-----|---|
| アスファルト殻運搬(舗装版破碎人力積込)6.5km以下 | | | | | | |
| | アスファルト殻運搬 | m ³ | 1 | | | 土木工事単価 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

アスファルト殻運搬(舗装版破碎人力積込:11.0km以下)

No 149

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------|-----------|----------------|-----|-----|-----|---|
| アスファルト殻運搬(舗装版破碎人力積込)11.0km以下 | | | | | | |
| | アスファルト殻運搬 | m ³ | 1 | | | 土木工事単価 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

アスファルト殻運搬(舗装版破碎人力積込:15.0km以下)

No 150

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------|-----------|----------------|-----|-----|-----|---|
| アスファルト殻運搬(舗装版破碎人力積込)15.0km以下 | | | | | | |
| | アスファルト殻運搬 | m ³ | 1 | | | 土木工事単価 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

アスファルト殻運搬(舗装版破碎人力積込:24.0km以下)

No 151

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------|-----------|----------------|-----|-----|-----|---|
| アスファルト殻運搬(舗装版破碎人力積込)24.0km以下 | | | | | | |
| | アスファルト殻運搬 | m ³ | 1 | | | 土木工事単価 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

コンクリート殻運搬(無筋 機械積込:1.6km以下)

No 152

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------|-----------|----------------|-----|-----|-----|---|
| コンクリート殻運搬(無筋 機械積込)1.6km以下 | | | | | | |
| | コンクリート殻運搬 | m ³ | 1 | | | 土木工事単価 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

コンクリート殻運搬(無筋 機械積込:5.7km以下)

No 153

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------|-----------|----------------|-----|-----|-----|---|
| コンクリート殻運搬(無筋 機械積込)5.7km以下 | | | | | | |
| | コンクリート殻運搬 | m ³ | 1 | | | 土木工事単価 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

コンクリート殻運搬(無筋 機械積込 : 10.9km以下)

No 154

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------|-----------|----------------|-----|-----|-----|---|
| コンクリート殻運搬(無筋 機械積込)10.9km以下 | | | | | | |
| | コンクリート殻運搬 | m ³ | 1 | | | 土木工事単価 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

コンクリート殻運搬(無筋 機械積込 : 14.4km以下)

No 155

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------|-----------|----------------|-----|-----|-----|---|
| コンクリート殻運搬(無筋 機械積込)14.4km以下 | | | | | | |
| | コンクリート殻運搬 | m ³ | 1 | | | 土木工事単価 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

コンクリート殻運搬(無筋 機械積込 : 23.2km以下)

No 156

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------|-----------|----------------|-----|-----|-----|---|
| コンクリート殻運搬(無筋 機械積込)23.2km以下 | | | | | | |
| | コンクリート殻運搬 | m ³ | 1 | | | 土木工事単価 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

交通誘導警備員(公安委員会認定路線 路肩規制・車線規制)

No 157

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|---|
| 工事費 | 交通誘導警備員A | 人 | 1 | | | R3.3公共工事労務単価 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

交通誘導警備員(公安委員会認定路線 路肩規制・車線規制・片側交互通行規制)

No 158

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|---|
| 工事費 | 交通誘導警備員A | 人 | 1 | | | R3.3公共工事労務単価 |
| | 交通誘導警備員B | 人 | 1 | | | R3.3公共工事労務単価 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

交通誘導警備員(公安委員会認定路線 片側交互通行規制)

No 159

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|---|
| 工事費 | 交通誘導警備員A | 人 | 1 | | | R3.3公共工事労務単価 |
| | 交通誘導警備員B | 人 | 2 | | | R3.3公共工事労務単価 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

交通誘導警備員(認定路線外 路肩規制・車線規制)

No 160

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|---|
| 工事費 | 交通誘導警備員B | 人 | 1 | | | R3.3公共工事労務単価 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

交通誘導警備員(認定路線外 路肩規制・車線規制・片側交互通行規制)

No 161

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|---|
| 工事費 | 交通誘導警備員B | 人 | 2 | | | R3.3公共工事労務単価 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

交通誘導警備員(認定路線外 片側交互通行規制)

No 162

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|---|
| 工事費 | 交通誘導警備員B | 人 | 3 | | | R3.3公共工事労務単価 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

緊急対応費(高所 器具撤去等 昼間 回/半日)

No 163

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|---|
| 工事費 (段取り～跡片付け含む) | 電工 | 人 | 0.5 | | | |
| | 普通作業員 | 人 | 1.0 | | | |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 2.6 | | | 建設機械等損料表北海道補正版 運転日当り標準運転時間/2 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

緊急対応費(高所 器具撤去等 夜間 回/半日)

No 164

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|---|
| 工事費 (段取り～跡片付け含む) | 電工 | 人 | 0.5 | | | |
| | 普通作業員 | 人 | 1.0 | | | |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 2.6 | | | 建設機械等損料表北海道補正版 運転日当り標準運転時間/2 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

緊急対応費(4tユニット 単独柱撤去等 昼間 回/半日)

No 165

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----|---|
| 工事費 (段取り～跡片付け含む) | 電工 | 人 | 0.5 | | | |
| | 普通作業員 | 人 | 1.0 | | | |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 2.6 | | | 建設機械等損料表北海道補正版 運転日当り標準運転時間/2 |
| | 4tユニット | H | 2.9 | | | 建設機械等損料表北海道補正版 運転日当り標準運転時間/2 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

緊急対応費(4tユニック 単独柱撤去等 夜間 回/半日)

No 166

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----|---|
| 工事費 (段取り～跡片付け含む) | 電工 | 人 | 0.5 | | | |
| | 普通作業員 | 人 | 1.0 | | | |
| | 労務費計 | | | | | |
| | 高所作業車 | H | 2.6 | | | 建設機械等損料表北海道補正版 運転日当り標準運転時間/2 |
| | 4tユニック | H | 2.9 | | | 建設機械等損料表北海道補正版 運転日当り標準運転時間/2 |
| | 計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | 労務費の25% |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |

共架判定調査

No 167

| 名 称 | 型 式 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----|------|-----|-----|---|
| 工事費 | 電工 | 人 | 0.10 | | | 策定単価 |
| | 普通作業員 | 人 | 0.10 | | | 策定単価 |
| | 労務費計 | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | | | |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用) |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用) |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率) |
| 工事価格 | | | | | | |