

令和 3 年度施行

業務設計書(公示用)

業務名：手稲区遊器具等維持管理業務

令和 3 年 2 月 単価適用

手稲区土木部維持管理課

業務名:手稲区遊器具等維持管理業務

業務委託費	原	円
業務価格	原	円
消費税等相当額	原	円

業務の説明

1. 業務の場所

- ・ 手稲区内全域
公園306箇所 (数量調書参照)

2. 業務の概要

- ・ 遊器具点検 1式
- ・ 遊器具注油 1式
- ・ 遊器具等修繕 1式

3. 業務の期間

- ・ 令和3年4月1日より令和4年3月31日まで

4. 仕様書等

- ・ 手稲区遊器具等維持管理業務仕様書による。
- ・ 札幌市公園及び街路樹総合維持管理業務仕様書による。
- ・ 土木工事共通仕様書による。

本 業 務 費 内 訳 書

工 種	種 別	細 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本 業 務 費							
	遊器具修繕		式	1			第 1 号 内 訳 書
	直接業務費計						
		共 通 仮 設 費					諸経費算出調書
		共 通 仮 設 費	式	1			
	小 計 (純業務費)						
		現 場 管 理 費	式	1			諸経費算出調書
	業務原価計						
		一 般 管 理 費	式	1			諸経費算出調書
		投 棄 料	式	1			投棄料算出調書
	業務委託費						
		消費税等 相 当 額	式	1 1			諸経費算出調書
	総 委 託 費						

札 幌 市

(本業務費内訳書 甲)

諸 経 費 算 出 調 書

直接業務費	原	
共通仮設費率	原	
共通仮設費	原	
小計	原	
現場管理費率	原	
現場管理費	原	
業務原価計	原	
一般管理費率	原	
一般管理費	原	
投棄料	原	
業務委託費	原	
消費税相当額	原	
総委託費	原	

投 棄 料 算 出 調 書

		数量	単位	単価	金額
破碎・焼却・ 木くずなど	原	1.0	t	円	円
木くず・再生	原	1.0	t	円	円
コンクリート(無筋)	原	1.0	t	円	円
コンクリート(有筋)	原	1.0	t	円	円
廃プラスチック	原	0.01	t	円	円
合 計				原	円(千円未満切捨て)

遊 器 具 管 理 業 務 内 訳 書

一金 _____ 円
円

内 訳 第 1 号内訳書

名 称	形 質	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1 プランコ共通 シャックル取替	フック,ヘアリングシャックル	1 個	1			共単算 1
2 プランコ共通 ヘアリングシャックルピン取替	ローラーヘアリング オイルレスヘアリング	1 基	1			共単算 2
3 大型二人用プランコ 梁取替	80A	1 本	1			共単算 3
4 大型二人用プランコ 支柱取替(基礎共)	50A	1 本	1			共単算 4
5 大型二人用プランコ 蛙又ソケット取替	A型ソケット,三又ソケット	1 個	1			共単算 5
6 大型二人用プランコ 吊金具取替	吊金具80A	1 個	5			共単算 6
8 大型二人用プランコ 吊席取替 B	樹脂タイプ座板	1 吊	5			共単算 8
9 大型二人用プランコ ロックチェーン取替 A	フック付,カギ付,S管付	1 吊	1			共単算 9
10 大型二人用プランコ ロックチェーン取替 B	フックタルマ金具付 カギ付,S管・タルマ付	1 吊	1			共単算 10
11 大型二人用プランコ ロックチェーン取替 C	ロックチェーンのみ	1 本	1			共単算 11
12 大型二人用プランコ ロックチェーン取替 D	半駒	1 本	1			共単算 12
13 大型二人用プランコ ロックチェーン修理	曲がり直し	1 箇所	1			共単算 13
14 大型二人用プランコ 腰掛取付金具取替	タルマ金具,ボルト	1 個	1			共単算 14
16 大型二人用プランコ 腰板取替 B	樹脂タイプ座板	1 枚	1			共単算 16
20 小型二人用プランコ 梁取替	50A	1 本	1			共単算 20
21 小型二人用プランコ 支柱取替(基礎共)	40A	1 本	1			共単算 21
22 小型二人用プランコ 蛙又ソケット取替	A型ソケット,三又ソケット	1 個	1			共単算 22
23 小型二人用プランコ 吊金具取替	50A	1 個	5			共単算 23
25 小型二人用プランコ 吊席取替 B	樹脂タイプ座板	1 吊	5			共単算 25

札 幌 市

(業務内訳用紙 甲)

	名 称	形 質	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
26	小型二人用ブランコ 吊鎖取替	フック付	1 吊	1			共単算 26
29	小型二人用ブランコ 腰板取替 B	樹脂タイプ座板	1 枚	1			共単算 29
30	小型二人用ブランコ 吊鎖修理	吊鎖切りつめ	1 吊	1			共単算 30
34	ブランコ安全柵 脚柱取替		1 本	2			共単算 34
35	ブランコ安全柵 コーナー金具取替	三方金具	1 個	1			共単算 35
36	ブランコ安全柵 エルボ取替		1 個	1			共単算 36
37	ブランコ安全柵 チース取替		1 個	1			共単算 37
38	ブランコ安全柵 横管取替 A	L=1,600	1 本	1			共単算 38
39	ブランコ安全柵 横管取替 B	L=5,500・L=3,600	1 本	1			共単算 39
41	滑台共通 滑走面下り口修理 A	浮上直し	1 箇所	1			共単算 41
42	滑台共通 滑走面下り口修理 B	下り口加工(基礎共)	1 箇所	1			共単算 42
43	滑台共通 滑走面下り口修理 C	基礎据付直し	1 箇所	1			共単算 43
44	滑台共通 滑走面底板修理	プラスチックまくれ直し	1 箇所	1			共単算 44
45	滑台共通 支柱取替 A	支柱4本型(基礎共)	1 本	1			共単算 45
46	滑台共通 支柱取替 B	単柱型(基礎共)	1 本	1			共単算 46
47	滑台共通 滑走面ステン棒溶接	滑走面(面底)ステン棒溶接	1 箇所	1			共単算 47
48	滑台共通 ローラースレート取替	ローラースレート 34×L450	1 本	1			共単算 48
50	滑台共通 ローラースレート取替	ローラースレート 34×L590	1 本	1			共単算 50
51	滑台共通 滑走面側面隙間加工		1 面	1			共単算 51
53	中型滑台 踊場縞鋼板取替		1 基	1			共単算 53
55	中型滑台 手摺取替		1 組	1			共単算 55

札

幌

市

(業務内訳書用紙 乙)

名 称	形 質	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
56 中型滑台 滑走面取替 A		1 面	1			共単算 56
57 中型滑台 滑走面取替 B	ステンレス張 3m	1 面	2			共単算 57
58 中型滑台 滑走面取替 C	FRP 3m	1 面	1			共単算 58
59 中型滑台 滑走面底板張替 A	プラスチック張 3m	1 面	1			共単算 59
60 中型滑台 滑走面底板張替 B	ステンレス張 3m	1 面	1			共単算 60
61 中型滑台 滑走面修理 A	フレーム取替	1 面	1			共単算 61
62 中型滑台 滑走面修理 B	側面張替	1 面	1			共単算 62
63 中型滑台 滑走面修理 C	曲り直し	1 面	1			共単算 63
64 大一流型滑台 踊場取替		1 基	1			共単算 64
65 大一流型滑台 踊場縞鋼板取替		1 基	1			共単算 65
66 放射型滑台 踊場取替		1 基	1			共単算 66
67 放射型滑台 踊場縞鋼板取替		1 基	1			共単算 67
69 大一流・放射型滑台 手摺取替		1 組	1			共単算 69
70 大一流・放射型滑台 滑走面取替 A	プラスチック張 4m	1 面	1			共単算 70
71 大一流・放射型滑台 滑走面取替 B	ステンレス張 4m	1 面	1			共単算 71
72 大一流・放射型滑台 滑走面取替 C	FRP 4m	1 面	1			共単算 72
73 大一流・放射型滑台 滑走面底板張替 A	プラスチック張 4m	1 面	1			共単算 73
74 大一流・放射型滑台 滑走面底板張替 B	ステンレス張 4m	1 面	1			共単算 74
75 大一流・放射型滑台 滑走面修理 A	滑走面フレーム取替	1 面	1			共単算 75
76 大一流・放射型滑台 滑走面修理 B	滑走面側面取替	1 面	1			共単算 76
77 大一流・放射型滑台 滑走面修理 C	滑走面曲り直し	1 面	1			共単算 77
78 鉄棒共通 端ソケット取替	端ソケット	1 個	2			共単算 78

札

幌

市

(業務内訳書用紙 乙)

名 称	形 質	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
79 鉄棒共通 中間ソケット取替	中間ソケット	1 個	2			共単算 79
80 鉄棒共通 ハ―取替	ハ―	1 本	2			共単算 80
81 鉄棒共通 支柱取替(基礎共)		1 本	1			共単算 81
82 鉄棒共通 基礎修理	基礎据付け直し	1 本	1			共単算 82
83 複列シーソー 梁取替	50A	1 本	1			共単算 83
84 複列シーソー(桧) 端ソケット取替 A	端ソケット	1 個	1			共単算 84
85 複列シーソー(FRP) 端ソケット取替 B	端ソケット	1 個	1			共単算 85
86 複列シーソー(桧) 板取替 A	板(金具付)取替	1 枚	1			共単算 86
87 複列シーソー(桧) 板取替 B	板(板のみ)取替	1 枚	1			共単算 87
88 複列シーソー(FRP) 板取替 C	板(金具付)取替	1 枚	1			共単算 88
89 複列シーソー(桧) センター金具取替 A	センター金具(桧用)	1 個	1			共単算 89
90 複列シーソー(FRP) センター金具取替 B	センター金具(FRP用)	1 個	1			共単算 90
92 複列シーソー ゴムストッパー取付		1 個	1			共単算 92
93 複列シーソー ゴムストッパー修理	据付直し	1 個	1			共単算 93
94 複列シーソー 基礎修理	据付直し	1 基	1			共単算 94
95 複列シーソー ハンドル取替		1 組	1			共単算 95
96 複列シーソー 板止めカラー位置直し	据付直し	1 基	1			共単算 96
97 複列シーソー 仕様変更	(複列から単列)	1 基	3			共単算 97
98 複列シーソー 支柱取替	(基礎付50A)	1 本	1			共単算 98
99 太鼓梯子 センター金具取替		1 個	1			共単算 99
100 山形雲梯 中間ソケット取替		1 個	1			共単算 100

札

幌

市

(業務内訳書用紙 乙)

名 称	形 質	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
101 山形雲梯	端ソケット	1	1			共単算 101
端ソケット取替		個				
102 背付ベンチ(ラワン)	背付ベンチ(ラワン)L=1.2	1	5			共単算 102
腰板取替A(取付金具含)	30×85×1,200	枚				
103 背無ベンチ(ラワン)	背付ベンチ(ラワン)L=1.5	1	1			共単算 103
腰板取替B(取付金具含)	35×90×1,500	枚				
104 背付ベンチ(桧)	背付ベンチ(桧)L=1.8	1	1			共単算 104
腰板取替C(取付金具含)	30×85×1,800	枚				
105 背無ベンチ(桧)	背無ベンチ(桧)L=1.8	1	1			共単算 105
腰板取替D(取付金具含)	45×50×1,800	枚				
106 背付・背無ベンチ(米桐)	背付・無ベンチ(米桐)L=2.0	1	5			共単算 106
腰板取替E(取付金具含)	40×60×2,000	枚				
107 背付・背無ベンチ(ラワン)	背付・無ベンチ(ラワン)	1	1			共単算 107
腰板取替F(取付金具含)	L=500mm以下	枚				
108 背付・背無ベンチ(ラワン)	背付・無ベンチ(ラワン)	1	1			共単算 108
腰板取替G(取付金具含)	L=700mm以下	枚				
109 背付・背無ベンチ(ラワン)	背付・無ベンチ(ラワン)	1	1			共単算 109
腰板取替H(取付金具含)	L=900mm以下	枚				
110 縁 台(ラワン)	縁台(ラワン)	1	5			共単算 110
腰板取替I(取付金具含)	35×100×1,500	枚				
111 ベンチ共通	L=1.800以内	1	1			共単算 111
腰板取替J(取付金具含)	廃プラ再利用タイプ	枚				
112 ベンチ共通		1	1			共単算 112
腰板取替K(取付金具含)		枚				
113 ベンチ共通		1	1			共単算 113
据付直し A		基				
114 縁 台		1	1			共単算 114
据付直し B		基				
115 円形・六角スツール		1	1			共単算 115
据付直し C		基				
116 園名板(札公型A)	札公A型	1	1			共単算 116
板面取替A		枚				
117 園名板(札公型B)	札公B型	1	3			共単算 117
板面取替B		枚				
118 園名板(札公型A)	基礎再利用	1	1			共単算 118
脚注取替 A		基				
119 園名板(札公型B)	基礎再利用	1	1			共単算 119
脚注取替 B		基				
120 園名板(札公型)		1	1			共単算 120
ガイドブック板取替		枚				
121 園名板(札公型)		1	1			共単算 121
裏面鉄板取替		枚				
122 園名板(札公型)		1	1			共単算 122
ポリカーボネイトカバー取替		枚				

札

幌

市

(業務内訳書用紙 乙)

名 称	形 質	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
123 園名板(札公型)		1	1			共単算 123
脚柱倒れ直し		基				
124 園名板(札公型)		1	1			共単算 124
基礎据付直し		基				
125 園名板(札公型A)	(基礎再利用型)	1	1			共単算 125
園名板取替A		基				
126 園名板(札公型B)	(基礎再利用型)	1	5			共単算 126
園名板取替B		基				
127 園名版(札公型)	公園管理者名記載用	1	1			共単算 127
園名板附帯プレート取替		箇所				
128 注意看板設置	670×670(巾)×810(タテ)版(450×600),基礎(300×300×300PC)有	1	1			共単算 128
注意看板設置 A	文字印刷4色以内	基				
129 注意看板設置	670×670(巾)×810(タテ)版(450×900),基礎(300×300×300PC)有	1	1			共単算 129
注意看板設置 B	文字印刷5色以内	基				
130 注意看板設置	亜鉛鋼板+FRP焼付塗装(450×600),基礎(400×400×300PC)有	1	1			共単算 130
注意看板設置 C	文字書込60文字以内	基				
131 注意看板設置	亜鉛鋼板+FRP焼付塗装(600×900),基礎(400×400×300PC)有	1	1			共単算 131
注意看板設置 D	文字書込100文字以内	基				
132 注意看板設置	亜鉛鋼板+FRP焼付塗装(600×450),土中立込	1	1			共単算 132
注意看板設置 E	文字書込60文字以内	基				
133 注意看板		1	1			共単算 133
注意看板取替A(板面のみ)		枚				
134 注意看板		1	1			共単算 134
注意看板取替B(板面のみ)		枚				
135 注意看板		1	1			共単算 135
注意看板取替C(板面のみ)		枚				
136 注意看板		1	1			共単算 136
注意看板取替D(板面のみ)		枚				
137 注意看板		1	1			共単算 137
注意看板取替E(板面のみ)		枚				
143 注意看板	450×600用2本支柱	1	1			共単算 143
支柱取替 A(基礎共)	注意看板用支柱A	本				
144 注意看板	600×900用2本支柱	1	1			共単算 144
支柱取替 B(基礎共)	注意看板用支柱B	本				
145 注意看板	単柱用	1	1			共単算 145
支柱取替 C(基礎共)		本				
146 注意看板		1	1			共単算 146
基礎据付直し		基				
148 遊器具注油		10	242			共単算 148
		箇所				
149 木製遊具類	米杵,L=3.6m以内	1	1			共単算 149
木製遊具材料費 A	防腐注入・各種加工・塗装込	m3				

札 幌 市

(業務内訳書用紙 乙)

名 称	形 質	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
150 木製遊具類		1	1			共単算 150
木製遊具材料費 B	防腐注入・各種加工・塗装込	m3				
151 木製遊具類	四阿・ターザンロープ・屋根付施設類	1	1			共単算 151
支柱取替手間 A		本				
152 木製遊具類	パイプ式遊器具類	1	1			共単算 152
支柱取替手間 B		本				
153 木製遊具類	ボルト式遊器具類	1	1			共単算 153
支柱取替手間 C		本				
154 木製遊具類	低支柱 L=1,200	1	1			共単算 154
支柱取替手間 D		本				
155 木製遊具類	受材,ボルト式遊器具類	1	1			共単算 155
梁・桁・横木取替手間 A		本				
156 木製遊具類	藤棚,パイプ式,ほぞ式遊具類	1	1			共単算 156
梁・桁・横木取替手間 B		本				
157 木製遊具類	ターザンロープ,ネット型遊具類	1	1			共単算 157
梁・桁・横木取替手間 C		本				
158 木製遊具類	床板,特殊ベンチ板,化粧板,格子類	1	1			共単算 158
板材取替手間 A		枚				
159 木製遊具類	L=900以内	1	1			共単算 159
板材取替手間 B		枚				
160 木製遊具類	400×400×450	1	1			共単算 160
支柱基礎取替 A		基				
161 木製遊具類	500×500×550	1	1			共単算 161
支柱基礎取替 B		基				
162 木製遊具類	500×800×550	1	1			共単算 162
支柱基礎取替 C		基				
163 木製遊具類	300×300×550	1	1			共単算 163
支柱基礎取替 D		基				
164 木製遊具類	400×400×550	1	1			共単算 164
支柱基礎取替 E		基				
165 木製遊具類	コンクリートブロック穴	1	1			共単算 165
基礎再利用目的掘削	再利用掘削H=200以上	箇所				
166 遊具撤去	小型二人用ブランコ	1	1			共単算 166
遊具撤去 A	(購入土埋戻し,構造物取り壊し,片付含)	基				
167 遊具撤去	小型二人用ブランコ安全柵	1	1			共単算 167
遊具撤去 B		基				
168 遊具撤去	大型二人用ブランコ	1	1			共単算 168
遊具撤去 C		基				
169 遊具撤去	大型二人用ブランコ安全柵	1	1			共単算 169
遊具撤去 D	(購入土埋戻し,構造物取り壊し,片付含)	基				
170 遊具撤去	複列シーソー	1	1			共単算 170
遊具撤去 E	(購入土埋戻し,構造物取り壊し,片付含)	基				
171 遊具撤去	大一流滑台	1	1			共単算 171
遊具撤去 F	(購入土埋戻し,構造物取り壊し,片付含)	基				

名 称	形 質	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
172 遊具撤去		1	1			共単算 172
遊具撤去 G	(購入土埋戻し,構造物取り壊し,片付含)	基				
173 遊具撤去	中型滑台	1	1			共単算 173
遊具撤去 H	(購入土埋戻し,構造物取り壊し,片付含)	基				
174 遊具撤去	四間鉄棒	1	1			共単算 174
遊具撤去 I	(購入土埋戻し,構造物取り壊し,片付含)	基				
175 遊具撤去	三間中鉄棒	1	1			共単算 175
遊具撤去 J	(購入土埋戻し,構造物取り壊し,片付含)	基				
176 遊具撤去	太鼓梯子	1	1			共単算 176
遊具撤去 K	(購入土埋戻し,構造物取り壊し,片付含)	基				
177 遊具撤去	山型雲梯	1	1			共単算 177
遊具撤去 L	(購入土埋戻し,構造物取り壊し,片付含)	基				
178 遊具撤去	看板類	1	1			共単算 178
遊具撤去 M	(購入土埋戻し,構造物取り壊し,片付含)	基				
179 遊具撤去	背付ベンチ	1	1			共単算 179
遊具撤去 N	(購入土埋戻し,構造物取り壊し,片付含)	基				
180 遊具撤去	縁台・ラワン	1	1			共単算 180
遊具撤去 O	(購入土埋戻し,構造物取り壊し,片付含)	基				
181 遊具撤去	野外卓	1	1			共単算 181
遊具撤去 P	(購入土埋戻し,構造物取り壊し,片付含)	基				
182 遊具撤去	スツール	1	1			共単算 182
遊具撤去 Q	(購入土埋戻し,構造物取り壊し,片付含)	基				
183 遊具撤去	車止	1	1			共単算 183
遊具撤去 R	(購入土埋戻し,構造物取り壊し,片付含)	基				
184 スプリング遊具	ニット製品	1	1			共単算 184
スプリング取替A		基				
186 スプリング遊具	コンパン製品	1	1			共単算 186
スプリング取替C		基				
187 スプリング遊具	ニット製品	1	1			共単算 187
スプリング取付金具取替A		基				
189 スプリング遊具	コンパン製品	1	1			共単算 189
スプリング取付金具取替C		基				
190 スプリング遊具	ニット製品	1	1			共単算 190
スプリングベース取替A		基				
192 スプリング遊具		1	1			共単算 192
ゴム製手摺及び足掛取付		本				
193 スプリング遊具		1	1			共単算 193
ブルーバー(短)取替		本				
194 スプリング遊具		1	1			共単算 194
ブルーバー(長)取替		本				
195 グローブジャングル		1	1			共単算 195
基礎据付直し		基				
196 グローブジャングル	R管、直管	1	1			共単算 196
横管取替		本				

札

幌

市

(業務内訳書用紙 乙)

	名 称	形 質	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
197	グローブシヤングル 縦管取替		1 本	1			共単算 197
198	グローブシヤングル スラスト板取替		1 枚	1			共単算 198
199	ターサンロープ° ワイヤーロープ取替	25m以内, φ 10～15以内 ワイヤークリップ, クッションゴム含	1 連	1			共単算 199
200	ターサンロープ° 吊ロープ取替		1 本	1			共単算 200
201	車 止 車止(上物)取替A	人造石・角型	1 基	1			共単算 201
202	車 止 車止(上物)取替B	パンダ・ゾウ	1 基	2			共単算 202
204	車 止 車止(上物)取替D	木製A型	1 基	1			共単算 204
205	車 止 車止(上物)取替E	木製B型	1 基	1			共単算 205
206	車 止 基礎据付直し		1 基	1			共単算 206
207	遊器具共通 ボルト・ナット類取替 A	ベンチ類	1 箇所	1			共単算 207
208	遊器具共通 ボルト・ナット類取替 B	鋼製遊具類	1 箇所	1			共単算 208
209	遊器具共通 ボルト・ナット類取替 C	木製遊具類	1 箇所	1			共単算 209
210	遊器具共通 ボルト締付直し A	コンビネーション・木製遊具	1 基	1			共単算 210
211	遊器具共通 ボルト締付直し B	ベンチ・小型遊器具類	1 基	1			共単算 211
212	遊器具共通 鋼管類支柱穴あけ	鋼管内部腐食対応(水抜き穴)	1 本	1			共単算 212
213	遊器具共通 鋼管類部分溶接取替 A	32A内×1,000mm以内	1 本	1			共単算 213
214	遊器具共通 鋼管類部分溶接取替 B	50A内×1,000mm以内	1 本	1			共単算 214
215	遊器具共通 部分溶接仕上	鋼管類腐食部	1 箇所	1			共単算 215
216	遊器具共通 FRP部分補修 A	割れ200mm内, 穴 φ 20mm内外	1 箇所	1			共単算 216
217	遊器具共通 FRP部分補修 B	割れ500mm内, 穴 φ 50mm内外	1 箇所	1			共単算 217
218	遊器具共通 FRP部分補修 C	割れ800mm内, 穴 φ 100mm内外	1 箇所	1			共単算 218

札幌市

(業務内訳書用紙 乙)

名 称	形 質	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
219 遊器具共通 鋼管類曲がり直し A		1 箇所	1			共単算 219
220 遊器具共通 鋼管類曲がり直し B	40A以内	1 箇所	1			共単算 220
221 遊器具共通 ささくれ落し(表面研磨)仕上 A	素地調整・部分塗装 鋼製遊具類	1 ㎡	1			共単算 221
222 遊器具共通 ささくれ落し(表面研磨)仕上 B	素地調整・部分塗装 木製遊具類	1 ㎡	1			共単算 222
223 遊器具共通 吊席取替	タイヤ付	1 吊	1			共単算 223
224 遊器具共通 吊席取替	タイヤのみ	1 個	1			共単算 224
225 遊器具共通 クレモナロープ取替 A	φ 12mm以内×20m以内	1 本	1			共単算 225
226 遊器具共通 クレモナロープ取替 B	φ 30mm以内×5m以内	1 本	1			共単算 226
227 遊器具共通 ネット補修	φ 18～20mm	1 ㎡	1			共単算 227
228 遊器具共通 樹脂部分補修A	割れ100mm内、穴 φ 20mm内外	1 箇所	1			共単算 228
229 遊器具共通 樹脂部分補修B	割れ200mm内、穴 φ 40mm内外	1 箇所	1			共単算 229
230 遊器具共通 樹脂部分補修C	割れ300mm内	1 箇所	1			共単算 230
231 遊器具共通 パテ部分補修	欠け、キズ補修	1 基	1			共単算 231
232 遊器具共通 溶接A	亀裂	1 箇所	2			共単算 232
233 遊器具共通 溶接B	鋼管32A以下	1 本	1			共単算 233
234 遊器具共通 溶接C	鋼管40A以上 サヤ管含む	1 本	1			共単算 234
235 遊器具共通 溶接D	メクラキャップ50Aまで	1 個	1			共単算 235
236 水飲台 クレーチング固定(プレート式)	造園工事標準図	1 個	1			共単算 236
237 敷床板 敷床板設置A	支給品	1 基	1			共単算 237
238 敷床板 敷床板設置B	購入品	1 基	1			共単算 238
239 敷床板 敷床板撤去		1 基	1			共単算 239
240 ゴムチップマット ゴムチップマット設置A	500mm×500mm	1 枚	1			共単算 240

札

幌

市

(業務内訳書用紙 乙)

名 称	形 質	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
241 ゴムチップマット		1	1			共単算 241
ゴムチップ°マット設置B		枚				
242 塗装	ポリウレタン樹脂系塗料	1	1			共単算 242
塗装塗替(鉄部)		m ²				
243 塗装	合成樹脂調合°イント	1	1			共単算 243
塗装塗替(木部)		m ²				
244 塗装	ポリウレタン樹脂系塗料	1	1			共単算 244
塗装塗替(コンクリート部)		m ²				1272
245 精密点検	スライドボックス、ターンバックルボックス	1	22			共単算 245
ターザンロープ精密点検		基				
246 精密点検	スライドボックス	1	2			共単算 246
レールウェイ精密点検		基				
247 中型滑台		1	1			共単算 247
階段セット取替(新型)		組				
248 中型滑台		1	2			共単算 248
踊場取替(新型)		基				
249 大一流・放射型滑台		1	1			共単算 249
階段セット取替(新型)		組				
250 遊具共通		1	1			共単算 250
年齢表示シール貼り付け		枚				
261 緊急対応		1	6			共単算 261
緊急対応出勤(休日)		ヶ所				
262 点検	第1回目点検・平均11公園/日	1	305			共単算 262
遊器具点検・報告書作成		公園				
263 点検	第2回目点検・平均13公園/日	1	305			共単算 263
遊器具点検・報告書作成		公園				
264 規準調査		1	30			共単算 264
規準調査・施設A		基				
265 規準調査		1	16			共単算 265
規準調査・施設B		基				
266 規準調査		1	1			共単算 266
規準調査・施設C		基				
267 規準調査		1	4			共単算 267
規準調査・小型複合		基				

札

幌

市

(業務内訳書用紙 乙)

名 称	形 質	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
301 冬期点検		1	6			単算 301
雪状況点検		日				
302 施設周囲除雪		10	50			単算 302
人力除雪		m3				
303 外柵補修A	パネル設置	1	1			単算 303
PG-1. 5C		m				
304 外柵補修B	パネル設置	1	1			単算 304
PG-2C		m				
305 外柵補修C	パネル設置	1	1			単算 305
PG-3C		m				
306 外柵補修D	H1.8/W1.5	1	1			単算 306
ネットフェンス張替え		m ²				
307 外柵補修E	H3.0/W1.8	1	1			単算 307
ネットフェンス張替え		m ²				
308 大型2人用ブランコ	(支給品)	1	1			単算 308
吊席取替B(樹脂タイプ座板)		吊				
309 大型2人用ブランコ	(支給品)	1	1			単算 309
腰板取替B(樹脂タイプ座板)		枚				
310 小型2人用ブランコ	(支給品)	1	1			単算 310
吊席取替B(樹脂タイプ座板)		吊				
311 小型2人用ブランコ	(支給品)	1	1			単算 311
腰板取替B(樹脂タイプ座板)		枚				
312 鉄棒共通	(支給品)	1	1			単算 312
バー取替		本				
313 ゴムチップマット設置A	(支給品)	1	1			単算 313
(500mm×500mm)		枚				
314 ゴムチップマット設置B	(支給品)	1	1			単算 314
(1000mm×1000mm)		枚				
315 腰板取替E(取付金具含)	(支給品)	1	1			単算 315
曹付・背なしベンチ(米組)・L×2.0m、40×60×2,000		枚				
316 事前打ち合わせ・調査報告		1	1			単算 316
		回				
合 計						
再 計						

札

幌

市

(業務内訳書用紙 乙)

点検及び注油箇所数

注油箇所数			
遊具名	基数	注油箇所数	計
グローブジャングル	3	1	3 箇所
単列シーソー（1か所注油）	2	1	2 箇所
単列シーソー（2か所注油）	30	2	60 箇所
複列シーソー	13	4	52 箇所
回転遊具（クルクル）	4	1	4 箇所
	合計		121 箇所
	注油回数		2 回
	総注油箇所数		242 箇所

遊器具点検	
街区公園	271
近隣公園	14
都市緑地	17
地区公園	1
緑道	2
計	305 箇所

基準調査調査区分及び個所数

遊具数 地区	施設調査区分					総計	
	A	B	C	複合(小)	複合(中)		
中央		13	8	1	1	23	
北		74	99	14	14	201	
東		61	26	4	4	1	96
白石		4	9	1	2		16
厚別		29	10	1	4		44
豊平		12	12		3		27
清田		7	10	2	3		22
南		17	10	1	3		31
西		32	15	1	2		50
手稲		30	16	1	4		51
総計		279	215	26	40	1	561

調査区分	対象遊具
施設A	クライミング遊具、シーソー、スプリング遊具、ロックング遊具、雲梯、太鼓梯子、跳躍系遊具、鉄棒、平均台・ステップ遊具 等
施設B	ジャングルジム、2連ぶらんこ、滑台 等
施設C	4連ブランコ、ロープウェイ、回転ジャングルジム、回転遊具 等
小型複合	遊具の先端を直線で結んだ床面積が100㎡以内の複合遊具
中型複合	上記の床面積が100㎡～300㎡以内の複合遊具

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]